Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011/СПС

систему пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу (придбання обладнання)

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 71,207тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2				
1	& 1602-30010-123 варіант 1	Пристрій ППКП Тірас-16.128П ТОВ "Тірас"; (маса=0,00315)	шт	1		
2	290116-3111 варіант 3	Виносна панель керування та індикації для ППКП серії "Тірас-П" ПКІ "Тірас"; (маса=0,0042)	шт	1		
3	290116-3111 варіант 1	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM ТОВ "Тірас"; (маса=0,0042)	шт	1		
4	290116-3111 варіант 2	Пристрій вводу-виводу M-NET.2; (маса=0,0042)	шт	1		
5	& 1511-1001-1-2 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230; (маса=0,0022)	шт	1		
6	& 1511-1001-1-2 варіант 2	Акумуляторна батарея 12VDC/18,0Ah BOSSMAN PROFESSIONAL; (маса=0,0022)	шт	2		
7	& 1504-19155-22-В варіант 2	Сповіщувач ОСЗ-2 "Пожежа"; (маса=0,0018)	шт	1		
8	& 1504-19155-22-В варіант 1	Сповіщувач ОСЗ-12 "Вихід"; (маса=0,0018)	шт	9		

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1602-30063-4 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3); (маса=0,001)	шт	61		
10	& 1602-30063-4 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3) резерв; (маса=0,001)	шт	7		
11	& 1504-19155-22-А варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний (SPR-1); (маса=0,001)	шт	3		
12	& 1504-19155-22-А варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний (SPR-1) (резерв); (маса=0,001)	шт	1		
		Разом				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1829		
		Всього вартість устаткування				
		Всього вартість будівельних робіт				
		Всього по кошторису				

Склав _____
[посада,підпис (ініціали,прізвище)]

Перевірив _____
[посада,підпис (ініціали,прізвище)]