Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74
Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02/ТХ
інклюзивні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	173,9					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд. год	2,22					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- монтажниками	розряд	3,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	0,3					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд. год	-					
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд. год	-					
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд. год	20,76					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд. год	197,18					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,012					
		Разом по розділу II	**грн.**						
		втому числіенергоносії:							
		Електроенергія	кВт- год	79,564					
		Мастильні матеріали	кг	0,6					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
11	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,4784					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
12	&С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм	шт	684					
13	&С1-11-779-36-1 варіант 1	Тактильна напрямна стрічка шириною 100мм	мп	127,5					taktilnaja-lenta-rezinovaja-samoklejashhajasja-grn, ВЦ=89/1,2 30 км.
14	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00024					
15	+С111-155-1 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,00612					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00002					
17	+С111-567-К варіант 1	Попереджувальна поліуретанова тактильна плитка 400х400	м2	10,4448					ua/products/taktilnaya-plitka-preduprezhdayuschaya-stop-400mm-h-400mm-1/, ВЦ=306/0,4/0,4/1,2 30 км.
18	+С111-567-К варіант 2	Направляюча поліуретанова тактильна плитка 400х400	м2	8,8128					ua/products/taktilnaya-plitka-napravlenie-dvizheniya-polosa-400mm-h-400mm/, ВЦ=306/0,4/0,4/1,2 30 км.
19	&С111-741-5С варіант 1	Таблички та інформаційні знаки	шт	28					ua/products/tablichki/tablichki-brailya?nis=8 30 км.
20	&С111-741-5С варіант 2	Поручень для туалету настінний, прямий (700), ф32мм, нержавіюча сталь	шт	2					com/ua/p1211557465-poruchen-pryamoj-nastennyj.html 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	&С111-741-5СП варіант 3	Поручень відкидний для унітазу, настінний, ф32, нержавіюча сталь	шт	2					com/ua/p1358992771-poruchen-dvojnoj-otkidnoj.html 30 км.
22	&С111-741-5СП варіант 4	Поручень раковини для інвалідів, настінний посилений, ф32мм, нержавіюча сталь	шт	2					com/ua/p1877516450-poruchenopora-stenu-dlya.html 30 км.
23	&С111-741-5СП варіант 5	Поручень раковини для інвалідів, настінний, ф32мм, нержавіюча сталь, захист п'єдесталу раковини	шт	2					у. com/ua/p1211960743-poruchen-stenu-dlya.html 30 км.
24	&С111-741-5СП варіант 6	Поручень кутовий для інваліді, настінний посилений, ф32мм, нержавіюча сталь	шт	2					у. com/ua/p1128770438-poruchen-nastennyj-dlya.html 30 км.
25	&С111-741-5СД варіант 7	зеркало поворотне з ручкою регулювання кута нахилу 500х700мм	шт	2					
26	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00012					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
27	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,001625					
28	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,225					
29	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000168					
30	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,015					
31	+С111-1608	Дрантя	кг	0,20755					
32	С111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,035872					
33	&С123-362-1 варіант 1	Поручні дворівневі з нержавіючої сталі для сходів	м	150					com/ua/p938429807-poruchni-dvuhurovnevye-nerzhaveyuschej.html 30 км.
34	С142-10-2	Вода	м3	0,00001					
35	С1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	0,35872					
36	&С1512-13-5 варіант 1	Кнопка виклику для маломобільних груп населення, комплект BELFIX SET-HELP 1RE-MGN	шт	2					
37	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,002					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
38	С1999-9001	Електроенергія	кВт- год	1,4609	_____	_____			
		Разом	грн.						
		Разом по розділу III	**грн.**						
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіхмашин							
		Електроенергія	кВт-год	81,025					
		Мастильні матеріали	кг	0,6					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 травня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]