Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01/АБ на загальнобудівельні роботи			
	Відділ 1. Демонтажні роботи			
1	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	16	
2	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	17	
3	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами	м2	26,89	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	344,13	
5	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	176,24	
6	Розбирання монолітних бетонних перекриттів	м3	39,654	
7	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	2	
8	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	623,81	
9	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	69,68	
10	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	27,43	
11	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1165,605	
	Розділ 1. Супутні роботи			
12	Навантаження сміття вручну	т	10,425834	
13	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	93,832506	
14	Перевезення сміття до 30 км	т	104,25834	
	Відділ 2. Будівельні роботи			
	Розділ 1. Спуск до підвального поверху			
15	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	44,54	
16	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	44,54	
17	Перевезення ґрунту до 30 км	т	77,945	
18	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	18	
19	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,01	
20	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,72	
21	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	м3	0,8	
22	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	17,5	

1	2	3	4	5
23	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,66	
24	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	14,8	
25	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	4,31	
26	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,59	
27	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,54	
28	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,47	
29	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	5,76	
30	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,11	
31	Улаштування колодязів водопровідних бетонних із монолітними стінами та покриттям із збірного залізобетону прямокутних в сухих ґрунтах	м3	1,8	
32	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0209	
33	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01463	
34	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,01463	
35	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1	
36	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	м2	1	
37	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	110,826	
38	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	110,826	
39	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом	м2	1,8	
40	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,476325	
41	Монтаж конструкцій	т	0,476325	
42	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	14,09	
43	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	м2	14,09	
44	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	9,4	
	Розділ 2. Залізобетонна підготовка під цегляні перегородки			
45	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	13,64	
46	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	6,82	
47	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм]	м3	13,7	
	Розділ 3. Перегородки			
48	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	38,885	

1	2	3	4	5
49	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	38,885	
50	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	100,2804	
51	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	2,8	
52	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	275,94	
53	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	м3	3,02	
54	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	50,22	
55	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0941625	
	Розділ 4. Перемички			
56	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,2591	
57	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,2591	
58	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	16,962	
59	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	16,962	
	Розділ 5. Посилення дверного прорізу з встановленням рами РП-1			
60	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,37792	
61	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	17,472	
62	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	17,472	
	Відділ 3. Заповнення прорізів			
63	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	28	
64	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	50	
65	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	52	
66	Установлення і кріплення наличників	м	260	
67	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,9	
68	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1	
69	Установлення віконних зливів	м	1	
	Відділ 4. Внутрішнє оздоблення			
	Розділ 1. Стелі (Приміщення сховища)			
70	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	823,16	
71	Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	87,25496	
72	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	823,16	
73	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	823,16	
74	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	823,16	
75	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	823,16	

1	2	3	4	5
76	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	823,16	
	Розділ 2. Стелі (Приміщення сховища з "вологим" технологічним режимом)			
77	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	155,76	
78	Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	16,51056	
79	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	155,76	
80	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	155,76	
81	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	155,76	
82	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	155,76	
83	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	155,76	
	Розділ 3. Стіни (Приміщення сховища)			
84	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	931,03	
85	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	931,03	
86	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	931,03	
87	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	931,03	
88	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	931,03	
89	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	931,03	
90	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	305,55	
91	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	305,55	
92	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	305,55	
93	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	305,55	
	Розділ 4. Стіни (Приміщення сховища з "вологим" технологічним режимом)			
94	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	186,28	
95	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	186,28	
96	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	186,28	
97	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	186,28	
98	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	186,28	
99	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	186,28	
100	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	186,28	
101	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	186,28	
102	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	238	

1	2	3	4	5
103	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	238	
104	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	238	
105	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	238	
106	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	238	
107	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	238	
	Розділ 5. Підлоги			
108	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	164,632	
109	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	57,6212	
110	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	82,316	
111	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	823,16	
112	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту на бітумі	м3	41,98116	
113	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	823,16	
114	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	823,16	
115	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	823,16	
116	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	823,16	
117	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	823,16	
118	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	823,16	
119	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	823,16	
120	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	31,152	
121	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	10,9032	
122	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	15,576	
123	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	155,76	
124	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту на бітумі	м3	7,94376	
125	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	155,76	
126	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	155,76	
127	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	155,76	
128	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	155,76	
129	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом	м2	155,76	
130	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	155,76	
131	Шліфування бетонних покриттів	м2	155,76	
132	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою, наступний шар	м2	155,76	
133	Улаштування покриттів полімерцементних двошарових наливних товщиною 12 мм	м2	155,76	
	Розділ 6. Плінтуси			
134	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	556,72	

1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-02/ТХ на інклюзивні рішення			
135	Установлення інформаційних знаків і табличок	шт	33	
136	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	2	
137	Установлення металевих огорож без поручня	м	140	
	Розділ 1. Обладнання для санвузлів МГН			
138	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	шт	12	
	Розділ 2. Попереджувальні смуги			
139	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловій	м2	35,34	
	Локальний кошторис 02-01-03/ВК на водопровід та каналізація			
	Відділ 1. Водопровід господарсько-питний, противопожежний В1			
140	Шафа пожежна металева, вбудована 700х250х1300	шт	5	
	Відділ 2. Водопровід господарсько-питний, В1			
	Розділ 1. Водомірний вузол ВУ-1 з обвідною лінією в складі			
141	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
142	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	1	
143	Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм	клапан	1	
144	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
145	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
146	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	3	
	Розділ 2. Труби, матеріали та інші елементи мереж			
147	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	105	
148	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	20	
149	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)	м2	20	
150	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	173	
151	Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм	клапан	11	
152	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	шт	5	
153	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	5	
154	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	51	
155	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
	Відділ 3. Гарячий ТЗ			
	Розділ 1. Устаткування, прилади, арматура			

1	2	3	4	5
156	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	83	
157	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	11	
158	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	11	
159	Установлення змішувачів	шт	29	
	Відділ 4. Каналізація побутова, К1			
	Розділ 1. Устаткування, прилади, арматура			
160	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	20	
161	Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води	к-т	20	
162	Установлення мийок на одне відділення	к-т	4	
163	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	5	
164	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	31	
165	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	шт	7	
166	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	7	
	Розділ 2. Труби, матеріали та інші елементи мереж			
167	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	153	
168	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	64	
169	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	50	
170	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	м	4	
	Локальний кошторис 02-01-04/ОВ на опалення та вентиляцію			
	Відділ 1. Опалення			
	Розділ 1. Опалювальні прилади			
171	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	40,95	
172	Установлення муфтових кранів	шт	41	
	Розділ 2. Радіаторна арматура			
173	Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм	клапан	123	
	Розділ 3. Трубопровди та фітинги			
174	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	19	
175	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	220	
176	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	186	
177	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	410	
178	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	1	

1	2	3	4	5
179	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	10	
180	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	6	
181	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	10	
	Розділ 4. Теплова ізоляція та матеріали			
182	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	671	
	Відділ 2. Обв'язка насосного вузла системи опалення			
183	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	
184	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	1	
185	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	
186	Установлення муфтових кранів	шт	12	
187	Крани пружинні та бронзові муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм	шт	4	
188	Установлення муфтових кранів	шт	4	
	Відділ 3. Вентиляція			
	Розділ 1. Система ПВ1			
189	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5)	камера	1	
190	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,8 т (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5)	шт	1	
191	Установлення калориферів масою до 0,2 т (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5)	шт	1	
192	Установлення фільтрів чарункових (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5)	м2	0,9628	
193	Установлення клапанів перекидних периметром до 3600 мм (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5)	клапан	2	
194	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5)	м2	0,9628	
195	Монтаж шафи керування або регулювання (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шафа	1	
196	Термодатчики (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шт	3	
197	Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шт	1	
198	Монтаж перетворювача частоти (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шт	1	
199	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шт	2	

1	2	3	4	5
200	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шт	4	
201	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шт	1	
202	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	2	
203	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	63	
204	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	17	
205	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	5,2	
206	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	113,2	
207	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	48	
208	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм	м2	170,5	
209	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	10	
210	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	22	
	Розділ 2. В1			
211	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
212	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,0628	
213	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
214	Командоапарат кулачковий регульований без редуктора, що установлюється на металевій основі, кількість кіл до 2	шт	1	
215	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	8	
216	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	9,1	
	Розділ 3. В2			
217	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
218	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,024	
219	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
220	Командоапарат кулачковий регульований без редуктора, що установлюється на металевій основі, кількість кіл до 2	шт	1	
221	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	2	
222	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,36	
	Розділ 4. В3			
223	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
224	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,04	

1	2	3	4	5
225	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
226	Командоапарат кулачковий регульований без редуктора, що установлюється на металевій основі, кількість кіл до 2	шт	1	
227	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	7	
228	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	6,4	
	Розділ 5. В4			
229	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
230	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,04	
231	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
232	Командоапарат кулачковий регульований без редуктора, що установлюється на металевій основі, кількість кіл до 2	шт	1	
233	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	3	
234	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
235	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм	м2	7,7	
236	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	0,5	
	Розділ 6. В5			
237	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
238	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,024	
239	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
240	Командоапарат кулачковий регульований без редуктора, що установлюється на металевій основі, кількість кіл до 2	шт	1	
241	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	1	
242	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
	Розділ 7. В6			
243	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
244	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,04	
245	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
246	Командоапарат кулачковий регульований без редуктора, що установлюється на металевій основі, кількість кіл до 2	шт	1	
247	Монтаж місцевого вентиляційного відсмоктування, маса 0,075 т	шт	1	
248	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,52	
	Розділ 8. В7			
249	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
250	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,0628	
251	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
252	Командоапарат кулачковий регульований без редуктора, що установлюється на металевій основі, кількість кіл до 2	шт	1	

1	2	3	4	5
253	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	8	
254	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	9,1	
	Розділ 9. Додаткове обладнання			
255	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	8	
	Відділ 4. Теплопостачання припливної установки			
256	Установлення муфтових кранів	шт	6	
257	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	9	
258	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	2	
259	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	90	
	Локальний кошторис 02-01-05/ЕТР на електротехнічні рішення			
	Розділ 1. Низьковольтне обладнання			
260	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,0395	
261	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	
262	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	4	
263	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	
264	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	2	
265	Ключ або кнопка на панелі	шт	2	
266	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
267	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
268	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
269	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	25	
270	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
271	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
272	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
273	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	18	
274	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
275	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
276	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	
	Розділ 2. Світлотехнічне обладнання			
277	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	178	

1	2	3	4	5
278	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	23	
	Розділ 3. Кабельні вироби			
279	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	3980	
	Розділ 4. Електроустановчі вироби			
280	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	61	
281	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	10	
282	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	48	
283	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	24	
284	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	5	
285	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	5	
	Розділ 5. Електромонтажні вироби			
286	Установлення розподільних коробок	шт	200	
	Розділ 6. Матеріали			
287	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	3850	
288	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	3850	
	Локальний кошторис 02-01-06/СКС на структуровані кабельні мережі (Wi-Fi)			
	Розділ 1. Обладнання			
289	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	4	
	Розділ 2. Кабелі та провід			
290	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	120	
	Розділ 3. Монтажні вироби			
291	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	8	
	Локальний кошторис 02-01-07/СПС на систему пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу			
	Розділ 1. Обладнання			
292	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
293	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	
294	Пристрій проміжний на 10 променів	шт	2	
295	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
296	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	
297	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	77	
298	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	13	

1	2	3	4	5
299	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	61	
300	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	
	Розділ 2. Кабелі та провід			
301	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	840	
302	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	285	
	Розділ 3. Монтажні вироби			
303	Прокладання коробів пластикових	м	840	
	Локальний кошторис 02-01-08/ТХ на технологічні рішення			
304	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	
305	Підйомник вантажопідйомністю до 160 кг	ліфт	1	
	Локальний кошторис 07-01-01/АБ на благоустрій			
	Відділ 1. Демонтажні роботи			
306	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	171,366	
307	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	342,732	
	Розділ 1. Супутні роботи			
308	Навантаження сміття вручну	т	87,39666	
309	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	786,56994	
310	Перевезення сміття до 30 км	т	873,9666	
	Відділ 2. Зовнішні роботи			
	Розділ 1. Проїзд та майданчики			
311	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням скреперів, глибина корита до 500 мм	м2	1713,66	
312	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	1199,562	
313	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1199,562	
314	Армування шарів покриття геотекстилем	м2	1713,66	
315	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	1713,66	
316	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	1713,66	
317	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	м2	1713,66	
318	На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-1	м2	-1713,66	
319	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	м2	1713,66	

1	2	3	4	5
320	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	865	

Склав _____

*[посада, підпис (*ініціали, прізвище *)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис (*ініціали, прізвище *)]*