ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електротехнічні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	G ==========			
1	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т кількість: 39,5/1000	т	0,0395	
	ЩАВР ==========			
2	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	
3	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А кількість: 2+2	шт	4	
4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	
5	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	2	
6	Ключ або кнопка на панелі	шт	2	
7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+2	шт	3	
	ЩР1 ==========			
8	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
10	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 24+1	шт	25	
	ЩВ ==========			
11	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
12	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+6	шт	7	

1	2	3	4	5
	ЩО ==========			
13	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
14	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+17	шт	18	
	ЩАО ==========			
15	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
16	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 2+7	шт	9	
17	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	
18	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 до 4 шт кількість: 13+84+1+44+11+3+13+9	шт	178	
19	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	23	
20	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 260+1655+1075+40+10+70+700+10+100+60	м	3980	
21	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці кількість: 52+9	шт	61	
22	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	10	
23	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	48	
24	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	24	
25	Кнопка, установлювана на пультах і панелях кількість: 4+1	шт	5	
26	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	5	
27	Установлення розподільних коробок	шт	200	
28	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	3850	
29	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку кількість: (200+1030+20)*3+100	м	3850	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]