ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

_____

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” _____20__ р.

# ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** систему пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 | |
| 2 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 | шт | 1 | |
| 3 | Пристрій проміжний на 10 променів<br>кількість: 1+1 | шт | 2 | |
| 4 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 | |
| 5 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 2 | |
| 6 | Конструкції для установлення сповіщувача<br>кількість: 1+10+2+61+3 | шт | 77 | |
| 7 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.<br>кількість: 1+10+2 | шт | 13 | |
| 8 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 61 | |
| 9 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 3 | |
| 10 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг<br>кількість: 770+70 | м | 840 | |
| 11 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг<br>кількість: 1115+10-840 | м | 285 | |
| 12 | Прокладання коробів пластикових<br>кількість: 770+70 | м | 840 | |

Склав _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*