Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6
06-03/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АБ

на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	14637,586	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	42,56816	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3496,261	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Відділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,16	1711,35 1711,35	- -	274	274	- -	23,4400 -	3,75 -
2	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток кількість: 12+5	100шт	0,17	533,59 533,59	- -	91	91	- -	7,6500 -	1,3 -
3	КР5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами кількість: 8,25+18,64	100 м2	0,2689	6142,36 6062,98	79,38 22,57	1652	1630	22 6	91,2000 0,2509	24,52 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 175,66+168,47	100м2	3,4413	4717,50 4222,54	494,96 140,72	16234	14531	1703 484	63,5160 1,5646	218,58 5,38
5	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,7624	6044,58 4457,70	1586,88 427,30	10653	7856	2797 753	61,0560 5,2783	107,61 9,3
6	КБ46-35-1	Розбирання монолітних бетонних перекриттів кількість: 0,225*176,24	м3	39,654	2519,65 1425,19	1094,46 302,58	99914	56514	43400 11999	18,7920 3,7752	745,18 149,7
7	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	2	7976,19 3386,79	4504,14 1245,22	15952	6774	9008 2490	43,5600 15,5364	87,12 31,07
8	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	6,2381	61520,89 58912,75	- -	383773	367504	- -	877,2000 -	5472,06 -
9	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,6968	8508,71 426,00	8082,71 2026,43	5929	297	5632 1412	6,4080 23,1816	4,47 16,15
10	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,2743	13833,16 13833,16	- -	3794	3794	- -	208,0800 -	57,08 -
11	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 1,75*(623,81+69,68-27,43)	т	1165,605	265,79 -	265,79 37,47	309806	-	309806 43675	- 0,4110	- 479,06
		Розділ 1. Супутні роботи									
12	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	10,42583 4	130,03 130,03	- -	1356	1356	- -	1,9560 -	20,39 -
13	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,938325 06	3843,08 264,06	3579,02 897,30	3606	248	3358 842	3,9720 10,2648	3,73 9,63
14	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	104,2583 4	290,30 -	290,30 37,47	30266	-	30266 3907	- 0,4110	- 42,85
		Разом прямі витрати по розділу 1					35228	1604	33624 4749		24,12 52,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					35228 6353 3502 9,19 1175 **38730**				
		Всього по розділу 1					**38730**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					883300	460869	405992 65568		6745,79 743,21
		Разом будівельні роботи, грн.					883300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16439				
		всього заробітна плата, грн.					526437				
		Загальновиробничі витрати, грн.					320366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					898,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					114783				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1203666**				
		Всього по відділу 1					**1203666**				
		Відділ 2. Будівельні роботи									
		Розділ 1. Спуск до підвального поверху									
		Загальні роботи									
15	КР1-17-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 кількість: 18+1,01+1,72+0,66+14,8+4,31+0,59+0,54+0,47+0,64+1,8	100 м3	0,4454	39210,76 39210,76	- -	17464	17464	- -	546,7200 -	243,51 -
16	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,4454	14646,87 14646,87	- -	6524	6524	- -	220,3200 -	98,13 -
17	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 1,75*44,54	т	77,945	265,79 -	265,79 37,47	20717	-	20717 2921	- 0,4110	- 32,04
18	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	18	1593,38 401,26	215,46 54,99	28681	7223	3878 990	5,4960 0,6644	98,93 11,96
19	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,01	3391,95 481,87	596,26 157,26	3426	487	602 159	6,6000 1,9268	6,67 1,95
20	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0172	380399,35 14505,63	3346,50 1359,78	6543	249	58 23	207,9660 14,7165	3,58 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	*КР19-26-1*	*Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі кількість: R2(1,03*0,04/0,98*18,97)*	*м3*	*0,8*	*4922,66* *3122,19*	- -	*3938*	*2498*	- -	*37,3200* -	*29,86* -
22	& С111-1493-1-В1 варіант 3	Екструдований пінополістирол 40мм кількість: 1,03*18,97	м2	19,5391	271,54 -	- -	5306	-	- -	- -	- -
23	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,175	2277,50 1205,44	13,72 12,22	399	211	2 2	15,5040 0,1591	2,71 0,03
24	С111-1564	Гідроізол кількість: 1,1*17,5	м2	19,25	47,57 -	- -	916	-	- -	- -	- -
		Фундамент монолітний ФМ1									
25	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0066	464091,87 47759,13	14919,73 4966,03	3063	315	98 33	629,7354 54,0561	4,16 0,36
26	С111-1173 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм кількість: 10,4/1000	т	0,0104	31039,78 -	- -	323	-	- -	- -	- -
27	С111-1149 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: (5,7+5,9+0,5)/1000	т	0,0121	36287,18 -	- -	439	-	- -	- -	- -
28	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 14,5/1000	т	0,0145	36287,18 -	- -	526	-	- -	- -	- -
		Фундамент монолітний ФМ2									
29	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,148	464091,87 47759,13	14919,73 4966,03	68686	7068	2208 735	629,7354 54,0561	93,2 8
30	С111-1173 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм кількість: 56,1/1000	т	0,0561	31039,78 -	- -	1741	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С111-1149 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: (38,4+37,5+12,6)/1000	т	0,0885	36287,18 -	- -	3211	-	- -	- -	- -
32	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 260,4/1000	т	0,2604	36287,18 -	- -	9449	-	- -	- -	- -
		Фундамент монолітний ФМ3									
33	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0431	464091,87 47759,13	14919,73 4966,03	20002	2058	643 214	629,7354 54,0561	27,14 2,33
34	С111-1173 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм кількість: 56,1/1000	т	0,0561	31039,78 -	- -	1741	-	- -	- -	- -
35	С111-1149 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: (30,1+33,4+3,4)/1000	т	0,0669	36287,18 -	- -	2428	-	- -	- -	- -
36	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 125,9/1000	т	0,1259	36287,18 -	- -	4569	-	- -	- -	- -
		Плита монолітна ПМ1									
37	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/ Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0059	414098,93 26103,05	12115,48 4139,11	2443	154	71 24	344,1858 45,1584	2,03 0,27
38	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 22,1/1000	т	0,0221	36287,18 -	- -	802	-	- -	- -	- -
		Плита монолітна ПМ2									
39	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0054	414098,93 26103,05	12115,48 4139,11	2236	141	65 22	344,1858 45,1584	1,86 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
40	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 20,1/1000 Плита монолітна ПМ3	т	0,0201	36287,18 -	- -	729	-	- -	- -	- -
41	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/ Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0047	414098,93 26103,05	12115,48 4139,11	1946	123	57 19	344,1858 45,1584	1,62 0,21
42	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 17,8/1000 Сходинка монолітна СМ1	т	0,0178	36287,18 -	- -	646	-	- -	- -	- -
43	КБ6-18-1	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/ Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0576	616127,91 137272,34	36430,45 12474,67	35489	7907	2098 719	1744,9134 135,8582	100,51 7,83
44	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 34,2/1000 Водозбірний приямок	т	0,3078	36287,18 -	- -	11169	-	- -	- -	- -
45	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0011	380399,35 14505,63	3346,50 1359,78	418	16	4 1	207,9660 14,7165	0,23 0,02
46	*КР16-33-3*	*Улаштування колодязів водопровідних бетонних із монолітними стінами та покриттям із збірного залізобетону прямокутних в сухих ґрунтах*	*м3*	*1,8*	*6301,58* *1502,60*	*474,49* *86,93*	*11343*	*2705*	*854* *156*	*17,6880* *0,8520*	*31,84* *1,53*
47	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.*	*т*	*0,0209*	*23798,06* *17005,82*	*6069,96* *391,44*	*497*	*355*	*127* *8*	*211,2000* *4,2132*	*4,41* *0,09*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С111-1172 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм кількість: 1,06*(5,4+15,5)/1000 Закладна деталь ЗД-1	т	0,022154	31081,76 -	- -	689	-	- -	- -	- -
49	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.* *кількість: (12,79+1,05+0,79)/1000*	*т*	*0,01463*	*23798,06* *17005,82*	*6069,96* *391,44*	*348*	*249*	*89* *6*	*211,2000* *4,2132*	*3,09* *0,06*
50	*КБ6-11-9*	*Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг* Н2=1,15 Н5=1,15	*т*	*0,01463*	*9867,16* *7553,57*	*2092,46* *504,38*	*144*	*111*	*31* *7*	*97,1520* *4,7610*	*1,42* *0,07*
51	С111-1814 варіант 3	Сталь кутова 63х5 кількість: 1,06*12,79/1000	т	0,013557 4	35069,78 -	- -	475	-	- -	- -	- -
52	С111-824 варіант 1	Сталь кругла ф8 кількість: 1,06*(1,05+0,79)/1000	т	0,001950 4	34102,38 -	- -	67	-	- -	- -	- -
53	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м2*	*0,01*	*1441,91* *601,39*	*108,83* *6,62*	*14*	*6*	*1* -	*6,5964* *0,0810*	*0,07* -
54	*КБ13-27-2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126* Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15 Супутні роботи	*100м2*	*0,01*	*4477,03* *898,61*	*132,62* *9,01*	*45*	*9*	*1* -	*9,9912* *0,1101*	*0,1* -
55	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	1,10826	1221,33 830,34	12,56 3,09	1354	920	14 3	9,2322 0,0375	10,23 0,04
56	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	1,10826	12514,43 4751,71	- -	13869	5266	- -	58,2960 -	64,61 -
57	*КР2-6-4*	*Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом* *кількість: 0,6*0,6*4+0,6*0,6*	*100 м2*	*0,018*	*15063,43* *15053,96*	*-* *-*	*271*	*271*	*-* *-*	*193,6200* *-*	*3,49* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 5*1,8 Піддашок металевий ПД1	кг	9	31,65 -	- -	285	-	- -	- -	- -
59	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,476325	23749,52 14402,17	8428,59 1319,64	11312	6860	4015 629	174,7200 12,9674	83,22 6,18
60	*КБ9-34-5*	*Монтаж конструкцій* Н2=1,15 Н5=1,15	*т*	*0,476325*	*7487,42* *3075,74*	*2062,65* *561,00*	*3566*	*1465*	*982* *267*	*38,1984* *5,4168*	*18,19* *2,58*
61	& С111-1139-1-О-В3 варіант 1	Профільна труба 50х50х5 кількість: 1,06*333,7/1000	т	0,353722	42729,89 -	- -	15115	-	- -	- -	- -
62	С111-1814 варіант 4	Сталь кутова 50х6 кількість: 1,06*16/1000	т	0,01696	35153,74 -	- -	596	-	- -	- -	- -
63	& С111-1139-1-О-В3 варіант 2	Профільна труба 40х40х4 кількість: 1,06*90,3/1000	т	0,095718	42602,39 -	- -	4078	-	- -	- -	- -
64	& С111-1810-3 варіант 1	Сталь штабова, розмір 50х4 мм кількість: 1,06*0,115/1000	т	0,000121 9	35183,73 -	- -	4	-	- -	- -	- -
65	& С1-66 варіант 1	Анкерний стрижень HIT-Z M12x196 (у комплекті з клейовим анкером HIT-HY 200-A)	шт	24	2407,22 -	- -	57773	-	- -	- -	- -
66	& С111-880-1-4 варіант 3	Шпилька діам. 14х630мм	шт	10	108,38 -	- -	1084	-	- -	- -	- -
67	& С111-1848-2-1Щ варіант 1	Шайба М14	шт	20	1,50 -	- -	30	-	- -	- -	- -
68	& С111-1848-1-1 варіант 1	Гайка М14	шт	40	5,36 -	- -	214	-	- -	- -	- -
69	& С111-1139-1-О-В3 варіант 3	Профільна труба 80х40х5 кількість: 1,06*20/1000	т	0,0212	43146,39 -	- -	915	-	- -	- -	- -
70	С111-1804 варіант 1	Сталь листова 10мм кількість: 1,06*8,6/1000	т	0,009116	40021,64 -	- -	365	-	- -	- -	- -
71	& С1-66 варіант 2	Анкерний стрижень HIT-Z M12x155 (у комплекті з клейовим анкером HIT-HY 200-A)	шт	8	2386,82 -	- -	19095	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* *кількість: R2(0,2*47,2+0,2*0,1*34+0,16*20+0,108*0,07+0,24*2,3+0,2* 0,13*2*4)* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м2*	*0,1409*	*1441,91* *601,39*	*108,83* *6,62*	*203*	*85*	*15* *1*	*6,5964* *0,0810*	*0,93* *0,01*
73	*КБ13-27-2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126* Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,1409*	*4477,03* *898,61*	*132,62* *9,01*	*631*	*127*	*19* *1*	*9,9912* *0,1101*	*1,41* *0,02*
74	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,094	7413,38 7370,70	16,89 15,04	697	693	2 1	94,8000 0,1958	8,91 0,02
75	& С111-32-В1 варіант 1	Профнастил Т35Е кількість: 1,04*9,4	м2	9,776	611,78 -	- -	5981	-	- -	- -	- -
76	& С1-180-59 варіант 1	Саморез кровельный 4,8х35 RAL кількість: 8*9,4	шт	75,2	2,06 -	- -	155	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					417185	71560	36651 6941		946,06 76,09
		Разом будівельні роботи, грн.					417185				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					308974				
		всього заробітна плата, грн.					78501				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44910				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15395				
		Всього будівельні роботи, грн.					**462095**				
		Всього по розділу 1					**462095**				
		Розділ 2. Залізобетонна підготовка під цегляні перегородки									
77	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 6,82*2	100 м3	0,1364	10229,30 1846,86	8382,44 2285,74	1395	252	1143 312	25,2960 28,3866	3,45 3,87
78	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	6,82	3391,95 481,87	596,26 157,26	23133	3286	4066 1073	6,6000 1,9268	45,01 13,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм] Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,137	464091,87 47759,13	14919,73 4966,03	63581	6543	2044 680	629,7354 54,0561	86,27 7,41
80	С111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм кількість: 304,98/1000	т	0,30498	31333,63 -	- -	9556	-	- -	- -	- -
81	С111-1173	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 347,39/1000	т	0,34739	31039,78 -	- -	10783	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					108448	10081	7253 2065		134,73 24,42
		Разом будівельні роботи, грн.					108448				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91114				
		всього заробітна плата, грн.					12146				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7033				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2439				
		Всього будівельні роботи, грн.					**115481**				
		Всього по розділу 2					**115481**				
		Розділ 3. Перегородки									
82	*КР2-6-3*	*Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари* *кількість: 77,77/2*	*100 м2*	*0,38885*	*60239,90* *3407,32*	- -	*23424*	*1325*	- -	*43,8240* -	*17,04* -
83	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 кількість: 77,77/2	100м2	0,38885	12273,64 5630,82	142,93 121,08	4773	2190	56 47	77,1240 1,4252	29,99 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	*КР2-6-2*	*Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар* *кількість: 303,88*0,165*2*	*100 м2*	*1,002804*	*45910,37* *2423,93*	- -	*46039*	*2431*	- -	*31,1760* -	*31,26* -
85	& С1-11-779-36-1 варіант 2	Демпферна стрічка 7х165мм кількість: 1,1*2*303,88	мп	668,536	14,31 -	- -	9567	-	- -	- -	- -
86	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,028	554586,22 81135,45	7070,60 5989,56	15528	2272	198 168	1069,8240 70,5028	29,96 1,97
87	*КР5-8-7*	*Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2*	*100 м2*	*2,7594*	*81165,36* *22584,75*	*500,94* *424,35*	*223968*	*62320*	*1382* *1171*	*283,7280* *4,9950*	*782,92* *13,78*
88	С111-1170	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм кількість: 469,12/1000	т	0,46912	39418,82 -	- -	18492	-	- -	- -	- -
89	С111-1172	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 23,7/1000	т	0,0237	31333,63 -	- -	743	-	- -	- -	- -
90	*КБ26-34-1*	*Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині* Н2=1,15 Н5=1,15	*1 м3*	*3,02*	*17269,23* *1798,99*	- -	*52153*	*5433*	- -	*22,3422* -	*67,47* -
91	*КР5-9-1*	*Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах*	*100 м2*	*0,5022*	*16810,74* *14522,19*	- -	*8442*	*7293*	- -	*193,8360* -	*97,34* -
92	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0941625	17591,19 9836,16	5578,86 24,52	1656	926	525 2	106,4520 0,2976	10,02 0,03
93	& С1-145-100 варіант 5	Труба 40х40х2мм з компл. кріплення	м	33,8985	523,47 -	- -	17745	-	- -	- -	- -
94	& С1-1-П-2 варіант 1	Панель HPL	м2	50,22	6323,18 -	- -	317550	-	- -	- -	- -
95	& С111-1628-А варіант 1	Ніжка з компл. кріплення н/ж 150мм	шт	75,33	129,82 -	- -	9779	-	- -	- -	- -
96	& С111-1628-А варіант 2	Кутик н/ж	шт	301,32	88,61 -	- -	26700	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С111-155-1 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,55242	747,87 -	- -	413	-	- -	- -	- -
98	& С1-1-П-3	Самонарізні гвинти	шт	615,195	1,17 -	- -	720	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					777692	84190	2161 1388		1066 16,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					777692 691341 85578 48199 127,99 16348 **825891**				
		Всього по розділу 3					**825891**				
		Розділ 4. Перемички									
99	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. кількість: (247,66+10,64+0,8)/1000	т	0,2591	24018,00 17005,82	6289,90 457,22	6223	4406	1630 118	211,2000 5,0112	54,72 1,3
100	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,2591*	*24974,54* *16457,93*	*1123,88* *307,87*	*6471*	*4264*	*291* *80*	*235,9560* *3,7786*	*61,14* *0,98*
101	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 50х4 кількість: 1,06*247,66/1000	т	0,2625196	33852,38 -	- -	8887	-	- -	- -	- -
102	С111-1816 варіант 1	Смуга сталева 50х4 кількість: 1,06*(10,64+0,8)/1000	т	0,0121264	35497,96 -	- -	430	-	- -	- -	- -
103	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,2*1,4*58+0,05*0,12*2*56+0,05*0,25*2*2 Н1=2 Н5=1,15 Н2=1,15	100м2	0,16962	2893,97 1202,79	227,79 16,27	491	204	39 3	13,1928 0,1987	2,24 0,03
104	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Н1=2 Н5=1,15 Н2=1,15	100м2	0,16962	4670,64 898,61	167,87 18,22	792	152	28 3	9,9912 0,2219	1,69 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					23294	9026	1988 204		119,79 2,35
		Разом будівельні роботи, грн.					23294				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12280				
		всього заробітна плата, грн.					9230				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5352				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1855				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28646**				
		Всього по розділу 4					**28646**				
		Розділ 5. Посилення дверного прорізу з встановленням рами РП-1									
105	*КБ46-4-2*	*Підсилення цегляних стін стальними обоймами* *кількість: (88,02+46,9+22,36+17,52+5,68+3,8+4,68)/1000*	*т*	*0,37792*	*42244,92* *29730,09*	*9571,95* *1848,43*	*15965*	*11236*	*3617* *699*	*355,3680* *18,4559*	*134,3* *6,97*
106	С111-1841 варіант 1	Сталь швелерна №18 кількість: 1,02*88,02/1000	т	0,179560 8	49720,51 -	- -	8928	-	- -	- -	- -
107	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 75х8 кількість: 1,02*(46,9+22,36)/1000	т	0,141290 4	33760,03 -	- -	4770	-	- -	- -	- -
108	С111-1816 варіант 2	Смуга сталева 100х6 кількість: 1,02*(17,52+5,68)/1000	т	0,047328	35220,90 -	- -	1667	-	- -	- -	- -
109	& С111-880-1-4 варіант 1	Шпилька діам. 16х600мм	шт	8	123,73 -	- -	990	-	- -	- -	- -
110	& С111-880-1-4 варіант 2	Шпилька діам. 16х740мм	шт	8	152,29 -	- -	1218	-	- -	- -	- -
111	& С1-41-1 варіант 1	Гайка М16	шт.	32	8,36 -	- -	268	-	- -	- -	- -
112	& С113-2472-18 варіант 1	Шайба М16	шт	32	2,20 -	- -	70	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,72*2,7*2+0,3*2,6*4+0,3*0,62*4+0,1*0,62*2*6+0,1*0,15*2*8 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,17472	1446,97 601,39	113,89 8,13	253	105	20 1	6,5964 0,0994	1,15 0,02
114	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Н1=2 Н5=1,15 Н2=1,15	100м2	0,17472	4670,64 898,61	167,87 18,22	816	157	29 3	9,9912 0,2219	1,75 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 5					34945	11498	3666 703		137,2 7,03
		Разом будівельні роботи, грн.					34945				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19781				
		всього заробітна плата, грн.					12201				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6634				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2199				
		Всього будівельні роботи, грн.					**41579**				
		Всього по розділу 5					**41579**				
		Разом прямі витрати по відділу 2					1361564	186355	51719 11301		2403,78 126,22
		Разом будівельні роботи, грн.					1361564				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1123490				
		всього заробітна плата, грн.					197656				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112129				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					299,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38236				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1473693**				
		Всього по відділу 2					**1473693**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 3. Заповнення прорізів									
115	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: R2(8+6+14)* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,28*	*38196,68* *27598,52*	*10586,09* -	*10695*	*7728*	*2964* -	*324,8796* -	*90,97* -
116	С123-201 варіант 2	Дверні блоки металеві захисно-герметичні кількість: R2(1*2+1*2*3)	м2	8	62556,93 -	- -	500455	-	- -	- -	- -
117	С123-201 варіант 4	Дверні блоки металеві протипожежні EI60 кількість: R2(1*2*3)	м2	6	14641,11 -	- -	87847	-	- -	- -	- -
118	С123-201 варіант 5	Дверні блоки металеві протипожежні EI30 кількість: R2(1*2*5+1*2*2)	м2	14	7633,71 -	- -	106872	-	- -	- -	- -
119	С111-886 варіант 1	Залізні вироби для дверних блоків кількість: 3+5+2	комплект	10	741,34 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
120	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 кількість: (3+5+2)*(1+2*2)	100м	0,5	1492,41 1492,41	- -	746	746	- -	19,9200 -	9,96 -
121	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,546*10)	л	5,46	360,75 -	- -	1970	-	- -	- -	- -
122	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: R2(1*2*12+1*2*14) Н5=1,15 Н2=1,15	100м2	0,52	20008,78 10901,75	9006,67 2171,03	10405	5669	4683 1129	135,3918 20,4930	70,4 10,66
123	С123-182 варіант 1	Блоки дверні металопластикові кількість: (0,52)*100	м2	52	5617,91 -	- -	292131	-	- -	- -	- -
124	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(18,51*0,52+15,28*0,+13,33*0,)	л	9,63	360,75 -	- -	3474	-	- -	- -	- -
125	С111-1904 варіант 1	Дюбель шуруп д10 кількість: R0(455*0,52+362*0,+266*0,)	шт	237	3,07 -	- -	728	-	- -	- -	- -
126	*КБ10-40-1*	*Установлення і кріплення наличників* *кількість: ((12+14)*(1+2*2))*2* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м*	*2,6*	*714,21* *714,21*	- -	*1857*	*1857*	- -	*10,2396* -	*26,62* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	С123-357 варіант 1	Наличники кількість: R2(1,12*260) норма 1 кг на 1 м2	м	291,2	98,07 -	- -	28558	-	- -	- -	- -
128	& С111-219-93-В1 варіант 1	Клей "Сумашедшая липучка" кількість: R2(1*291,2*0,07)	кг	20,38	418,65 -	- -	8532	-	- -	- -	- -
129	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: R2(1*0,9) Н5=1,15 Н2=1,15	100м2	0,009	23836,55 22089,20	1542,97 978,04	215	199	14 9	264,0354 11,1877	2,38 0,1
130	С123-61 варіант 1	Блоки віконні металопластикові кількість: (0,009)*100	м2	0,9	5724,05 -	- -	5152	-	- -	- -	- -
131	& С111-155-2 варіант 1	Дюбель-шуруп 10х100 мм кількість: R0(833*0,009+505*0,+389*0,+278*0,)	шт	7	2,16 -	- -	15	-	- -	- -	- -
132	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(56,2*0,009+37,5*0,+29,45*0,+21, 5*0,)	л	0,51	360,75 -	- -	184	-	- -	- -	- -
133	& С1550-38-5 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(17*0,009+15*0,+11,78*0,+9,8*0,)	л	0,15	932,40 -	- -	140	-	- -	- -	- -
134	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок Н5=1,15 Н2=1,15	100м	0,01	3443,08 3258,84	184,24 116,78	34	33	1 1	43,4976 1,3358	0,43 0,01
135	С123-388 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 350мм кількість: R2(102*0,01)	м	1,02	868,18 -	- -	886	-	- -	- -	- -
136	С111-1851 варіант 1	Заглушка для підвіконня кількість: 2*(1)	шт	2	38,77 -	- -	78	-	- -	- -	- -
137	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(13,88*0,01)	л	0,14	360,75 -	- -	51	-	- -	- -	- -
138	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів Н5=1,15 Н2=1,15	100м	0,01	2971,67 2822,54	138,18 87,59	30	28	1 1	37,6740 1,0019	0,38 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С123-388 варіант 2	Відлив віконний кількість: R2(1,037*1)	м	1,04	132,90 -	- -	138	-	- -	- -	- -
140	С111-1857 варіант 1	Шурупи самонарезні кількість: R0(353*0,01)	1000шт	0,004	862,90 -	- -	3	-	- -	- -	- -
141	& С1550-38-5 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(29,37*0,01)	л	0,29	932,40 -	- -	270	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 3					1068879	16260	7663 1140		201,14 10,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1068879 1044956 17400 9651 25,44 3249 **1078530**				
		Всього по відділу 3					**1078530**				
		Відділ 4. Внутрішнє оздоблення **Розділ 1. Стелі (Приміщення сховища)**									
142	КБ6-36-1	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	8,2316	18819,91 6106,28	9971,94 2371,52	154918	50264	82085 19521	74,0784 29,5052	609,78 242,88
143	*КР19-24-3*	*Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі кількість: R3(0,1*1,05/0,99)*	*м3*	*87,25496*	*4946,85* *4273,68*	- -	*431637*	*372900*	- -	*53,0760* -	*4631,14* -
144	С111-155-1 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,090547 6	747,87 -	- -	68	-	- -	- -	- -
145	С111-1784-1 варіант 1	Армуюча склосітка	м2	946,634	49,04 -	- -	46423	-	- -	- -	- -
146	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	4938,96	24,91 -	- -	123029	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні ламельні 100мм кількість: 0,1*1,05	м3	86,4318	8457,69 -	- -	731013	-	- -	- -	- -
148	С1555-218	Дюбелі забивні з металевим сердечником із розпірною зоною 90 мм, довжина понад 160 мм до 280 мм	100 шт	66,511328	767,27 -	- -	51032	-	- -	- -	- -
149	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*8,2316*	*645,39* *645,39*	- -	*5313*	*5313*	- -	*9,7080* -	*79,91* -
150	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	164,632	42,61 -	- -	7015	-	- -	- -	- -
151	КР11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	8,2316	52276,54 18098,19	228,43 193,50	430320	148977	1880 1593	230,0520 2,2777	1893,7 18,75
152	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*8,2316*	*13884,75* *10774,56*	*6,14* *5,21*	*114294*	*88692*	*51* *43*	*138,5796* *0,0613*	*1140,73* *0,5*
153	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*8,2316*	*5787,05* *2443,42*	*4,61* *3,90*	*47637*	*20113*	*38* *32*	*29,6424* *0,0460*	*244* *0,38*
154	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*8,2316*	*4687,32* *4603,42*	*1,34* *1,13*	*38584*	*37894*	*11* *9*	*59,2080* *0,0133*	*487,38* *0,11*
155	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	164,632	42,61 -	- -	7015	-	- -	- -	- -
156	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER	л	246,948	291,29 -	- -	71933	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2260231	724153	84065 21198		9086,64 262,62
		Разом будівельні роботи, грн.					2260231				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1452013				
		всього заробітна плата, грн.					745351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					398573				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					992,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					126749				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2658804**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**2658804**				
		Розділ 2. Стелі (Приміщення сховища з "вологим" технологічним режимом)									
157	КБ6-36-1	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	1,5576	18819,91 6106,28	9971,94 2371,52	29314	9511	15532 3694	74,0784 29,5052	115,38 45,96
158	*КР19-24-3*	*Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі кількість: R3(0,1*1,05/0,99)*	*м3*	*16,51056*	*4946,85* *4273,68*	- -	*81675*	*70561*	- -	*53,0760* -	*876,31* -
159	С111-155-1 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,0171336	747,87 -	- -	13	-	- -	- -	- -
160	С111-1784-1 варіант 1	Армуюча склосітка	м2	179,124	49,04 -	- -	8784	-	- -	- -	- -
161	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	934,56	24,91 -	- -	23280	-	- -	- -	- -
162	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні ламельні 100мм кількість: 0,1*1,05	м3	16,3548	8457,69 -	- -	138324	-	- -	- -	- -
163	С1555-218	Дюбелі забивні з металевим сердечником із розпірною зоною 90 мм, довжина понад 160 мм до 280 мм	100 шт	12,585408	767,27 -	- -	9656	-	- -	- -	- -
164	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*1,5576*	*645,39* *645,39*	- -	*1005*	*1005*	- -	*9,7080* -	*15,12* -
165	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	31,152	42,61 -	- -	1327	-	- -	- -	- -
166	КР11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,5576	52276,54 18098,19	228,43 193,50	81426	28190	356 301	230,0520 2,2777	358,33 3,55
167	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*1,5576*	*13884,75* *10774,56*	*6,14* *5,21*	*21627*	*16782*	*10* *8*	*138,5796* *0,0613*	*215,85* *0,1*
168	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*1,5576*	*5787,05* *2443,42*	*4,61* *3,90*	*9014*	*3806*	*7* *6*	*29,6424* *0,0460*	*46,17* *0,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
169	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,5576*	*4687,32* *4603,42*	*1,34* *1,13*	*7301*	*7170*	*2* *2*	*59,2080* *0,0133*	*92,22* *0,02*
170	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	31,152	42,61 -	- -	1327	-	- -	- -	- -
171	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER	л	46,728	291,29 -	- -	13611	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					427684	137025	15907 4011		1719,38 49,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					427684 274752 141036 75418 187,75 23983 **503102**				
		Всього по розділу 2					**503102**				
		Розділ 3. Стіни (Приміщення сховища) По бетону (ФБС)									
172	КБ6-36-1	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	9,3103	18819,91 6106,28	9971,94 2371,52	175219	56851	92842 22080	74,0784 29,5052	689,69 274,7
173	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*9,3103*	*645,39* *645,39*	- -	*6009*	*6009*	- -	*9,7080* -	*90,38* -
174	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	186,206	42,61 -	- -	7934	-	- -	- -	- -
175	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	9,3103	49694,63 15731,48	221,75 187,85	462672	146465	2065 1749	199,9680 2,2111	1861,76 20,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*9,3103*	*12396,59*	*6,14*	*115416*	*76739*	*57*	*106,0116*	*987*
					8242,40	*5,21*			*49*	*0,0613*	*0,57*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
177	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*9,3103*	*5787,05*	*4,61*	*53879*	*22749*	*43*	*29,6424*	*275,98*
					2443,42	*3,90*			*36*	*0,0460*	*0,43*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
178	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*9,3103*	*4166,40*	*1,34*	*38790*	*38073*	*12*	*52,5960*	*489,68*
					4089,34	*1,13*			*11*	*0,0133*	*0,12*
179	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	186,206	42,61	-	7934	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
180	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER	л	279,309	291,29	-	81360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		По керам. цеглі									
181	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	3,0555	49694,63	221,75	151842	48068	678	199,9680	611
					15731,48	187,85			574	2,2111	6,76
182	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*3,0555*	*12396,59*	*6,14*	*37878*	*25185*	*19*	*106,0116*	*323,92*
					8242,40	*5,21*			*16*	*0,0613*	*0,19*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
183	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*3,0555*	*5787,05*	*4,61*	*17682*	*7466*	*14*	*29,6424*	*90,57*
					2443,42	*3,90*			*12*	*0,0460*	*0,14*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
184	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*3,0555*	*4166,40*	*1,34*	*12730*	*12495*	*4*	*52,5960*	*160,71*
					4089,34	*1,13*			*3*	*0,0133*	*0,04*
185	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	61,11	42,61	-	2604	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER	л	91,665	291,29	-	26701	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1198650	440100	95734		5580,69
									24530		303,54
		Разом будівельні роботи, грн.					1198650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					662816				
		всього заробітна плата, грн.					464630				
		Загальновиробничі витрати, грн.					263628				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					706,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					90197				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1462278**				
		Всього по розділу 3					**1462278**				
		Розділ 4. Стіни (Приміщення сховища з "вологим" технологічним режимом) По бетону (ФБС)									
187	КБ6-36-1	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м H2=1,15 H5=1,15	100 м2	1,8628	18819,91 6106,28	9971,94 2371,52	35058	11375	18576 4418	74,0784 29,5052	137,99 54,96
188	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*1,8628*	*645,39* *645,39*	- -	*1202*	*1202*	- -	*9,7080* -	*18,08* -
189	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	37,256	42,61 -	- -	1587	-	- -	- -	- -
190	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,8628	49694,63 15731,48	221,75 187,85	92571	29305	413 350	199,9680 2,2111	372,5 4,12
191	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*1,8628*	*12396,59* *8242,40*	*6,14* *5,21*	*23092*	*15354*	*11* *10*	*106,0116* *0,0613*	*197,48* *0,11*
192	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*1,8628*	*5787,05* *2443,42*	*4,61* *3,90*	*10780*	*4552*	*9* *7*	*29,6424* *0,0460*	*55,22* *0,09*
193	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*1,8628*	*9059,39* *8242,40*	*6,14* *5,21*	*16876*	*15354*	*11* *10*	*106,0116* *0,0613*	*197,48* *0,11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
194	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*1,8628*	*2449,85* *2443,42*	*4,61* *3,90*	*4564*	*4552*	*9* *7*	*29,6424* *0,0460*	*55,22* *0,09*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
195	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	558,84	93,81 -	- -	52425	-	- -	- -	- -
196	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,8628*	*4166,40* *4089,34*	*1,34* *1,13*	*7761*	*7618*	*2* *2*	*52,5960* *0,0133*	*97,98* *0,02*
197	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER По керам. цеглі	л	55,884	291,29 -	- -	16278	-	- -	- -	- -
198	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	2,38	49694,63 15731,48	221,75 187,85	118273	37441	528 447	199,9680 2,2111	475,92 5,26
199	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*2,38*	*12396,59* *8242,40*	*6,14* *5,21*	*29504*	*19617*	*15* *12*	*106,0116* *0,0613*	*252,31* *0,15*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
200	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*2,38*	*5787,05* *2443,42*	*4,61* *3,90*	*13773*	*5815*	*11* *9*	*29,6424* *0,0460*	*70,55* *0,11*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
201	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*2,38*	*9059,39* *8242,40*	*6,14* *5,21*	*21561*	*19617*	*15* *12*	*106,0116* *0,0613*	*252,31* *0,15*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
202	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*2,38*	*2449,85* *2443,42*	*4,61* *3,90*	*5831*	*5815*	*11* *9*	*29,6424* *0,0460*	*70,55* *0,11*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
203	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	714	93,81 -	- -	66980	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*2,38*	*4166,40* *4089,34*	*1,34* *1,13*	*9916*	*9733*	*3* *3*	*52,5960* *0,0133*	*125,18* *0,03*
205	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER	л	71,4	291,29 -	- -	20798	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					548830	187350	19614 5296		2378,77 65,31
		Разом будівельні роботи, грн.					548830				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					341866				
		всього заробітна плата, грн.					192646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109419				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					293,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37465				
		Всього будівельні роботи, грн.					**658249**				
		Всього по розділу 4					**658249**				
		Розділ 5. Підлоги									
		Тип підлоги 1 (Приміщення сховища)									
206	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	1,64632	10229,30 1846,86	8382,44 2285,74	16841	3041	13800 3763	25,2960 28,3866	41,65 46,73
207	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	57,6212	3391,95 481,87	596,26 157,26	195448	27766	34357 9062	6,6000 1,9268	380,3 111,03
208	*КР7-16-4*	*Улаштування підстильного шару бетонного*	*м3*	*82,316*	*4601,27* *562,47*	- -	*378758*	*46300*	- -	*7,7040* -	*634,16* -
209	*КР7-18-1*	*Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці*	*100м2*	*8,2316*	*52405,06* *5221,78*	*24,05* *20,37*	*431377*	*42984*	*198* *168*	*63,3480* *0,2398*	*521,46* *1,97*
210	*КР19-26-2*	*Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту на бітумі кількість: R3(0,05/0,99)*	*м3*	*41,98116*	*2514,87* *1533,42*	- -	*105577*	*64375*	- -	*19,0440* -	*799,49* -
211	& С111-1493-1-В1 варіант 2	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	823,16	319,45 -	- -	262958	-	- -	- -	- -
212	*КР7-18-1*	*Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці*	*100м2*	*8,2316*	*52405,06* *5221,78*	*24,05* *20,37*	*431377*	*42984*	*198* *168*	*63,3480* *0,2398*	*521,46* *1,97*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	8,2316	13154,17 5577,38	142,93 121,08	108280	45911	1177 997	76,3920 1,4252	628,83 11,73
214	КР7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати Н1=16	100м2	8,2316	33026,58 2817,60	598,46 506,96	271862	23193	4926 4173	38,5920 5,9674	317,67 49,12
215	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	8,2316	23099,87 1559,33	78,35 66,37	190149	12836	645 546	22,3560 0,7812	184,03 6,43
216	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	8,2316	19748,12 6418,02	30,72 26,03	162559	52831	253 214	87,9060 0,3064	723,61 2,52
217	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ Н1=15 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	8,2316	44311,04 8025,04	92,17 78,08	364751	66059	759 643	109,9170 0,9191	904,79 7,57
218	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках Н2=1,15 Н5=1,15 Тип підлоги 2 (Приміщення сховища з "вологим" технологічним режимом)	100м2	8,2316	113132,82 7694,85	12,29 10,41	931264	63341	101 86	96,6690 0,1225	795,74 1,01
219	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,31152	10229,30 1846,86	8382,44 2285,74	3187	575	2612 712	25,2960 28,3866	7,88 8,84
220	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	10,9032	3391,95 481,87	596,26 157,26	36983	5254	6501 1715	6,6000 1,9268	71,96 21,01
221	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	15,576	4601,27 562,47	- -	71669	8761	- -	7,7040 -	120 -
222	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	1,5576	52405,06 5221,78	24,05 20,37	81626	8133	37 32	63,3480 0,2398	98,67 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	КР19-26-2	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту на бітумі кількість: R3(0,05/0,99)	м3	7,94376	2514,87 1533,42	- -	19978	12181	- -	19,0440 -	151,28 -
224	& С111-1493-1-В1 варіант 2	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	155,76	319,45 -	- -	49758	-	- -	- -	- -
225	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	1,5576	52405,06 5221,78	24,05 20,37	81626	8133	37 32	63,3480 0,2398	98,67 0,37
226	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	1,5576	13154,17 5577,38	142,93 121,08	20489	8687	223 189	76,3920 1,4252	118,99 2,22
227	КР7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати Н1=16	100м2	1,5576	33026,58 2817,60	598,46 506,96	51442	4389	932 790	38,5920 5,9674	60,11 9,29
228	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	1,5576	23099,87 1559,33	78,35 66,37	35980	2429	122 103	22,3560 0,7812	34,82 1,22
229	КР2-6-1	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом	100 м2	1,5576	6485,42 6475,95	- -	10102	10087	- -	83,2920 -	129,74 -
230	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	467,28	93,81 -	- -	43836	-	- -	- -	- -
231	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	1,5576	19748,12 6418,02	30,72 26,03	30760	9997	48 41	87,9060 0,3064	136,92 0,48
232	КБ11-15-7	Шліфування бетонних покриттів Н5=1,15 Н2=1,15	100м2	1,5576	10736,04 9705,91	425,36 100,54	16722	15118	663 157	124,8348 1,2486	194,44 1,94
233	КБ13-13-12	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою, наступний шар	100м2	1,5576	719,18 605,09	113,89 8,13	1120	942	177 13	6,4584 0,0994	10,06 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н5=1,15 Н2=1,15									
234	& С1-10-Г1 варіант 1	Грунт трикомпонентний поліуретан цементний HASP PU-305	л	77,88	379,85 -	- -	29583	-	- -	- -	- -
235	*КБ11-21-3*	*Улаштування покриттів полімерцементних двошарових наливних товщиною 12 мм*	*100м2*	*1,5576*	*22772,52* *17577,27*	*3693,94* *2916,65*	*35470*	*27378*	*5754* *4543*	*234,6138* *39,9489*	*365,43* *62,22*
		Н5=1,15 Н2=1,15									
236	С111-2007-3 варіант 1	Поліуретан цементна трикомпонентна підлога HASP PU-360 кількість: R1(14/6*10)	кг	3629,208	165,75 -	- -	601541	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					5073073	613685	73520 28147		8052,16 348,19
		Разом будівельні роботи, грн.					5073073				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4385868				
		всього заробітна плата, грн.					641832				
		Загальновиробничі витрати, грн.					366776				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					981,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					125326				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5439849**				
		Всього по розділу 5					**5439849**				
		Розділ 6. Плінтуси									
237	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*5,5672*	*1415,10* *1403,72*	*3,07* *2,60*	*7878*	*7815*	*17* *14*	*17,0292* *0,0306*	*94,8* *0,17*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
238	& С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм	шт	829,5128	1,88 -	- -	1559	-	- -	- -	- -
239	& С111-1722-В2 варіант 1	Плінтус коннелюрний для заводу лінолеуму на стіну, цільний, висота 100 мм	м	562,2872	172,43 -	- -	96955	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	& С111-557-1 варіант 1	Лінолеум Tarkett iQ Eminent	м2	55,672	874,56 -	- -	48689	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					155081	7815	17 14		94,8 0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					155081 147249 7829 4332 11,4 1456 **159413**				
		Всього по розділу 6					**159413**				
		Разом прямі витрати по відділу 4					9663549	2110128	288857 83196		26912,44 1029,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					9663549 7264564 2193324 1218147 3171,91 405176 **10881696**				
		Всього по відділу 4					**10881696**				
		Разом прямі витрати по кошторису					12977292	2773612	754231 161205		36263,15 1909,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12977292 9449449 2934817 1660294 4395,27 561444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**14637586**				
		Всього по кошторису					**14637586**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**42568,16**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**3496261**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]