Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6
06-03/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/ТХ

на інклюзивні рішення

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	356,387	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19326	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	16,740	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
1	КР15-33-4	Установлення інформаційних знаків і табличок кількість: 3+3+3+18+2+2+2	10шт	3,3	524,77 522,28	- -	1732	1724	- -	6,3360 -	20,91 -
2	& С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм кількість: 4*33	шт	132	1,88 -	- -	248	-	- -	- -	- -
3	& С111-741-5С варіант 1	Таблички та інформаційні знаки	шт	33	663,54 -	- -	21897	-	- -	- -	- -
4	*КР17-18-1*	*Установлення дзвоників електричних з кнопкою*	*100к-т*	*0,02*	*8356,96* *8093,89*	- -	*167*	*162*	- -	*110,8600* -	*2,22* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1512-13-5 варіант 1	Кнопка виклику для маломобільних груп населення, комплект BELFIX SET-HELP 1RE-MGN	шт	2	1757,48 -	- -	3515	-	- -	- -	- -
6	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	1,4	8859,25 6687,35	401,22 16,41	12403	9362	562 23	83,0520 0,2002	116,27 0,28
7	& С123-362-1 варіант 1	Поручні дворівневі з нержавіючої сталі для сходів	м	140	1632,58 -	- -	228561	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Обладнання для санвузлів МГН									
8	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 6*2	10шт	1,2	474,30 454,02	- -	569	545	- -	5,5080 -	6,61 -
9	& С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм кількість: 6*12	шт	72	1,88 -	- -	135	-	- -	- -	- -
10	& С111-741-5С варіант 2	Поручень для туалету настінний, прямий (700), ф32мм, нержавіюча сталь	шт	2	1438,74 -	- -	2877	-	- -	- -	- -
11	& С111-741-5С варіант 3	Поручень відкидний для унітазу, настінний, ф32, нержавіюча сталь	шт	2	2769,84 -	- -	5540	-	- -	- -	- -
12	& С111-741-5С варіант 4	Поручень раковини для інвалідів, настінний посилений, ф32мм, нержавіюча сталь	шт	2	3366,54 -	- -	6733	-	- -	- -	- -
13	& С111-741-5С варіант 5	Поручень раковини для інвалідів, настінний, ф32мм, нержавіюча сталь, захист п'єдесталу раковини	шт	2	1377,54 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
14	& С111-741-5С варіант 6	Поручень кутовий для інваліді, настінний посилений, ф32мм, нержавіюча сталь	шт	2	2066,04 -	- -	4132	-	- -	- -	- -
15	& С111-741-5С варіант 7	Дзеркало поворотне з ручкою регулювання кута нахилу 500х700мм	шт	2	2703,54 -	- -	5407	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					28148	545	- -		6,61 -
		Разом будівельні роботи, грн.					28148				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27603				
		всього заробітна плата, грн.					545				
		Загальновиробничі витрати, грн.					294				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**28442**				
		Всього по розділу 1					**28442**				
		Розділ 2. Попереджувальні смуги									
16	*КБ11-41-1*	*Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловій кількість: 0,1*139+0,4*0,4*(77+57)* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м2*	*0,3534*	*12622,73* *6597,78*	- -	*4461*	*2332*	- -	*75,4722* -	*26,67* -
17	С111-567-К варіант 1	Попереджувальна поліуретанова тактильна плитка 400х400 кількість: 1,02*0,4*0,4*77	м2	12,5664	1627,12 -	- -	20447	-	- -	- -	- -
18	С111-567-К варіант 2	Направляюча поліуретанова тактильна плитка 400х400 кількість: 1,02*0,4*0,4*57	м2	9,3024	1627,12 -	- -	15136	-	- -	- -	- -
19	& С1-11-779-36-1 варіант 1	Тактильна напрямна стрічка шириною 100мм кількість: 1,02*139	мп	141,78	76,19 -	- -	10802	-	- -	- -	- -
20	& С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм кількість: 4*139	шт	556	1,88 -	- -	1045	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					51891	2332	- -		26,67 -
		Разом будівельні роботи, грн.					51891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49559				
		всього заробітна плата, грн.					2332				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1247				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					409				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53138**				
		Всього по розділу 2					**53138**				
		Разом прямі витрати по кошторису					348562	14125	562 23		172,68 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					348562				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					333875				
		всього заробітна плата, грн.					14148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7825				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2592				
		Всього будівельні роботи, грн.					**356387**				
		Всього по кошторису					**356387**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**193,26**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**16740**				

Склав ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]