Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6
06-03/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06/СКС

на структуровані кабельні мережі (Wi-Fi)

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	33,144	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09539	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,151	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	4	1022,50 923,22	- -	4090	3693	- -	11,2000 -	44,8 -
2	& С100-1504-1507-477 варіант 1	Точка доступу MikroTik cAP (RBcAP2nD A000147)	шт	3	2075,30 -	- -	6226	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& С100-1504-1507-477 варіант 2	Маршрутизатор (L009UiGS-RM A000392)	шт	1	5112,29 -	- -	5112	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					15428	3693	- -		44,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					15428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11735				
		всього заробітна плата, грн.					3693				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1680				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					441				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17108**				
		Всього по розділу 1					**17108**				
		Розділ 2. Кабелі та провід									
4	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,2	8873,04 1803,65	4410,15 923,47	10648	2164	5292 1108	22,4000 11,1815	26,88 13,42
5	& С151-47-8-1 варіант 1	Кабель мережевий UTP 305м cat.5e кількість: 1,02*120	м	122,4	26,62 -	- -	3258	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					13906	2164	5292 1108		26,88 13,42
		Разом будівельні роботи, грн.					13906				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6450				
		всього заробітна плата, грн.					3272				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1687				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					499				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15593**				
		Всього по розділу 2					**15593**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Монтажні вироби									
6	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 кількість: 6+1*2	шт	8	27,38 27,38	- -	219	219	- -	0,3400 -	2,72 -
7	& С10000-2-1-1Е варіант 1	Конектор RJ45 STP кат. 5	шт	6	6,00 -	- -	36	-	- -	- -	- -
8	& С10000-2-1-1Е варіант 2	Патч-корд CAT5e RJ45 UTP 5м	шт	1	84,00 -	- -	84	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					339	219	- -		2,72 -
		Разом будівельні роботи, грн.					339				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120				
		всього заробітна плата, грн.					219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27				
		Всього будівельні роботи, грн.					**441**				
		Всього по розділу 3					**441**				
		Разом прямі витрати по кошторису					29673	6076	5292 1108		74,4 13,42
		Разом будівельні роботи, грн.					29673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18305				
		всього заробітна плата, грн.					7184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3471				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					967				
		Всього будівельні роботи, грн.					**33144**				
		Всього по кошторису					**33144**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**95,39**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**8151**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]