Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6
06-03/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07/СПС

на систему пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	384,513	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,05048	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	86,516	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4913,43 4727,20	1,64 0,19	4913	4727	2 -	60,8000 0,0026	60,8 -
2	& 1602-30010-123 варіант 1	Пристрій ППКП Тірас-16.128П ТОВ "Тірас"	шт	1	20556,00 -	- -	20556	-	- -	- -	- -
3	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	342,50 164,86	15,20 2,84	343	165	15 3	2,0000 0,0305	2 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	290116-3111 варіант 3	Виносна панель керування та індикації для ППКП серії "Тірас-П" ПКІ "Тірас"	шт	1	6324,00 -	- -	6324	-	- -	- -	- -
5	КМ10-667-11	Пристрій проміжний на 10 променів кількість: 1+1	шт	2	1727,55 1635,42	1,32 0,15	3455	3271	3 -	22,4000 0,0021	44,8 -
6	290116-3111 варіант 1	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM ТОВ "Тірас"	шт	1	4147,00 -	- -	4147	-	- -	- -	- -
7	290116-3111 варіант 2	Пристрій вводу-виводу M-NET.2	шт	1	1578,00 -	- -	1578	-	- -	- -	- -
8	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	2127,19 1366,99	348,06 73,33	2127	1367	348 73	14,4000 0,8896	14,4 0,89
9	& 1511-1001-1-2 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	5881,00 -	- -	5881	-	- -	- -	- -
10	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	83,51 49,76	5,87 2,03	167	100	12 4	0,6400 0,0252	1,28 0,05
11	& 1511-1001-1-2 варіант 2	Акумуляторна батарея 12VDC/18,0Ah BOSSMAN PROFESSIONAL	шт	2	2420,00 -	- -	4840	-	- -	- -	- -
12	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача кількість: 1+10+2+61+3	шт	77	186,19 40,89	58,42 0,70	14337	3149	4498 54	0,5600 0,0085	43,12 0,65
13	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. кількість: 1+10+2 Н5=1,15 Н2=1,15	100шт	0,13	13512,53 11145,44	1984,01 497,62	1757	1449	258 65	131,2000 5,2862	17,06 0,69
14	& 1504-19155-22-В варіант 2	Сповіщувач ОСЗ-2 "Пожежа"	шт	1	913,00 -	- -	913	-	- -	- -	- -
15	& 1504-19155-22-В варіант 1	Сповіщувач ОСЗ-12 "Вихід"	шт	10	914,00 -	- -	9140	-	- -	- -	- -
16	& 1504-19155-22-В варіант 3	Сповіщувач ОСЗ-14.1 "Стрілка-показник напрямку руху"	шт	2	915,00 -	- -	1830	-	- -	- -	- -
17	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	61	289,92 233,63	1,64 0,19	17685	14251	100 12	3,2000 0,0026	195,2 0,16
18	& 1602-30063-4 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3)	шт	61	225,00 -	- -	13725	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& 1602-30063-4 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий (СПД-3) резерв	шт	7	225,00 -	- -	1575	-	- -	- -	- -
20	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	160,10 116,82	6,35 0,74	480	350	19 2	1,6000 0,0101	4,8 0,03
21	& 1504-19155-22-А варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний (SPR-1)	шт	3	184,80 -	- -	554	-	- -	- -	- -
22	& 1504-19155-22-А варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний (SPR-1) (резерв)	шт	1	184,80 -	- -	185	-	- -	- -	- -
23	290116-5418 варіант 1	Знак "Сповіщувач пожежний ручний" згідно з ДСТУ ISO 6309:2007	шт	3	50,03 -	- -	150	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					116662	28829	5255 213		383,46 2,5
		Разом устаткування, грн.					71248				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2799				
		Всього устаткування, грн.					**74047**				
		Разом будівельні роботи, грн.					45414				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11330				
		всього заробітна плата, грн.					29042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14070				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3944				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1760 x 0,007, грн.					12				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59496**				
		Всього по розділу 1					**133542**				
		Розділ 2. Кабелі та провід									
24	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 770+70	100 м	8,4	2688,83 1288,32	545,26 145,21	22586	10822	4580 1220	16,0000 1,5400	134,4 12,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг кількість: 1115+10-840	100 м	2,85	8873,04 1803,65	4410,15 923,47	25288	5140	12569 2632	22,4000 11,1815	63,84 31,87
26	& С1-1-1-6-36 варіант 23	Кабель JE-H(St)H FE180/E30 2х2х0,8мм2 кількість: 1,02*1115	м	1137,3	29,94 -	- -	34051	-	- -	- -	- -
27	& С1-1-1-6-36 варіант 24	Кабель JE-H(St)H FE180/E30 4х2х0,8мм2 кількість: 1,02*10	м	10,2	46,26 -	- -	472	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					82397	15962	17149 3852		198,24 44,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					82397 49286 19814 10197 23,57 3012 **92594**				
		Всього по розділу 2					**92594**				
		Розділ 3. Монтажні вироби									
28	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових кількість: 770+70 Н5=1,15 Н2=1,15	100м	8,4	6164,35 2580,38	2690,51 581,33	51781	21675	22600 4883	32,8000 7,0309	275,52 59,06
29	& С118-37-2-8 варіант 1	Кабельний короб 25х17мм (00304 ДКС) кількість: 1,01*770	м	777,7	85,15 -	- -	66221	-	- -	- -	- -
30	& С118-37-2-8 варіант 2	Кабельний короб 60х40мм (3644 ДКС) кількість: 1,01*70	м	70,7	374,87 -	- -	26503	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					144505	21675	22600 4883		275,52 59,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					144505				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100230				
		всього заробітна плата, грн.					26558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13871				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4146				
		Всього будівельні роботи, грн.					**158376**				
		Всього по розділу 3					**158376**				
		Разом прямі витрати по кошторису					343564	66466	45004 8948		857,22 106,37
		Разом устаткування, грн.					71248				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2799				
		Всього устаткування, грн.					**74047**				
		Разом будівельні роботи, грн.					272316				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160846				
		всього заробітна плата, грн.					75414				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38138				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11102				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1760 x 0,007, грн.					12				
		Всього будівельні роботи, грн.					**310466**				
		Всього по кошторису					**384512**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1050,48**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**86516**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]