Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6
06-03/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01/АБ

на благоустрій

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3826,329	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,58883	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	389,276	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Відділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	1,71366	41422,36 15286,68	26135,68 6226,76	70984	26196	44788 10671	229,9440 74,6017	394,05 127,84
2	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	3,42732	9027,87 2067,79	6960,08 1055,37	30941	7087	23854 3617	31,1040 10,3249	106,6 35,39
		Розділ 1. Супутні роботи									
3	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	87,39666	130,03 130,03	- -	11364	11364	- -	1,9560 -	170,95 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	7,8656994	3843,08 264,06	3579,02 897,30	30229	2077	28152 7058	3,9720 10,2648	31,24 80,74
5	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	873,9666	290,30 -	290,30 37,47	253713	-	253713 32748	- 0,4110	- 359,2
		Разом прямі витрати по розділу 1					295306	13441	281865 39806		202,19 439,94
		Разом будівельні роботи, грн.					295306				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					53247				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29357				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9843				
		Всього будівельні роботи, грн.					**324663**				
		Всього по розділу 1					**324663**				
		Разом прямі витрати по відділу 1					397231	46724	350507 54094		702,84 603,17
		Разом будівельні роботи, грн.					397231				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					100818				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57969				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					156,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20020				
		Всього будівельні роботи, грн.					**455200**				
		Всього по відділу 1					**455200**				
		Відділ 2. Зовнішні роботи									
		Розділ 1. Проїзд та майданчики									
6	КР18-12-4	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням скреперів, глибина корита до 500 мм	100м2	17,1366	1675,74 215,40	1460,34 296,77	28716	3691	25025 5086	3,2400 3,2496	55,52 55,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 1,75*0,4	100 т	11,99562	3843,08 264,06	3579,02 897,30	46100	3168	42932 10764	3,9720 10,2648	47,65 123,13
8	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 1,75*0,4	т	1199,562	265,79 -	265,79 37,47	318832	-	318832 44948	- 0,4110	- 493,02
9	*КБ27-29-1*	*Армування шарів покриття геотекстилем* Н5=1,15 Н2=1,15	*1000 м2*	*1,71366*	*223,67* *223,67*	- -	*383*	*383*	- -	*3,0636* -	*5,25* -
10	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	1771,924 44	46,46 -	- -	82324	-	- -	- -	- -
11	КР18-23-3	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	17,1366	34351,31 431,89	3437,40 692,88	588665	7401	58905 11874	6,1920 6,8432	106,11 117,27
12	*КР18-23-2*	*Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]*	*100м2*	*17,1366*	*36877,19* *498,85*	*5069,53* *1023,93*	*631950*	*8549*	*86875* *17547*	*7,1520* *10,1602*	*122,56* *174,11*
13	*КР18-44-1*	*Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].*	*1000 м2*	*1,71366*	*339493,89* *2225,61*	*26648,16* *3050,52*	*581777*	*3814*	*45666* *5228*	*27,0000* *28,4486*	*46,27* *48,75*
14	*КР18-44-2*	*На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-1* Н1=4	*1000 м2*	*-1,71366*	*94515,14* *640,98*	*4967,54* *385,85*	*-161967*	*-1098*	*-8513* *-661*	*7,7760* *3,3826*	*-13,33* *-5,8*
15	*КР18-44-3*	*Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].*	*1000 м2*	*1,71366*	*300168,46* *2118,78*	*25382,11* *2906,14*	*514387*	*3631*	*43496* *4980*	*25,7040* *27,1055*	*44,05* *46,45*
16	*КР18-29-2*	*Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів*	*100м*	*8,65*	*35284,99* *10938,90*	*853,41* *198,58*	*305215*	*94621*	*7382* *1718*	*151,2360* *1,8744*	*1308,19* *16,21*
17	& С1416-8684-А-Я-1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	865	356,60 -	- -	308459	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3244841	124160	620600 101484		1722,27 1068,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3244841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2500081				
		всього заробітна плата, грн.					225644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					126289				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					335				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42794				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3371130**				
		Всього по розділу 1					**3371130**				
		Разом прямі витрати по відділу 2					3244841	124160	620600 101484		1722,27 1068,83
		Разом будівельні роботи, грн.					3244841				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2500081				
		всього заробітна плата, грн.					225644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					126289				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					335				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42794				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3371130**				
		Всього по відділу 2					**3371130**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3642072	170884	971107 155578		2425,11 1672
		Разом будівельні роботи, грн.					3642072				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2500081				
		всього заробітна плата, грн.					326462				
		Загальновиробничі витрати, грн.					184257				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					491,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					62814				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3826329**				
		Всього по кошторису					**3826329**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4588,83**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**389276**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]