Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01
Благоустрій та озеленення території

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2425,11	70,46				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	819,78	95,00				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	852,22	91,17				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	491,72	127,74				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4588,83					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	2,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	14,06572128	573,19 8062,33				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	11,418	646,52 7381,97				
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	92,82553488	339,59 31522,62				
13	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	156,824977983	453,27 71084,06				
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	8,8424856	801,09 7083,63				
15	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	37,015056	606,06 22433,34				
16	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	35,55501768	1078,96 38362,44				
17	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	4,112784	57,01 234,47				
18	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	83,797974	471,93 39546,78				
19	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	156,53255904	596,43 93360,71				
20	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	12,60568296	1026,84 12944,02				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	18,46640016	827,16 15274,67				
22	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	2,056392	509,45 1047,63				
23	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	12,83188608	3832,98 49184,36				
24	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	185,65106976	5,6 1039,65				
25	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1199,562	265,79 318831,58				
26	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	873,9666	290,3 253712,50				
		Разом по розділу II	**грн.**		**971106,76**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	235,403					
		Дизельне паливо	кг	3328,45					
		Стиснене повітря	м3	12865,619					
		Мастильні матеріали	кг	177,948					
		Гідравлічна рідина	кг	40,605					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
27	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	9,95293728					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
28	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00865	28647,43 247,80	27733,12 239,89	352,6 3,05	561,71 4,86	30 км.
29	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	1,028196	18800,1 19330,19	17822,98 18325,52	608,49 625,65	368,63 379,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,075058	6190,03 464,61	5836,14 438,05	232,52 17,45	121,37 9,11	30 км.
31	+С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	1,4705	11038,9 16232,70	10589,93 15572,49	232,52 341,92	216,45 318,29	30 км.
32	С142-10-2	Вода	м3	93,56584	42,1 3939,12	42,10 3939,12	- -	- -	
33	&С1416-8684-А-Я-1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	865	356,6 308459,00	326,10 282076,50	23,51 20336,15	6,99 6046,35	https://betonenergo.com.ua/ru/road-construction/onboard-stone/bead-stone-br100-30-15/ 30 км.
34	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	25,7049	1347,8 34645,06	670,39 17232,31	650,98 16733,38	26,43 679,37	30 км.
35	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	323,88174	1542,9 499717,14	861,67 279079,18	650,98 210840,54	30,25 9797,42	https://prices.nidi.org.ua/sum/2024/2/, ВЦ=1034/1,2 30 км.
36	+С1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	323,88174	1608,35 520915,20	925,83 299859,43	650,98 210840,54	31,54 10215,23	https://prices.nidi.org.ua/sum/2024/2/, ВЦ=1111/1,2 30 км.
37	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	207,010128	2161,67 447487,58	1768,68 366134,67	350,6 72577,75	42,39 8775,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	С1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	198,270462	1914,49 379586,82	1526,35 302630,12	350,6 69513,62	37,54 7443,08	30 км.
39	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	51,035	3628,74 185192,75	2460,00 125546,10	1097,59 56015,51	71,15 3631,14	https://zgbk-etalon.kh.ua/uk/beton-tovarnyj, ВЦ=2952/1,2 30 км.
40	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,519	2964,25 1538,45	1900,00 986,10	1006,13 522,18	58,12 30,17	https://zgbk-etalon.kh.ua/rastvor-cementnyj, ВЦ=2280/1,2 30 км.
41	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	1771,92444	46,46 82323,61	45,43 80498,53	0,12 212,63	0,91 1612,45	30 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**2500080,03**	**1792558,01**	**658580,37**	**48941,65**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Стиснене повітря	м3	12865,619					
		Мастильні матеріали	кг	177,948					
		Гідравлічна рідина	кг	40,605					
		Бензин	л	318,113					
		Дизельне паливо	л	3915,824					
		Довідкові дані							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	873,9666					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]