Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01/АБ на загальнобудівельні роботи			
	Відділ 1. Демонтажні роботи			
1	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	16	
2	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	17	
3	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами	м2	26,89	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	344,13	
5	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м3	70,496	
6	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	2	
7	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	623,81	
8	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	69,68	
9	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	27,43	
10	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1165,605	
	Розділ 1. Супутні роботи			
11	Навантаження сміття вручну	т	16,594234	
12	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	149,348106	
13	Перевезення сміття до 30 км	т	165,94234	
	Відділ 2. Будівельні роботи			
	Розділ 1. Спуск до підвального поверху			
14	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	44,54	
15	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	44,54	
16	Перевезення ґрунту до 30 км	т	77,945	
17	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	18	
18	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,01	
19	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,72	
20	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	м3	0,8	
21	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	17,5	

1	2	3	4	5
22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,66	
23	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	14,8	
24	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	4,31	
25	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,59	
26	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,54	
27	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,47	
28	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	5,76	
29	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,11	
30	Улаштування колодязів водопровідних бетонних із монолітними стінами та покриттям із збірного залізобетону прямокутних в сухих ґрунтах	м3	1,8	
31	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0209	
32	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01463	
33	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,01463	
34	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1	
35	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	м2	1	
36	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	110,826	
37	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	110,826	
38	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом	м2	1,8	
39	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,476325	
40	Монтаж конструкцій	т	0,476325	
41	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	14,09	
42	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126	м2	14,09	
43	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	9,4	
	Розділ 2. Залізобетонна підготовка під цегляні перегородки			
44	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	13,64	
45	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	6,82	
46	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм]	м3	13,7	
	Розділ 3. Перегородки			
47	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	38,885	

1	2	3	4	5
48	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	38,885	
49	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	100,2804	
50	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	2,8	
51	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	275,94	
52	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	м3	3,02	
53	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	50,22	
	Розділ 4. Перемички			
54	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,2591	
55	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,2591	
56	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	16,962	
57	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	16,962	
	Розділ 5. Посилення дверного прорізу з встановленням рами РП-1			
58	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,37792	
59	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	17,472	
60	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	17,472	
	Відділ 3. Заповнення прорізів			
61	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	28	
62	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	50	
63	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	52	
64	Установлення і кріплення наличників	м	260	
65	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,9	
66	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1	
67	Установлення віконних зливів	м	1	
	Відділ 4. Внутрішнє оздоблення			
	Розділ 1. Стелі (Приміщення сховища)			
68	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	823,16	
69	Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	87,25496	
70	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	823,16	
71	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	823,16	
72	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	823,16	
73	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	823,16	

1	2	3	4	5
74	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	823,16	
	Розділ 2. Стелі (Приміщення сховища з "вологим" технологічним режимом)			
75	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	155,76	
76	Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	16,51056	
77	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	155,76	
78	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	155,76	
79	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	155,76	
80	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	155,76	
81	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	155,76	
	Розділ 3. Стіни (Приміщення сховища)			
82	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	931,03	
83	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	931,03	
84	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	931,03	
85	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	931,03	
86	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	931,03	
87	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	931,03	
88	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	305,55	
89	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	305,55	
90	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	305,55	
91	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	305,55	
	Розділ 4. Стіни (Приміщення сховища з "вологим" технологічним режимом)			
92	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	м2	186,28	
93	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	186,28	
94	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	186,28	
95	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	186,28	
96	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	186,28	
97	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	186,28	
98	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	186,28	
99	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	186,28	
100	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	238	

1	2	3	4	5
101	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	238	
102	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	238	
103	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	238	
104	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	238	
105	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	238	
	Розділ 5. Підлоги			
106	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	164,632	
107	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	57,6212	
108	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	82,316	
109	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	823,16	
110	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	823,16	
111	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	823,16	
112	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	823,16	
113	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	823,16	
114	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	823,16	
115	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	823,16	
116	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	823,16	
117	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	823,16	
118	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	31,152	
119	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	10,9032	
120	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	15,576	
121	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	155,76	
122	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	155,76	
123	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	155,76	
124	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	155,76	
125	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	155,76	
126	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	155,76	
127	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом	м2	155,76	
128	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	155,76	
129	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ	м2	155,76	
130	Шліфування бетонних покриттів	м2	155,76	
131	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою, наступний шар	м2	155,76	
132	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових пластичних товщиною 8 мм	м2	155,76	
	Розділ 6. Плінтуси			
133	Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю	м	556,72	
	Локальний кошторис 02-01-02/ТХ на інклюзивні рішення			

1	2	3	4	5
134	Установлення інформаційних знаків і табличок	шт	33	
135	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	2	
136	Установлення металевих огорож без поручня	м	140	
	Розділ 1. Обладнання для санвузлів МГН			
137	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	шт	12	
	Розділ 2. Попереджувальні смуги			
138	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловій	м2	35,34	
	Локальний кошторис 02-01-03/ВК на водопровід та каналізація			
	Відділ 1. Водопровід господарсько-питний, противопожежний В1			
139	Шафа пожежна металева, вбудована 700х250х1300	шт	5	
	Відділ 2. Водопровід господарсько-питний, В1			
	Розділ 1. Водомірний вузол ВУ-1 з обвідною лінією в складі			
140	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
141	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	1	
142	Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм	клапан	1	
143	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
144	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
145	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	3	
	Розділ 2. Труби, матеріали та інші елементи мереж			
146	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	105	
147	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	20	
148	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)	м2	20	
149	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	173	
150	Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм	клапан	11	
151	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	шт	5	
152	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	5	
153	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	51	
154	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
	Відділ 3. Гарячий ТЗ			
	Розділ 1. Устаткування, прилади, арматура			
155	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	83	

1	2	3	4	5
156	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	11	
157	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	11	
158	Установлення змішувачів	шт	29	
	Відділ 4. Каналізація побутова, К1			
	Розділ 1. Устаткування, прилади, арматура			
159	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	20	
160	Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води	к-т	20	
161	Установлення мийок на одне відділення	к-т	4	
162	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	5	
163	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	31	
164	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	7	
165	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	7	
	Розділ 2. Труби, матеріали та інші елементи мереж			
166	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	153	
167	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	64	
168	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	50	
169	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	м	4	
	Локальний кошторис 02-01-05/ОВ на опалення та вентиляцію			
	Відділ 1. Опалення			
	Розділ 1. Опалювальні прилади			
170	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	40,95	
171	Установлення муфтових кранів	шт	41	
	Розділ 2. Радіаторна арматура			
172	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	82	
	Розділ 3. Трубопровди та фітинги			
173	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	19	
174	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	220	
175	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	186	
176	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	410	
177	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	1	
178	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	10	
179	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	6	

1	2	3	4	5
180	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	10	
	Розділ 4. Теплова ізоляція та матеріали			
181	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	671	
	Відділ 2. Обв'язка насосного вузла системи опалення			
182	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	
183	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	1	
184	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	
185	Установлення муфтових кранів	шт	12	
186	Крани пружинні та бронзові муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм	шт	4	
187	Установлення муфтових кранів	шт	4	
	Відділ 3. Вентиляція			
	Розділ 1. Система ПВ1			
188	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5)	камера	1	
189	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,8 т (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5)	шт	1	
190	Установлення калориферів масою до 0,2 т (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5)	шт	1	
191	Установлення фільтрів чарункових (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5)	м2	0,9628	
192	Установлення клапанів перекидних периметром до 3600 мм (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5)	клапан	2	
193	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів (Комплектне постачання вентиляційної установки з рекуператором GreenSTR-5)	м2	0,9628	
194	Монтаж шафи керування або регулювання (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шафа	1	
195	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шт	3	
196	Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-50 мм (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шт	1	
197	Монтаж перетворювача частоти (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шт	1	
198	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шт	2	

1	2	3	4	5
199	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шт	4	
200	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового (Комплектне постачання з комплектом автоматики ПВ1)	шт	1	
201	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	2	
202	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	63	
203	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	17	
204	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	5,2	
205	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	113,2	
206	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	48	
207	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	170,5	
208	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	10	
209	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	22	
	Розділ 2. В1			
210	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
211	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,0628	
212	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
213	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
214	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	8	
215	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	9,1	
	Розділ 3. В2			
216	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
217	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,024	
218	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
219	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
220	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	2	
221	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,36	
	Розділ 4. В3			
222	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
223	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,04	

1	2	3	4	5
224	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
225	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
226	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	7	
227	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	6,4	
	Розділ 5. В4			
228	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
229	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,04	
230	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
231	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
232	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	3	
233	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
234	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм	м2	7,7	
235	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	0,5	
	Розділ 6. В5			
236	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
237	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,024	
238	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
239	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
240	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	1	
241	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2	
	Розділ 7. В6			
242	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
243	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,04	
244	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
245	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
246	Монтаж місцевого вентиляційного відсмоктування, маса 0,075 т	шт	1	
247	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,52	
	Розділ 8. В7			
248	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
249	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,0628	
250	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
251	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	

1	2	3	4	5
252	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	8	
253	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	9,1	
	Розділ 9. Додаткове обладнання			
254	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	8	
	Відділ 4. Теплопостачання припливної установки			
255	Установлення муфтових кранів	шт	6	
256	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	9	
257	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	2	
258	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	90	
	Локальний кошторис 02-01-07/ЕТР на електротехнічні рішення			
	Розділ 1. Низьковольтне обладнання			
259	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	
260	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	6	
261	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	
262	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	
263	Ключ або кнопка на панелі	шт	2	
264	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
265	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
266	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
267	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	25	
268	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
269	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
270	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
271	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	18	
272	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
273	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
274	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
275	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
276	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,082	
277	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
278	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	

1	2	3	4	5
	Розділ 2. Світлотехнічне обладнання			
279	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	178	
280	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	23	
	Розділ 3. Кабельні вироби			
281	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	4145	
	Розділ 4. Електроустановчі вироби			
282	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	61	
283	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	10	
284	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	48	
285	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	24	
286	Перемикач незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	5	
287	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	5	
	Розділ 5. Електромонтажні вироби			
288	Установлення розподільних коробок	шт	200	
289	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	3	
290	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	100	
	Розділ 6. Матеріали			
291	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	100	
292	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	100	
293	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	3750	
294	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,005	
	Локальний кошторис 02-01-09/СКС на структуровані кабельні мережі (Wi-Fi)			
	Розділ 1. Обладнання			
295	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	14	
	Розділ 2. Кабелі та провід			
296	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	120	
	Розділ 3. Монтажні вироби			
297	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	8	
	Локальний кошторис 02-01-010/СПС на систему пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу			
	Розділ 1. Обладнання			

1	2	3	4	5
298	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
299	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	
300	Пристрій проміжний на 10 променів	шт	2	
301	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
302	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	
303	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	77	
304	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	13	
305	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	61	
306	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	
	Розділ 2. Кабелі та провід			
307	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	840	
308	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	285	
	Розділ 3. Монтажні вироби			
309	Прокладання коробів пластикових	м	840	
	Локальний кошторис 02-01-012/ТХ на технологічні рішення			
310	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	
	Локальний кошторис 07-01-01/АБ на благоустрій			
	Відділ 1. Демонтажні роботи			
311	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	171,366	
312	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	342,732	
	Розділ 1. Супутні роботи			
313	Навантаження сміття вручну	т	87,39666	
314	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	786,56994	
315	Перевезення сміття до 30 км	т	873,9666	
	Відділ 2. Зовнішні роботи			
	Розділ 1. Проїзд та майданчики			
316	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням скреперів, глибина корита до 500 мм	м2	1713,66	
317	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	1199,562	
318	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1199,562	
319	Армування шарів покриття геотекстилем	м2	1713,66	
320	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	1713,66	
321	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	1713,66	

1	2	3	4	5
322	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	м2	1713,66	
323	На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-1	м2	-1713,66	
324	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	м2	1713,66	
325	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	865	

Склав _____

*[посада, підпис (*ініціали, прізвище *)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис (*ініціали, прізвище *)]*