ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електротехнічні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ЩАВР ==========			
1	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	1	
2	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А кількість: 2+2+2	шт	6	
3	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	
4	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	
5	Ключ або кнопка на панелі	шт	2	
6	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+3+2	шт	6	
	ЩР1 ==========			
7	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 23+1+1	шт	25	
	ЩВ ==========			
10	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
11	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+6	шт	7	
	ЩО ==========			
12	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
13	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+17	шт	18	
	ЩАО ==========			
14	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
15	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 2+7	шт	9	
	ЩР2 ==========			
16	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
17	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+3	шт	4	
	==========			
18	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т кількість: 82/1000	т	0,082	
	==========			
19	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
	Встановити в існ. ГРЩ ==========			
20	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
21	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 до 4 шт кількість: 13+84+1+44+11+3+13+9	шт	178	
22	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	23	
23	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 260+1655+995+25+40+10+70+70+700+95+35+100+60+30	м	4145	
24	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці кількість: 52+9	шт	61	
25	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	10	
26	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	48	
27	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	24	
28	Перемикач незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	5	
29	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	5	
30	Установлення розподільних коробок	шт	200	
31	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	3	
32	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	100	
33	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	100	
34	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	100	
35	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм кількість: (200+1030+20)*3	м	3750	

1	2	3	4	5
36	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів кількість: 5/1000	км	0,005	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]