Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6
06-03/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АБ

на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	13129,115	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	40,86153	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3264,301	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Відділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,16	1667,99 1667,99	- -	267	267	- -	23,4400 -	3,75 -
2	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток кількість: 12+5	100шт	0,17	520,05 520,05	- -	88	88	- -	7,6500 -	1,3 -
3	КР5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами кількість: 8,25+18,64	100 м2	0,2689	5982,34 5909,76	72,58 22,00	1609	1589	20 6	91,2000 0,2509	24,52 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 175,66+168,47	100м2	3,4413	4568,39 4115,84	452,55 137,15	15721	14164	1557 472	63,5160 1,5646	218,58 5,38
5	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії кількість: 0,4*176,24	м3	70,496	1881,85 1154,89	726,96 215,48	132663	81415	51248 15190	15,2400 2,7588	1074,36 194,48
6	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	2	7479,54 3300,98	4093,91 1213,51	14959	6602	8188 2427	43,5600 15,5364	87,12 31,07
7	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	6,2381	60027,52 57421,51	- -	374458	358201	- -	877,2000 -	5472,06 -
8	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,6968	7813,92 415,24	7398,68 1975,07	5445	289	5156 1376	6,4080 23,1816	4,47 16,15
9	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,2743	13483,58 13483,58	- -	3699	3699	- -	208,0800 -	57,08 -
10	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 1,75*(623,81+69,68-27,43)	т	1165,605	252,96 -	252,96 36,52	294851	-	294851 42568	- 0,4110	- 479,06
		Розділ 1. Супутні роботи									
11	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	16,594234	126,75 126,75	- -	2103	2103	- -	1,9560 -	32,46 -
12	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,49348106	3533,52 257,39	3276,13 874,56	5277	384	4893 1306	3,9720 10,2648	5,93 15,33
13	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	165,94234	276,60 -	276,60 36,52	45900	-	45900 6060	- 0,4110	- 68,2
		Разом прямі витрати по розділу 1					53280	2487	50793 7366		38,39 83,53
		Разом будівельні роботи, грн.					53280				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9853				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5458				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1822				
		Всього будівельні роботи, грн.					**58738**				
		Всього по розділу 1					**58738**				
		Разом прямі витрати по відділу 1					897040	468801	411813 69405		6981,63 809,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					897040				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16426				
		всього заробітна плата, грн.					538206				
		Загальновиробничі витрати, грн.					327358				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					934,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					116389				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1224398**				
		Всього по відділу 1					**1224398**				
		<u>Відділ 2. Будівельні роботи</u>									
		Розділ 1. Спуск до підвального поверху									
		Загальні роботи									
14	КР1-17-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 кількість: 18+1,01+1,72+0,66+14,8+4,31+0,59+0,54+0,47+0,64+1,8	100 м3	0,4454	38215,73 38215,73	- -	17021	17021	- -	546,7200 -	243,51 -
15	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,4454	14276,74 14276,74	- -	6359	6359	- -	220,3200 -	98,13 -
16	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 1,75*44,54	т	77,945	252,96 -	252,96 36,52	19717	-	19717 2847	- 0,4110	- 32,04
17	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	18	1543,75 391,10	195,85 53,59	27788	7040	3525 965	5,4960 0,6644	98,93 11,96
18	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,01	3292,25 469,66	541,46 153,27	3325	474	547 155	6,6000 1,9268	6,67 1,95
19	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0172	375848,59 14137,53	3388,06 1325,44	6465	243	58 23	207,9660 14,7165	3,58 0,25
20	*КР19-26-1*	*Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі* *кількість: R2(1,03*0,04/0,98*18,97)*	*м3*	*0,8*	*4841,74* *3043,07*	- -	*3873*	*2434*	- -	*37,3200* -	*29,86* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С111-1493-1-В1 варіант 4	Екструдований пінополістирол 40мм кількість: 1,03*18,97	м2	19,5391	271,50 -	- -	5305	-	- -	- -	- -
22	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,175	2252,75 1174,89	13,39 11,91	394	206	2 2	15,5040 0,1591	2,71 0,03
23	С111-1564	Гідроізол кількість: 1,1*17,5	м2	19,25	47,55 -	- -	915	-	- -	- -	- -
		Фундамент монолітний ФМ1									
24	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0066	459057,78 46550,04	15322,95 4840,71	3030	307	101 32	629,7354 54,0561	4,16 0,36
25	С111-1173 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм кількість: 10,4/1000	т	0,0104	31030,11 -	- -	323	-	- -	- -	- -
26	С111-1149 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: (5,7+5,9+0,5)/1000	т	0,0121	36277,52 -	- -	439	-	- -	- -	- -
27	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 14,5/1000	т	0,0145	36277,52 -	- -	526	-	- -	- -	- -
		Фундамент монолітний ФМ2									
28	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,148	459057,78 46550,04	15322,95 4840,71	67941	6889	2268 716	629,7354 54,0561	93,2 8
29	С111-1173 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм кількість: 56,1/1000	т	0,0561	31030,11 -	- -	1741	-	- -	- -	- -
30	С111-1149 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: (38,4+37,5+12,6)/1000	т	0,0885	36277,52 -	- -	3211	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 260,4/1000 Фундамент монолітний ФМ3	т	0,2604	36277,52 -	- -	9447	-	- -	- -	- -
32	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0431	459057,78 46550,04	15322,95 4840,71	19785	2006	660 209	629,7354 54,0561	27,14 2,33
33	С111-1173 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм кількість: 56,1/1000	т	0,0561	31030,11 -	- -	1741	-	- -	- -	- -
34	С111-1149 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 8 мм кількість: (30,1+33,4+3,4)/1000	т	0,0669	36277,52 -	- -	2427	-	- -	- -	- -
35	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 125,9/1000 Плита монолітна ПМ1	т	0,1259	36277,52 -	- -	4567	-	- -	- -	- -
36	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/ Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0059	409516,68 25442,21	12410,11 4034,62	2416	150	73 24	344,1858 45,1584	2,03 0,27
37	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 22,1/1000 Плита монолітна ПМ2	т	0,0221	36277,52 -	- -	802	-	- -	- -	- -
38	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/ Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0054	409516,68 25442,21	12410,11 4034,62	2211	137	67 22	344,1858 45,1584	1,86 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 20,1/1000 Плита монолітна ПМ3	т	0,0201	36277,52 -	- -	729	-	- -	- -	- -
40	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/ Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0047	409516,68 25442,21	12410,11 4034,62	1925	120	58 19	344,1858 45,1584	1,62 0,21
41	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 17,8/1000 Сходинка монолітна СМ1	т	0,0178	36277,52 -	- -	646	-	- -	- -	- -
42	КБ6-18-1	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм/ Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0576	609166,70 133799,96	37206,24 12159,77	35088	7707	2143 700	1744,9134 135,8582	100,51 7,83
43	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм кількість: 34,2/1000 Водозбірний приямок	т	0,3078	36277,52 -	- -	11166	-	- -	- -	- -
44	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0011	375848,59 14137,53	3388,06 1325,44	413	16	4 1	207,9660 14,7165	0,23 0,02
45	*КР16-33-3*	*Улаштування колодязів водопровідних бетонних із монолітними стінами та покриттям із збірного залізобетону прямокутних в сухих ґрунтах*	*м3*	*1,8*	*6188,09* *1464,57*	*438,28* *84,74*	*11139*	*2636*	*789* *153*	*17,6880* *0,8520*	*31,84* *1,53*
46	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.*	*т*	*0,0209*	*23770,45* *16574,98*	*6472,27* *381,69*	*497*	*346*	*135* *8*	*211,2000* *4,2132*	*4,41* *0,09*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С111-1172 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм кількість: 1,06*(5,4+15,5)/1000 Закладна деталь ЗД-1	т	0,022154	31072,10 -	- -	688	-	- -	- -	- -
48	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.* *кількість: (12,79+1,05+0,79)/1000*	*т*	*0,01463*	*23770,45* *16574,98*	*6472,27* *381,69*	*348*	*242*	*95* *6*	*211,2000* *4,2132*	*3,09* *0,06*
49	*КБ6-11-9*	*Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг* Н2=1,15 Н5=1,15	*т*	*0,01463*	*9481,35* *7362,18*	*1898,53* *491,62*	*139*	*108*	*28* *7*	*97,1520* *4,7610*	*1,42* *0,07*
50	С111-1814 варіант 5	Сталь кутова 63х5 кількість: 1,06*12,79/1000	т	0,013557 4	35060,11 -	- -	475	-	- -	- -	- -
51	С111-824 варіант 1	Сталь кругла ф8 кількість: 1,06*(1,05+0,79)/1000	т	0,001950 4	34092,60 -	- -	66	-	- -	- -	- -
52	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м2*	*0,01*	*1423,90* *586,16*	*106,28* *6,43*	*14*	*6*	*1* -	*6,5964* *0,0810*	*0,07* -
53	*КБ13-27-2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126* Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15 Супутні роботи	*100м2*	*0,01*	*4450,02* *875,83*	*129,04* *8,75*	*45*	*9*	*1* -	*9,9912* *0,1101*	*0,1* -
54	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	1,10826	1198,48 809,29	11,52 3,02	1328	897	13 3	9,2322 0,0375	10,23 0,04
55	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	1,10826	12388,50 4631,03	- -	13730	5132	- -	58,2960 -	64,61 -
56	*КР2-6-4*	*Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом* *кількість: 0,6*0,6*4+0,6*0,6*	*100 м2*	*0,018*	*14681,99* *14672,52*	*-* *-*	*264*	*264*	*-* *-*	*193,6200* *-*	*3,49* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 5*1,8 Піддашок металевий ПД1	кг	9	31,63 -	- -	285	-	- -	- -	- -
58	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,476325	23222,54 14037,00	8266,89 1286,31	11061	6686	3938 613	174,7200 12,9674	83,22 6,18
59	*КБ9-34-5*	*Монтаж конструкцій* Н2=1,15 Н5=1,15	*т*	*0,476325*	*7354,59* *2997,81*	*2007,87* *546,83*	*3503*	*1428*	*956* *260*	*38,1984* *5,4168*	*18,19* *2,58*
60	& С111-1139-1-О-В3 варіант 1	Профільна труба 50х50х5 кількість: 1,06*333,7/1000	т	0,353722	42720,11 -	- -	15111	-	- -	- -	- -
61	С111-1814 варіант 6	Сталь кутова 50х6 кількість: 1,06*16/1000	т	0,01696	35144,08 -	- -	596	-	- -	- -	- -
62	& С111-1139-1-О-В3 варіант 2	Профільна труба 40х40х4 кількість: 1,06*90,3/1000	т	0,095718	42592,61 -	- -	4077	-	- -	- -	- -
63	& С111-1810-3 варіант 1	Сталь штабова, розмір 50х4 мм кількість: 1,06*0,115/1000	т	0,000121 9	35183,65 -	- -	4	-	- -	- -	- -
64	& С1-66 варіант 1	Анкерний стрижень HIT-Z M12x196 (у комплекті з клейовим анкером HIT-HY 200-A)	шт	24	2407,22 -	- -	57773	-	- -	- -	- -
65	& С111-880-1-4 варіант 5	Шпилька діам. 14х630мм	шт	10	108,32 -	- -	1083	-	- -	- -	- -
66	& С111-1848-2-1Щ варіант 1	Шайба М14	шт	20	1,49 -	- -	30	-	- -	- -	- -
67	& С111-1848-1-1 варіант 1	Гайка М14	шт	40	5,36 -	- -	214	-	- -	- -	- -
68	& С111-1139-1-О-В3 варіант 3	Профільна труба 80х40х5 кількість: 1,06*20/1000	т	0,0212	43136,61 -	- -	914	-	- -	- -	- -
69	С111-1804 варіант 1	Сталь листова 10мм кількість: 1,06*8,6/1000	т	0,009116	40011,98 -	- -	365	-	- -	- -	- -
70	& С1-66 варіант 2	Анкерний стрижень HIT-Z M12x155 (у комплекті з клейовим анкером HIT-HY 200-A)	шт	8	2386,82 -	- -	19095	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* *кількість: R2(0,2*47,2+0,2*0,1*34+0,16*20+0,108*0,07+0,24*2,3+0,2* 0,13*2*4)* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м2*	*0,1409*	*1423,90* *586,16*	*106,28* *6,43*	*201*	*83*	*15* *1*	*6,5964* *0,0810*	*0,93* *0,01*
72	*КБ13-27-2*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126* Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,1409*	*4450,02* *875,83*	*129,04* *8,75*	*627*	*123*	*18* *1*	*9,9912* *0,1101*	*1,41* *0,02*
73	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,094	7226,22 7183,94	16,49 14,65	679	675	2 1	94,8000 0,1958	8,91 0,02
74	& С111-32-В1 варіант 1	Профнастил Т35Е кількість: 1,04*9,4	м2	9,776	611,62 -	- -	5979	-	- -	- -	- -
75	& С1-180-59 варіант 1	Саморез кровельный 4,8х35 RAL кількість: 8*9,4	шт	75,2	2,06 -	- -	155	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					412221	69744	35214 6768		946,06 76,09
		Разом будівельні роботи, грн.					412221				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					307263				
		всього заробітна плата, грн.					76512				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43967				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15003				
		Всього будівельні роботи, грн.					**456188**				
		Всього по розділу 1					**456188**				
		Розділ 2. Залізобетонна підготовка під цегляні перегородки									
76	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 6,82*2	100 м3	0,1364	9404,21 1800,06	7604,15 2227,73	1283	246	1037 304	25,2960 28,3866	3,45 3,87
77	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	6,82	3292,25 469,66	541,46 153,27	22453	3203	3693 1045	6,6000 1,9268	45,01 13,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм]* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м3*	*0,137*	*447090,21* *46550,04*	*3355,38* *158,87*	*61251*	*6377*	*460* *22*	*629,7354* *2,0735*	*86,27* *0,28*
79	С111-1150 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 10 мм кількість: 304,98/1000	т	0,30498	31323,97 -	- -	9553	-	- -	- -	- -
80	С111-1173 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм кількість: 347,39/1000	т	0,34739	31030,11 -	- -	10780	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					105320	9826	5190 1371		134,73 17,29
		Разом будівельні роботи, грн.					105320				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90304				
		всього заробітна плата, грн.					11197				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6550				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2271				
		Всього будівельні роботи, грн.					**111870**				
		Всього по розділу 2					**111870**				
		Розділ 3. Перегородки									
81	*КР2-6-3*	*Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари* *кількість: 77,77/2*	*100 м2*	*0,38885*	*60040,89* *3320,98*	- -	*23347*	*1291*	- -	*43,8240* -	*17,04* -
82	*КР7-17-2*	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2* *кількість: 77,77/2*	*100м2*	*0,38885*	*11911,56* *5488,14*	- -	*4632*	*2134*	- -	*77,1240* -	*29,99* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	*КР2-6-2*	*Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар* *кількість: 303,88*0,165*2*	*100 м2*	*1,002804*	*45747,27* *2362,52*	- -	*45876*	*2369*	- -	*31,1760* -	*31,26* -
84	& С1-11-779-36-1 варіант 2	Демпферна стрічка 7х165мм кількість: 1,1*2*303,88	мп	668,536	14,29 -	- -	9553	-	- -	- -	- -
85	*КР3-28-4*	*Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли*	*100 м3*	*0,028*	*542639,91* *79081,39*	- -	*15194*	*2214*	- -	*1069,8240* -	*29,96* -
86	*КР5-8-7*	*Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2*	*100 м2*	*2,7594*	*79764,49* *22011,62*	- -	*220102*	*60739*	- -	*283,7280* -	*782,92* -
87	С111-1170 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 6 мм кількість: 469,12/1000	т	0,46912	39409,16 -	- -	18488	-	- -	- -	- -
88	С111-1172 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм кількість: 23,7/1000	т	0,0237	31323,97 -	- -	742	-	- -	- -	- -
89	*КБ26-34-1*	*Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині* Н2=1,15 Н5=1,15	*1 м3*	*3,02*	*17221,19* *1753,42*	- -	*52008*	*5295*	- -	*22,3422* -	*67,47* -
90	*КР5-9-1*	*Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах*	*100 м2*	*0,5022*	*16441,47* *14153,90*	- -	*8257*	*7108*	- -	*193,8360* -	*97,34* -
91	& С1-145-100 варіант 5	Труба 40х40х2мм з компл. кріплення	м	33,8985	523,34 -	- -	17740	-	- -	- -	- -
92	& С1-1-П-2 варіант 1	Панель HPL	м2	50,22	6322,98 -	- -	317540	-	- -	- -	- -
93	& С111-1628-А варіант 1	Ніжка з компл. кріплення н/ж 150мм	шт	75,33	129,80 -	- -	9778	-	- -	- -	- -
94	& С111-1628-А варіант 2	Кутик н/ж	шт	301,32	88,59 -	- -	26694	-	- -	- -	- -
95	С111-155-1 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,55242	747,87 -	- -	413	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& С1-1-П-3	Самонарізні гвинти	шт	615,195	1,17 -	- -	720	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					771084	81150	- -		1055,98 -
		Разом будівельні роботи, грн.					771084				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					689934				
		всього заробітна плата, грн.					81150				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45971				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					124,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15542				
		Всього будівельні роботи, грн.					**817055**				
		Всього по розділу 3					**817055**				
		Розділ 4. Перемички									
97	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.* *кількість: (247,66+10,64+0,8)/1000*	*т*	*0,2591*	*23163,88* *16574,98*	*5865,70* *242,72*	*6002*	*4295*	*1520* *63*	*211,2000* *3,0444*	*54,72* *0,79*
98	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,2591*	*24405,40* *16040,29*	*1020,40* *300,06*	*6323*	*4156*	*264* *78*	*235,9560* *3,7786*	*61,14* *0,98*
99	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 50х4 кількість: 1,06*247,66/1000	т	0,262519 6	33842,72 -	- -	8884	-	- -	- -	- -
100	С111-1816 варіант 1	Смуга сталева 50х4 кількість: 1,06*(10,64+0,8)/1000	т	0,012126 4	35488,30 -	- -	430	-	- -	- -	- -
101	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,2*1,4*58+0,05*0,12*2*56+0,05*0,25*2*2 Н1=2 Н5=1,15 Н2=1,15	100м2	0,16962	2857,33 1172,31	222,09 15,80	485	199	38 3	13,1928 0,1987	2,24 0,03
102	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Н1=2 Н5=1,15 Н2=1,15	100м2	0,16962	4640,64 875,83	161,61 17,73	787	149	27 3	9,9912 0,2219	1,69 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 4					22911	8799	1849 147		119,79 1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					22911				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12263				
		всього заробітна плата, грн.					8946				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5214				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1801				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28125**				
		Всього по розділу 4					**28125**				
		Розділ 5. Посилення дверного прорізу з встановленням рами РП-1									
103	*КБ46-4-2*	*Підсилення цегляних стін стальними обоймами* *кількість: (88,02+46,9+22,36+17,52+5,68+3,8+4,68)/1000*	*т*	*0,37792*	*35529,82* *28976,71*	*3612,98* *361,26*	*13427*	*10951*	*1365* *137*	*355,3680* *4,5059*	*134,3* *1,7*
104	С111-1841 варіант 1	Сталь швелерна №18 кількість: 1,02*88,02/1000	т	0,1795608	49710,85 -	- -	8926	-	- -	- -	- -
105	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 75х8 кількість: 1,02*(46,9+22,36)/1000	т	0,1412904	33750,36 -	- -	4769	-	- -	- -	- -
106	С111-1816 варіант 2	Смуга сталева 100х6 кількість: 1,02*(17,52+5,68)/1000	т	0,047328	35211,24 -	- -	1666	-	- -	- -	- -
107	& С111-880-1-4 варіант 1	Шпилька діам. 16х600мм	шт	8	123,68 -	- -	989	-	- -	- -	- -
108	& С111-880-1-4 варіант 2	Шпилька діам. 16х740мм	шт	8	152,24 -	- -	1218	-	- -	- -	- -
109	& С1-41-1 варіант 1	Гайка М16	шт.	32	8,36 -	- -	268	-	- -	- -	- -
110	& С113-2472-18 варіант 1	Шайба М16	шт	32	2,20 -	- -	70	-	- -	- -	- -
111	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,72*2,7*2+0,3*2,6*4+0,3*0,62*4+0,1*0,62*2*6+0,1*0,15*2*8	100м2	0,17472	1428,67 586,16	111,05 7,90	250	102	19 1	6,5964 0,0994	1,15 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
112	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Н1=2 Н5=1,15 Н2=1,15	100м2	0,17472	4640,64 875,83	161,61 17,73	811	153	28 3	9,9912 0,2219	1,75 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 5					32394	11206	1412 141		137,2 1,76
		Разом будівельні роботи, грн.					32394				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19776				
		всього заробітна плата, грн.					11347				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2064				
		Всього будівельні роботи, грн.					**38623**				
		Всього по розділу 5					**38623**				
		Разом прямі витрати по відділу 2					1343930	180725	43665 8427		2393,76 96,98
		Разом будівельні роботи, грн.					1343930				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1119540				
		всього заробітна плата, грн.					189152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107931				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					294,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36681				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1451861**				
		Всього по відділу 2					**1451861**				
		Відділ 3. Заповнення прорізів									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: R2(8+6+14)* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0,28*	*29019,00* *26900,03*	*2104,92* *419,76*	*8125*	*7532*	*589* *118*	*324,8796* *4,3917*	*90,97* *1,23*
114	С123-201 варіант 2	Дверні блоки металеві захисно-герметичні кількість: R2(1*2+1*2*3)	м2	8	62556,28 -	- -	500450	-	- -	- -	- -
115	С123-201 варіант 4	Дверні блоки металеві протипожежні EI60 кількість: R2(1*2*3)	м2	6	14640,47 -	- -	87843	-	- -	- -	- -
116	С123-201 варіант 5	Дверні блоки металеві протипожежні EI30 кількість: R2(1*2*5+1*2*2)	м2	14	7633,07 -	- -	106863	-	- -	- -	- -
117	С111-886 варіант 1	Залізні вироби для дверних блоків кількість: 3+5+2	комплект	10	741,25 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
118	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 кількість: (3+5+2)*(1+2*2)	100м	0,5	1454,56 1454,56	- -	727	727	- -	19,9200 -	9,96 -
119	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(0,546*10)	л	5,46	360,74 -	- -	1970	-	- -	- -	- -
120	*КБ10-28-1*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: R2(1*2*12+1*2*14)* H5=1,15 H2=1,15	*100м2*	*0,52*	*10742,41* *10625,55*	- -	*5586*	*5525*	- -	*135,3918* -	*70,4* -
121	С123-182 варіант 1	Блоки дверні металопластикові кількість: (0,52)*100	м2	52	5617,56 -	- -	292113	-	- -	- -	- -
122	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(18,51*0,52+15,28*0,+13,33*0,)	л	9,63	360,74 -	- -	3474	-	- -	- -	- -
123	С111-1904 варіант 1	Дюбель шуруп д10 кількість: R0(455*0,52+362*0,+266*0,)	шт	237	3,07 -	- -	728	-	- -	- -	- -
124	*КБ10-40-1*	*Установлення і кріплення наличників кількість: ((12+14)*(1+2*2))*2* H5=1,15 H2=1,15	*100м*	*2,6*	*696,09* *696,09*	- -	*1810*	*1810*	- -	*10,2396* -	*26,62* -
125	С123-357 варіант 1	Наличники кількість: R2(1,12*260) норма 1 кг на 1 м2	м	291,2	98,07 -	- -	28558	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	& С111-219-93-В1 варіант 1	Клей "Сумашедшая липучка" кількість: R2(1*291,2*0,07)	кг	20,38	418,62 -	- -	8531	-	- -	- -	- -
127	*КБ10-20-1*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* *кількість: R2(1*0,9)* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м2*	*0,009*	*21749,46* *21529,45*	- -	*196*	*194*	- -	*264,0354* -	*2,38* -
128	С123-61 варіант 1	Блоки віконні металопластикові кількість: (0,009)*100	м2	0,9	5723,51 -	- -	5151	-	- -	- -	- -
129	& С111-155-2 варіант 1	Дюбель-шуруп 10х100 мм кількість: R0(833*0,009+505*0,+389*0,+278*0,)	шт	7	2,16 -	- -	15	-	- -	- -	- -
130	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(56,2*0,009+37,5*0,+29,45*0,+21, 5*0,)	л	0,51	360,74 -	- -	184	-	- -	- -	- -
131	& С1550-38-5 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(17*0,009+15*0,+11,78*0,+9,8*0,)	л	0,15	932,39 -	- -	140	-	- -	- -	- -
132	*КБ10-25-3*	*Установлення пластикових підвіконних дошок* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м*	*0,01*	*3176,19* *3176,19*	- -	*32*	*32*	- -	*43,4976* -	*0,43* -
133	С123-388 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 350мм кількість: R2(102*0,01)	м	1,02	868,02 -	- -	885	-	- -	- -	- -
134	С111-1851 варіант 1	Заглушка для підвіконня кількість: 2*(1)	шт	2	38,77 -	- -	78	-	- -	- -	- -
135	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна кількість: R2(13,88*0,01)	л	0,14	360,74 -	- -	51	-	- -	- -	- -
136	*КБ10-25-4*	*Установлення віконних зливів* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м*	*0,01*	*2763,72* *2750,96*	- -	*28*	*28*	- -	*37,6740* -	*0,38* -
137	С123-388 варіант 2	Відлив віконний кількість: R2(1,037*1)	м	1,04	132,73 -	- -	138	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С111-1857 варіант 1	Шурупи самонарезні кількість: R0(353*0,01)	1000шт	0,004	862,85 -	- -	3	-	- -	- -	- -
139	& С1550-38-5 варіант 1	Герметик силіконовий кількість: R2(29,37*0,01)	л	0,29	932,39 -	- -	270	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 3					1061362	15848	589 118		201,14 1,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1061362 1044925 15966 8967 24,29 3024 **1070329**				
		Всього по відділу 3					**1070329**				
		Відділ 4. Внутрішнє оздоблення									
		Розділ 1. Стелі (Приміщення сховища)									
140	КБ6-36-1	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	8,2316	17662,20 5951,46	9019,08 2311,59	145388	48990	74241 19028	74,0784 29,5052	609,78 242,88
141	*КР19-24-3*	*Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі кількість: R3(0,1*1,05/0,99)*	*м3*	*87,25496*	*4838,15* *4165,40*	- -	*422153*	*363452*	- -	*53,0760* -	*4631,14* -
142	С111-155-1 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,0905476	747,87 -	- -	68	-	- -	- -	- -
143	С111-1784-1 варіант 1	Армуюча склосітка	м2	946,634	49,03 -	- -	46413	-	- -	- -	- -
144	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	4938,96	24,89 -	- -	122931	-	- -	- -	- -
145	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні ламельні 100мм кількість: 0,1*1,05	м3	86,4318	8456,33 -	- -	730896	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	С1555-218	Дюбелі забивні з металевим сердечником із розпірною зоною 90 мм, довжина понад 160 мм до 280 мм	100 шт	66,511328	767,25 -	- -	51031	-	- -	- -	- -
147	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*8,2316*	*629,08* *629,08*	- -	*5178*	*5178*	- -	*9,7080* -	*79,91* -
148	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	164,632	42,59 -	- -	7012	-	- -	- -	- -
149	*КР11-35-2*	*Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу*	*100м2*	*8,2316*	*51467,17* *17640,39*	- -	*423657*	*145209*	- -	*230,0520* -	*1893,7* -
150	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*8,2316*	*13601,70* *10501,56*	- -	*111964*	*86445*	- -	*138,5796* -	*1140,73* -
151	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*8,2316*	*5716,89* *2381,47*	- -	*47059*	*19603*	- -	*29,6424* -	*244* -
152	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*8,2316*	*4569,32* *4486,78*	- -	*37613*	*36933*	- -	*59,2080* -	*487,38* -
153	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	164,632	42,59 -	- -	7012	-	- -	- -	- -
154	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER	л	246,948	291,27 -	- -	71929	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2230304	705810	74241 19028		9086,64 242,88
		Разом будівельні роботи, грн.					2230304				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1450253				
		всього заробітна плата, грн.					724838				
		Загальновиробничі витрати, грн.					389312				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					989,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					123239				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2619616**				
		Всього по розділу 1					**2619616**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Стелі (Приміщення сховища з "вологим" технологічним режимом)									
155	КБ6-36-1	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	1,5576	17662,20 5951,46	9019,08 2311,59	27511	9270	14048 3601	74,0784 29,5052	115,38 45,96
156	*КР19-24-3*	*Теплоізоляція покриттів та перекриттів знизу виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі кількість: R3(0,1*1,05/0,99)*	*м3*	*16,51056*	*4838,15* *4165,40*	- -	*79881*	*68773*	- -	*53,0760* -	*876,31* -
157	С111-155-1 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,0171336	747,87 -	- -	13	-	- -	- -	- -
158	С111-1784-1 варіант 1	Армуюча склосітка	м2	179,124	49,03 -	- -	8782	-	- -	- -	- -
159	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	934,56	24,89 -	- -	23261	-	- -	- -	- -
160	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні ламельні 100мм кількість: 0,1*1,05	м3	16,3548	8456,33 -	- -	138302	-	- -	- -	- -
161	С1555-218	Дюбелі забивні з металевим сердечником із розпірною зоною 90 мм, довжина понад 160 мм до 280 мм	100 шт	12,585408	767,25 -	- -	9656	-	- -	- -	- -
162	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*1,5576*	*629,08* *629,08*	- -	*980*	*980*	- -	*9,7080* -	*15,12* -
163	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	31,152	42,59 -	- -	1327	-	- -	- -	- -
164	*КР11-35-2*	*Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу*	*100м2*	*1,5576*	*51467,17* *17640,39*	- -	*80165*	*27477*	- -	*230,0520* -	*358,33* -
165	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*1,5576*	*13601,70* *10501,56*	- -	*21186*	*16357*	- -	*138,5796* -	*215,85* -
166	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*1,5576*	*5716,89* *2381,47*	- -	*8905*	*3709*	- -	*29,6424* -	*46,17* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,5576*	*4569,32* *4486,78*	- -	*7117*	*6989*	- -	*59,2080* -	*92,22* -
168	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	31,152	42,59 -	- -	1327	-	- -	- -	- -
169	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER	л	46,728	291,27 -	- -	13610	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					422023	133555	14048 3601		1719,38 45,96
		Разом будівельні роботи, грн.					422023				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					274420				
		всього заробітна плата, грн.					137156				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73665				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					187,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23319				
		Всього будівельні роботи, грн.					**495688**				
		Всього по розділу 2					**495688**				
		Розділ 3. Стіни (Приміщення сховища)									
		По бетону (ФБС)									
170	КБ6-36-1	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	9,3103	17662,20 5951,46	9019,08 2311,59	164440	55410	83970 21522	74,0784 29,5052	689,69 274,7
171	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*9,3103*	*629,08* *629,08*	- -	*5857*	*5857*	- -	*9,7080* -	*90,38* -
172	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	186,206	42,59 -	- -	7931	-	- -	- -	- -
173	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу*	*100м2*	*9,3103*	*48955,38* *15333,55*	- -	*455789*	*142760*	- -	*199,9680* -	*1861,76* -
174	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*9,3103*	*12177,70* *8033,56*	- -	*113378*	*74795*	- -	*106,0116* -	*987* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
175	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*9,3103*	*5716,89* *2381,47*	- -	*53226*	*22172*	- -	*29,6424* -	*275,98* -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
176	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*9,3103*	*4061,43* *3985,72*	- -	*37813*	*37108*	- -	*52,5960* -	*489,68* -
177	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	186,206	42,59 -	- -	7931	-	- -	- -	- -
178	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER	л	279,309	291,27 -	- -	81354	-	- -	- -	- -
		По керам. цеглі									
179	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу*	*100м2*	*3,0555*	*48955,38* *15333,55*	- -	*149583*	*46852*	- -	*199,9680* -	*611* -
180	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*3,0555*	*12177,70* *8033,56*	- -	*37209*	*24547*	- -	*106,0116* -	*323,92* -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
181	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*3,0555*	*5716,89* *2381,47*	- -	*17468*	*7277*	- -	*29,6424* -	*90,57* -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
182	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*3,0555*	*4061,43* *3985,72*	- -	*12410*	*12178*	- -	*52,5960* -	*160,71* -
183	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	61,11	42,59 -	- -	2603	-	- -	- -	- -
184	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER	л	91,665	291,27 -	- -	26699	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1173691	428956	83970 21522		5580,69 274,7
		Разом будівельні роботи, грн.					1173691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					660765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					450478				
		Загальновиробничі витрати, грн.					256756				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					702,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87479				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1430447**				
		Всього по розділу 3					**1430447**				
		Розділ 4. Стіни (Приміщення сховища з "вологим" технологічним режимом) По бетону (ФБС)									
185	КБ6-36-1	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	1,8628	17662,20 5951,46	9019,08 2311,59	32901	11086	16801 4306	74,0784 29,5052	137,99 54,96
186	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*1,8628*	*629,08* *629,08*	*-* *-*	*1172*	*1172*	*-* *-*	*9,7080* *-*	*18,08* *-*
187	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	37,256	42,59 -	- -	1587	-	- -	- -	- -
188	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу*	*100м2*	*1,8628*	*48955,38* *15333,55*	*-* *-*	*91194*	*28563*	*-* *-*	*199,9680* *-*	*372,5* *-*
189	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*1,8628*	*12177,70* *8033,56*	*-* *-*	*22685*	*14965*	*-* *-*	*106,0116* *-*	*197,48* *-*
190	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*1,8628*	*5716,89* *2381,47*	*-* *-*	*10649*	*4436*	*-* *-*	*29,6424* *-*	*55,22* *-*
191	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*1,8628*	*8844,10* *8033,56*	*-* *-*	*16475*	*14965*	*-* *-*	*106,0116* *-*	*197,48* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*1,8628*	*2383,29* *2381,47*	- -	*4440*	*4436*	- -	*29,6424* -	*55,22* -
193	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	372,56	31,63 -	- -	11784	-	- -	- -	- -
194	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,8628*	*4061,43* *3985,72*	- -	*7566*	*7425*	- -	*52,5960* -	*97,98* -
195	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER По керам. цеглі	л	55,884	291,27 -	- -	16277	-	- -	- -	- -
196	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу*	*100м2*	*2,38*	*48955,38* *15333,55*	- -	*116514*	*36494*	- -	*199,9680* -	*475,92* -
197	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*2,38*	*12177,70* *8033,56*	- -	*28983*	*19120*	- -	*106,0116* -	*252,31* -
198	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*2,38*	*5716,89* *2381,47*	- -	*13606*	*5668*	- -	*29,6424* -	*70,55* -
199	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*2,38*	*8844,10* *8033,56*	- -	*21049*	*19120*	- -	*106,0116* -	*252,31* -
200	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*2,38*	*2383,29* *2381,47*	- -	*5672*	*5668*	- -	*29,6424* -	*70,55* -
201	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	476	31,63 -	- -	15056	-	- -	- -	- -
202	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*2,38*	*4061,43* *3985,72*	- -	*9666*	*9486*	- -	*52,5960* -	*125,18* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба CERESIT IN 56 SUPER	л	71,4	291,27 -	- -	20797	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					448073	182604	16801 4306		2378,77 54,96
		Разом будівельні роботи, грн.					448073				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					248668				
		всього заробітна плата, грн.					186910				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106643				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					292,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36358				
		Всього будівельні роботи, грн.					**554716**				
		Всього по розділу 4					**554716**				
		Розділ 5. Підлоги									
		Тип підлоги 1 (Приміщення сховища)									
204	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	1,64632	9404,21 1800,06	7604,15 2227,73	15482	2963	12519 3668	25,2960 28,3866	41,65 46,73
205	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	57,6212	3292,25 469,66	541,46 153,27	189703	27062	31200 8832	6,6000 1,9268	380,3 111,03
206	*КР7-16-4*	*Улаштування підстильного шару бетонного*	*м3*	*82,316*	*4539,36* *548,22*	- -	*373662*	*45127*	- -	*7,7040* -	*634,16* -
207	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*8,2316*	*2239,36* *1174,89*	- -	*18434*	*9671*	- -	*15,5040* -	*127,62* -
208	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	921,9392	7,67 -	- -	7071	-	- -	- -	- -
209	*КР7-20-1*	*Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих*	*100м2*	*8,2316*	*3384,86* *3384,86*	- -	*27863*	*27863*	- -	*45,2400* -	*372,4* -
210	& С111-1493-1-В1 варіант 2	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	839,6232	319,41 -	- -	268184	-	- -	- -	- -
211	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*8,2316*	*2239,36* *1174,89*	- -	*18434*	*9671*	- -	*15,5040* -	*127,62* -
212	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	921,9392	7,67 -	- -	7071	-	- -	- -	- -
213	*КР7-17-6*	*Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2*	*100м2*	*8,2316*	*12786,67* *5436,05*	- -	*105255*	*44747*	- -	*76,3920* -	*628,83* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	*КР7-17-10*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати* Н1=8	*100м2*	*8,2316*	*16009,00* *1373,10*	- -	*131780*	*11303*	- -	*19,2960* -	*158,84* -
215	КР18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	8,2316	184,96 184,96	- -	1523	1523	- -	2,4720 -	20,35 -
216	& С111-220-4-1 варіант 2	Сітка арматурна 100х100х5	м2	905,476	153,80 -	- -	139262	-	- -	- -	- -
217	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*8,2316*	*19541,21* *6255,39*	- -	*160855*	*51492*	- -	*87,9060* -	*723,61* -
218	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ* Н1=15 Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*8,2316*	*43965,62* *7821,69*	- -	*361907*	*64385*	- -	*109,9170* -	*904,79* -
219	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках* Н2=1,15 Н5=1,15 Тип підлоги 2 (Приміщення сховища з "вологим" технологічним режимом)	*100м2*	*8,2316*	*112847,58* *7499,58*	- -	*928916*	*61734*	- -	*96,6690* -	*795,74* -
220	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,31152	9404,21 1800,06	7604,15 2227,73	2930	561	2369 694	25,2960 28,3866	7,88 8,84
221	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	10,9032	3292,25 469,66	541,46 153,27	35896	5121	5904 1671	6,6000 1,9268	71,96 21,01
222	*КР7-16-4*	*Улаштування підстильного шару бетонного*	*м3*	*15,576*	*4539,36* *548,22*	- -	*70705*	*8539*	- -	*7,7040* -	*120* -
223	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*1,5576*	*2239,36* *1174,89*	- -	*3488*	*1830*	- -	*15,5040* -	*24,15* -
224	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	174,4512	7,67 -	- -	1338	-	- -	- -	- -
225	*КР7-20-1*	*Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих*	*100м2*	*1,5576*	*3384,86* *3384,86*	- -	*5272*	*5272*	- -	*45,2400* -	*70,47* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	& С111-1493-1-В1 варіант 2	Екструдований пінополістирол 50мм	м2	158,8752	319,41 -	- -	50746	-	- -	- -	- -
227	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*1,5576*	*2239,36* *1174,89*	- -	*3488*	*1830*	- -	*15,5040* -	*24,15* -
228	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	174,4512	7,67 -	- -	1338	-	- -	- -	- -
229	*КР7-17-6*	*Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2*	*100м2*	*1,5576*	*12786,67* *5436,05*	- -	*19917*	*8467*	- -	*76,3920* -	*118,99* -
230	*КР7-17-10*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати* Н1=8	*100м2*	*1,5576*	*16009,00* *1373,10*	- -	*24936*	*2139*	- -	*19,2960* -	*30,06* -
231	КР18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	1,5576	184,96 184,96	- -	288	288	- -	2,4720 -	3,85 -
232	& С111-220-4-1 варіант 2	Сітка арматурна 100х100х5	м2	171,336	153,80 -	- -	26351	-	- -	- -	- -
233	*КР2-6-1*	*Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом*	*100 м2*	*1,5576*	*6321,34* *6311,87*	- -	*9846*	*9831*	- -	*83,2920* -	*129,74* -
234	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	467,28	93,79 -	- -	43826	-	- -	- -	- -
235	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ товщиною 5 мм* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*1,5576*	*19541,21* *6255,39*	- -	*30437*	*9743*	- -	*87,9060* -	*136,92* -
236	*КБ11-11-14*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ* Н1=15 Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*1,5576*	*43965,62* *7821,69*	- -	*68481*	*12183*	- -	*109,9170* -	*171,21* -
237	КБ11-15-7	Шліфування бетонних покриттів Н5=1,15 Н2=1,15	100м2	1,5576	10454,14 9459,98	384,17 98,00	16283	14735	598 153	124,8348 1,2486	194,44 1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	*КБ13-13-12*	*Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою, наступний шар* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м2*	*1,5576*	*701,05* *589,78*	*111,05* *7,90*	*1092*	*919*	*173* *12*	*6,4584* *0,0994*	*10,06* *0,15*
239	& С1-10-Г1 варіант 1	Грунт трикомпонентний поліуретан цементний HASP PU-305	л	77,88	379,83 -	- -	29581	-	- -	- -	- -
240	*КБ11-21-2*	*Улаштування покриттів полімерцементних одношарових пластичних товщиною 8 мм* Н1=1,25 Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*1,5576*	*18601,30* *15513,11*	*3044,68* *2368,72*	*28973*	*24163*	*4742* *3690*	*209,8635* *33,2908*	*326,88* *51,85*
241	С111-2007-3 варіант 1	Поліуретан цементна трикомпонентна підлога HASP PU-360 кількість: R1(14/6*10)	кг	3629,208	165,73 -	- -	601469	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					3832083	463162	57505 18720		6356,67 241,55
		Разом будівельні роботи, грн.					3832083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3311416				
		всього заробітна плата, грн.					481882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					283267				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					791,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98539				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4115350**				
		Всього по розділу 5					**4115350**				
		Розділ 6. Плінтуси									
242	*КБ9-40-1*	*Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м*	*5,5672*	*2254,52* *2192,60*	*61,92* *19,17*	*12551*	*12207*	*344* *107*	*28,2624* *0,2386*	*157,34* *1,33*
243	& С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм	шт	829,5128	1,87 -	- -	1551	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	& С111-1722-В2 варіант 1	Плінтус коннелюрний для заводу лінолеуму на стіну, цільний, висота 100 мм	м	562,2872	172,40 -	- -	96938	-	- -	- -	- -
245	& С111-557-1 варіант 1	Лінолеум Tarkett iQ Eminent	м2	55,672	874,49 -	- -	48685	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					159725	12207	344 107		157,34 1,33
		Разом будівельні роботи, грн.					159725				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147174				
		всього заробітна плата, грн.					12314				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6983				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2371				
		Всього будівельні роботи, грн.					**166708**				
		Всього по розділу 6					**166708**				
		Разом прямі витрати по відділу 4					8265899	1926294	246909 67284		25279,49 861,38
		Разом будівельні роботи, грн.					8265899				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6092696				
		всього заробітна плата, грн.					1993578				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1116627				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2982,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					371305				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9382526**				
		Всього по відділу 4					**9382526**				
		Разом прямі витрати по кошторису					11568231	2591668	702976 145234		34856,02 1769,33
		Разом будівельні роботи, грн.					11568231				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8273587				
		всього заробітна плата, грн.					2736902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1560884				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4236,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					527399				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13129115**				
		Всього по кошторису					**13129115**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**40861,53**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**3264301**				

Склав ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]