Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6
06-03/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010/СПС

на систему пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	266,352	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,9493	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	75,596	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4793,56 4607,42	1,56 0,18	4794	4607	2 -	60,8000 0,0026	60,8 -
2	*КМ8-532-4*	*Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3*	*шт*	*1*	*331,77* *160,68*	*8,68* *1,23*	*332*	*161*	*9* *1*	*2,0000* *0,0156*	*2* *0,02*
3	КМ10-667-11	Пристрій проміжний на 10 променів кількість: 1+1	шт	2	1686,04 1593,98	1,26 0,15	3372	3188	3 -	22,4000 0,0021	44,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	2057,97 1332,29	313,57 71,47	2058	1332	314 71	14,4000 0,8896	14,4 0,89
5	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	82,08 48,50	5,52 1,98	164	97	11 4	0,6400 0,0252	1,28 0,05
6	КМ10-668-6	Конструкції для установлення сповіщувача кількість: 1+10+2+61+3	шт	77	179,59 39,85	52,88 0,68	13828	3068	4072 52	0,5600 0,0085	43,12 0,65
7	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. кількість: 1+10+2* Н5=1,15 Н2=1,15	*100шт*	*0,13*	*11933,16* *10863,36*	*672,72* *193,07*	*1551*	*1412*	*87* *25*	*131,2000* *2,4589*	*17,06* *0,32*
8	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	61	283,92 227,71	1,56 0,18	17319	13890	95 11	3,2000 0,0026	195,2 0,16
9	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	156,85 113,86	6,07 0,72	471	342	18 2	1,6000 0,0101	4,8 0,03
10	290116-5418 варіант 1	Знак "Сповіщувач пожежний ручний" згідно з ДСТУ ISO 6309:2007	шт	3	49,99 -	- -	150	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					44039	28097	4611 166		383,46 2,12
		Разом будівельні роботи, грн.					44039				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11331				
		всього заробітна плата, грн.					28263				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13760				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3839				
		Всього будівельні роботи, грн.					**57799**				
		Всього по розділу 1					**57799**				
		Розділ 2. Кабелі та провід									
11	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 770+70*	*100 м*	*8,4*	*2264,47* *1255,68*	*154,69* *55,37*	*19022*	*10548*	*1299* *465*	*16,0000* *0,7056*	*134,4* *5,93*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	*КМ8-146-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг* *кількість: 1115+10-840*	*100 м*	*2,85*	*4583,02* *1757,95*	*168,51* *60,32*	*13062*	*5010*	*480* *172*	*22,4000* *0,7686*	*63,84* *2,19*
13	& С1-1-1-6-36 варіант 23	Кабель JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8мм2 кількість: 1,02*1115	м	1137,3	29,93 -	- -	34039	-	- -	- -	- -
14	& С1-1-1-6-36 варіант 24	Кабель JE-H(St)H FE180/E30 4x2x0,8мм2 кількість: 1,02*10	м	10,2	46,25 -	- -	472	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					66595	15558	1779 637		198,24 8,12
		Разом будівельні роботи, грн.					66595				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49258				
		всього заробітна плата, грн.					16195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8432				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2492				
		Всього будівельні роботи, грн.					**75027**				
		Всього по розділу 2					**75027**				
		Розділ 3. Монтажні вироби									
15	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових* *кількість: 770+70* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м*	*8,4*	*3511,88* *2515,10*	*101,66* *36,39*	*29500*	*21127*	*854* *306*	*32,8000* *0,4637*	*275,52* *3,89*
16	& С118-37-2-8 варіант 1	Кабельний короб 25x17мм (00304 ДКС) кількість: 1,01*770	м	777,7	85,15 -	- -	66221	-	- -	- -	- -
17	& С118-37-2-8 варіант 2	Кабельний короб 60x40мм (3644 ДКС) кількість: 1,01*70	м	70,7	374,87 -	- -	26503	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					122224	21127	854 306		275,52 3,89
		Разом будівельні роботи, грн.					122224				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100243				
		всього заробітна плата, грн.					21433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11301				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3374				
		Всього будівельні роботи, грн.					**133525**				
		Всього по розділу 3					**133525**				
		Разом прямі витрати по кошторису					232858	64782	7244 1109		857,22 14,13
		Разом будівельні роботи, грн.					232858				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160832				
		всього заробітна плата, грн.					65891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33494				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9705				
		Всього будівельні роботи, грн.					**266352**				
		Всього по кошторису					**266352**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**949,3**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**75596**				

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]