Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6
06-03/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/ТХ

на інклюзивні рішення

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	355,894	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19326	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	16,313	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
1	КР15-33-4	Установлення інформаційних знаків і табличок кількість: 3+3+3+18+2+2+2	10шт	3,3	511,93 509,03	- -	1689	1680	- -	6,3360 -	20,91 -
2	& С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм кількість: 4*33	шт	132	1,87 -	- -	247	-	- -	- -	- -
3	& С111-741-5С варіант 1	Таблички та інформаційні знаки	шт	33	663,52 -	- -	21896	-	- -	- -	- -
4	*КР17-18-1*	*Установлення дзвоників електричних з кнопкою*	*100к-т*	*0,02*	*8153,87* *7888,80*	- -	*163*	*158*	- -	*110,8600* -	*2,22* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1512-13-5 варіант 1	Кнопка виклику для маломобільних груп населення, комплект BELFIX SET-HELP 1RE-MGN	шт	2	1757,48 -	- -	3515	-	- -	- -	- -
6	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	1,4	8721,95 6517,92	436,75 16,01	12211	9125	611 22	83,0520 0,2002	116,27 0,28
7	& С123-362-1 варіант 1	Поручні дворівневі з нержавіючої сталі для сходів	м	140	1632,56 -	- -	228558	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Обладнання для санвузлів МГН									
8	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. кількість: 6*2	10шт	1,2	462,78 442,51	- -	555	531	- -	5,5080 -	6,61 -
9	& С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм кількість: 6*12	шт	72	1,87 -	- -	135	-	- -	- -	- -
10	& С111-741-5С варіант 2	Поручень для туалету настінний, прямий (700), ф32мм, нержавіюча сталь	шт	2	1438,72 -	- -	2877	-	- -	- -	- -
11	& С111-741-5С варіант 3	Поручень відкидний для унітазу, настінний, ф32, нержавіюча сталь	шт	2	2769,82 -	- -	5540	-	- -	- -	- -
12	& С111-741-5С варіант 4	Поручень раковини для інвалідів, настінний посилений, ф32мм, нержавіюча сталь	шт	2	3366,52 -	- -	6733	-	- -	- -	- -
13	& С111-741-5С варіант 5	Поручень раковини для інвалідів, настінний, ф32мм, нержавіюча сталь, захист п'єдесталу раковини	шт	2	1377,52 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
14	& С111-741-5С варіант 6	Поручень кутовий для інваліді, настінний посилений, ф32мм, нержавіюча сталь	шт	2	2066,02 -	- -	4132	-	- -	- -	- -
15	& С111-741-5С варіант 7	Дзеркало поворотне з ручкою регулювання кута нахилу 500х700мм	шт	2	2703,52 -	- -	5407	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					28134	531	- -		6,61 -
		Разом будівельні роботи, грн.					28134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27603				
		всього заробітна плата, грн.					531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					288				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**28422**				
		Всього по розділу 1					**28422**				
		Розділ 2. Попереджувальні смуги									
16	*КБ11-41-1*	*Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловій кількість: 0,1*139+0,4*0,4*(77+57)* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м2*	*0,3534*	*12450,92* *6430,23*	- -	*4400*	*2272*	- -	*75,4722* -	*26,67* -
17	С111-567-К варіант 1	Попереджувальна поліуретанова тактильна плитка 400х400 кількість: 1,02*0,4*0,4*77	м2	12,5664	1627,06 -	- -	20446	-	- -	- -	- -
18	С111-567-К варіант 2	Направляюча поліуретанова тактильна плитка 400х400 кількість: 1,02*0,4*0,4*57	м2	9,3024	1627,06 -	- -	15136	-	- -	- -	- -
19	& С1-11-779-36-1 варіант 1	Тактильна напрямна стрічка шириною 100мм кількість: 1,02*139	мп	141,78	76,17 -	- -	10799	-	- -	- -	- -
20	& С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм кількість: 4*139	шт	556	1,87 -	- -	1040	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					51821	2272	- -		26,67 -
		Разом будівельні роботи, грн.					51821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49549				
		всього заробітна плата, грн.					2272				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1222				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					398				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53043**				
		Всього по розділу 2					**53043**				
		Разом прямі витрати по кошторису					348234	13766	611 22		172,68 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					348234				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					333857				
		всього заробітна плата, грн.					13788				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7660				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2525				
		Всього будівельні роботи, грн.					**355894**				
		Всього по кошторису					**355894**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**193,26**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**16313**				

Склав ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]