Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6
06-03/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03/ВК

на водопровід та каналізація

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1065,488	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,9005	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	239,894	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Відділ 1. Водопровід господарсько-питний, противопожежний В1									
1	*КМ8-572-8*	*Шафа пожежна металева, вбудована 700х250х1300*	*шт*	*5*	*410,66* *264,96*	*32,73* *1,20*	*2053*	*1325*	*164* *6*	*3,2000* *0,0150*	*16* *0,08*
2	& С130-270-11 варіант 1	Шафа пожежна металева вбудована 700х250х1300мм HW-25-52NKV	шт	5	16972,86 -	- -	84864	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 1					86917	1325	164 6		16 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					86917				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85428				
		всього заробітна плата, грн.					1331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					674				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					194				
		Всього будівельні роботи, грн.					**87591**				
		Всього по відділу 1					**87591**				
		<u>Відділ 2. Водопровід господарсько-питний, В1</u>									
		Розділ 1. Водомірний вузол ВУ-1 з обвідною лінією в складі									
3	КР15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	274,97 159,07	- -	275	159	- -	1,9800 -	1,98 -
4	& С1630-981-В1 варіант 1	Лічильник холодної води Дн20 ВСКМ	шт	1	1735,38 -	- -	1735	-	- -	- -	- -
5	*КР15-103-1*	*Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм*	*фільтр*	*1*	*132,79 132,79*	- -	*133*	*133*	- -	*1,6920* -	*1,69* -
6	& С1630-103-3-1 варіант 1	Фільтр сітчастий латунний муфтовий (вн-вн різьба) Дн20 (VT.192 Valtec)	шт	1	170,00 -	- -	170	-	- -	- -	- -
7	*КР15-87-1*	*Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм*	*клапан*	*1*	*326,77 326,77*	- -	*327*	*327*	- -	*4,2120* -	*4,21* -
8	& С1630-103-3-1 варіант 2	Клапан зворотний, пружинний муфтовий (вн-вн різьба) Дн20 (VT.161 Valtec)	шт	1	200,60 -	- -	201	-	- -	- -	- -
9	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	60,05 40,12	- -	60	40	- -	0,4920 -	0,49 -
10	С1630-113 варіант 1	Манометр стандартний (G1/4B)	комплект	1	112,13 -	- -	112	-	- -	- -	- -
11	& С1-ПР14-148-1 варіант 2	Кран триходовий натяжна муфтовий з контрольним фланцем для манометра G1/2 (11Б38БК)	шт.	1	295,85 -	- -	296	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних кількість: 1+1	100 шт	0,02	4859,52 4772,20	- -	97	95	- -	59,4000 -	1,19 -
13	& С1-ПР14-148-1 варіант 1	Кран кульовий зливний ЗР ф1/2" (VT.430 Valtec)	шт.	1	241,45 -	- -	241	-	- -	- -	- -
14	& С1-ПР14-148-1 варіант 3	Кран кульовий повнопрохідний, муфтовий Дн15 (VT.214 Valtec)	шт.	1	262,61 -	- -	263	-	- -	- -	- -
15	*КР15-20-2*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм*	*100шт*	*0,03*	*169813,79* *26100,88*	*2890,71* *105,98*	*5094*	*783*	*87* *3*	*332,5800* *1,3248*	*9,98* *0,04*
16	& С1-2-4-18-17 варіант 1	Засувка Баттерфляй з електроприводом Belimo SM Ду50	шт	3	11913,21 -	- -	35740	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					44744	1537	87 3		19,54 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					44744				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43120				
		всього заробітна плата, грн.					1540				
		Загальновиробничі витрати, грн.					846				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					256				
		Всього будівельні роботи, грн.					**45590**				
		Всього по розділу 1					**45590**				
		Розділ 2. Труби, матеріали та інші елементи мереж									
17	*КР15-85-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*1,05*	*12366,23* *10204,57*	*1434,36* *52,59*	*12985*	*10715*	*1506* *55*	*125,1480* *0,6574*	*131,41* *0,69*
18	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	105	202,53 -	- -	21266	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С121-783	Металоконструкції індивідуальні кількість: 15/1000	т	0,015	79842,33 -	- -	1198	-	- -	- -	- -
20	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* Н5=1,15 Н2=1,15	*100м2*	*0,2*	*1423,90* *586,16*	*106,28* *6,43*	*285*	*117*	*21* *1*	*6,5964* *0,0810*	*1,32* *0,02*
21	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)* Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,2*	*4621,59* *875,83*	*142,56* *11,83*	*924*	*175*	*29* *2*	*9,9912* *0,1485*	*2* *0,03*
22	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,73	5641,54 5537,22	- -	9760	9579	- -	67,9080 -	117,48 -
23	С113-1673 варіант 1	Труби поліпропіленові PP-R S5 діам. 20х2,2 мм STR020P10X	м	173	59,23 -	- -	10247	-	- -	- -	- -
24	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	175	4,92 -	- -	861	-	- -	- -	- -
25	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	30	4,02 -	- -	121	-	- -	- -	- -
26	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	65	11,03 -	- -	717	-	- -	- -	- -
27	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	42	5,47 -	- -	230	-	- -	- -	- -
28	С113-1782 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х20 мм	шт	6	22,00 -	- -	132	-	- -	- -	- -
29	& С1530-153-5П-У варіант 3	Перехід з металевою ріьбою зовнішньою поліпропіленовий ф50х1 1/2" (перехід метал-пластик) SZE05050XX	шт	6	1078,34 -	- -	6470	-	- -	- -	- -
30	& С1530-153-5П-У варіант 1	Перехід з металевою ріьбою зовнішньою поліпропіленовий ф20х1/2" (перехід метал-пластик) SZE02020XX	шт	124	82,82 -	- -	10270	-	- -	- -	- -
31	& С1530-153-5П-У варіант 2	Муфта розбірна з вн-нар різьбою 1/2" VTP. 341	шт	57	167,18 -	- -	9529	-	- -	- -	- -
32	*КР15-87-1*	*Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм*	*клапан*	*11*	*326,77* *326,77*	- -	*3594*	*3594*	- -	*4,2120* -	*46,33* -
33	& С1630-103-3-1 варіант 3	Клапан зворотний, пружинний муфтовий (вн-вн різьба) Дн15 (VT.161 Valtec)	шт	11	200,60 -	- -	2207	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	*КБ17-7-1*	*Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т* Н2=1,15 Н5=1,15	*10шт*	*0,5*	*23586,81* *22417,63*	- -	*11793*	*11209*	- -	*303,2688* -	*151,63* -
35	& С130-10-1 варіант 2	Ємність аварійного запасу води 500л (V-505 УКРХІМПЛАСТ)	шт	5	4421,77 -	- -	22109	-	- -	- -	- -
36	*КР15-85-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм*	*100м*	*0,05*	*14083,66* *12105,75*	*1142,15* *41,88*	*704*	*605*	*57* *2*	*148,4640* *0,5234*	*7,42* *0,03*
37	С113-141	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5	276,38 -	- -	1382	-	- -	- -	- -
38	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних кількість: 46+5	100 шт	0,51	4859,52 4772,20	- -	2478	2434	- -	59,4000 -	30,29 -
39	& С1630-4-7 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний, муфтовий Dn 15, VT.214	шт	46	262,91 -	- -	12094	-	- -	- -	- -
40	& С1630-4-7 варіант 3	Кран кульовий пводорозбірний зі знімним штуцером 3/4", VT.051.N	шт	5	451,41 -	- -	2257	-	- -	- -	- -
41	*КР15-20-2*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм*	*100шт*	*0,02*	*169813,79* *26100,88*	*2890,71* *105,98*	*3396*	*522*	*58* *2*	*332,5800* *1,3248*	*6,65* *0,03*
42	& С1-2-4-18-17 варіант 1	Засувка Баттерфляй з електроприводом Belimo SM Ду50	шт	2	11913,21 -	- -	23826	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					170835	38950	1671 62		494,53 0,8
		Разом будівельні роботи, грн.					170835				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130214				
		всього заробітна плата, грн.					39012				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20404				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5976				
		Всього будівельні роботи, грн.					**191239**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**191239**				
		Разом прямі витрати по відділу 2					215579	40487	1758 65		514,07 0,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					215579 173334 40552 21250 50,06 6232 **236829**				
		Всього по відділу 2					**236829**				
		Відділ 3. Гарячий ТЗ **Розділ 1. Устаткування, прилади, арматура**									
43	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,83	5641,54 5537,22	- -	4682	4596	- -	67,9080 -	56,36 -
44	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові діам. 20х2,8 мм Fieber Basalt Plus	м	83	123,49 -	- -	10250	-	- -	- -	- -
45	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	83	4,92 -	- -	408	-	- -	- -	- -
46	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	25	4,02 -	- -	101	-	- -	- -	- -
47	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	11,03 -	- -	221	-	- -	- -	- -
48	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30	5,47 -	- -	164	-	- -	- -	- -
49	& С1530-153-5П-У варіант 1	Перехід з металевою ріьбою зовнішньою поліпропіленовий ф20х1/2" (перехід метал-пластик) SZE02020XX	шт	33	82,82 -	- -	2733	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С1530-153-5П-У варіант 2	Муфта розбірна з вн-нар різьбою 1/2" VTP. 341	шт	11	167,18 -	- -	1839	-	- -	- -	- -
51	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,11	4859,52 4772,20	- -	535	525	- -	59,4000 -	6,53 -
52	& С1630-4-7 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний, муфтовий Dn 15, VT.214	шт	11	262,91 -	- -	2892	-	- -	- -	- -
53	*КР15-37-1*	*Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних кількість: 5+2+4*	*10к-т*	*1,1*	*14097,89* *13978,54*	- -	*15508*	*15376*	- -	*178,1160* -	*195,93* -
54	*КР15-33-3*	*Установлення змішувачів кількість: 20+5+4*	*10шт*	*2,9*	*1376,92* *1291,59*	- -	*3993*	*3746*	- -	*15,8400* -	*45,94* -
55	& С130-616-В2 варіант 1	Змішувач для умивальника FERRO BASIC BBC2	комплект	20	1093,94 -	- -	21879	-	- -	- -	- -
56	& С130-616-В2 варіант 4	Змішувач для душу FERRO	комплект	5	2795,30 -	- -	13977	-	- -	- -	- -
57	& С130-616-В2 варіант 3	Змішувач для мийки FERRO	комплект	4	2929,94 -	- -	11720	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					90902	24243	- -		304,76 -
		Разом будівельні роботи, грн.					90902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66659				
		всього заробітна плата, грн.					24243				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13219				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3984				
		Всього будівельні роботи, грн.					**104121**				
		Всього по розділу 1					**104121**				
		Разом прямі витрати по відділу 3					90902	24243	- -		304,76 -
		Разом будівельні роботи, грн.					90902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66659				
		всього заробітна плата, грн.					24243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					13219				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3984				
		Всього будівельні роботи, грн.					**104121**				
		Всього по відділу 3					**104121**				
		Відділ 4. Каналізація побутова, К1									
		Розділ 1. Устаткування, прилади, арматура									
58	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*2*	*5500,10* *3991,38*	- -	*11000*	*7983*	- -	*50,2440* -	*100,49* -
59	& С130-903-1 варіант 1	Унітаз керамічний	шт	19	3049,49 -	- -	57940	-	- -	- -	- -
60	& С130-903-1 варіант 2	Унітаз керамічний (для інвалідів)	шт	1	17542,85 -	- -	17543	-	- -	- -	- -
61	& С1-1-9-1А варіант 1	Гофра підключення унітаза	шт	20	412,31 -	- -	8246	-	- -	- -	- -
62	*КР15-32-7*	*Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*2*	*12345,76* *11748,02*	- -	*24692*	*23496*	- -	*155,0280* -	*310,06* -
63	& С130-644-В2 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті із п'єдисталом	комплект	19	4419,97 -	- -	83979	-	- -	- -	- -
64	& С130-644-В2 варіант 2	Умивальник керамічний (для інвалідів)	комплект	1	7481,56 -	- -	7482	-	- -	- -	- -
65	& С1630-973-1 варіант 1	Сифон для умивальника ф50 (NOVA 1012)	шт	20	101,58 -	- -	2032	-	- -	- -	- -
66	& С113-2169-1 варіант 1	Гнучкий шланг для підключення сан. приборів кількість: 30+50	шт	80	316,33 -	- -	25306	-	- -	- -	- -
67	*КР15-36-1*	*Установлення мийок на одне відділення*	*10к-т*	*0,4*	*3407,80* *2836,32*	- -	*1363*	*1135*	- -	*35,3040* -	*14,12* -
68	С130-492 варіант 1	Мийка кухонна із нерж. сталі	шт	4	3687,14 -	- -	14749	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С130-637 варіант 1	Крапельна воронка під мийку ф50	комплект	4	157,45 -	- -	630	-	- -	- -	- -
70	С130-637 варіант 2	Сифон духоборотний для мийки ф50	комплект	4	1090,75 -	- -	4363	-	- -	- -	- -
71	*КР15-32-10*	*Установлення піддонів душових сталевих*	*10к-т*	*0,5*	*2172,83* *1698,68*	- -	*1086*	*849*	- -	*22,4160* -	*11,21* -
72	С130-540 варіант 1	Душова кабіна НК-8140 Q 900х900х1940	шт	5	10369,56 -	- -	51848	-	- -	- -	- -
73	& С1630-973-1 варіант 2	Сифон для піддона ScandiSPA для душових кабін та низьких піддонів Click Clack h65/d65	шт	5	464,70 -	- -	2324	-	- -	- -	- -
74	*КР15-95-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т* *кількість: 18+2+11*	*насос*	*31*	*2674,26* *2282,71*	- -	*82902*	*70764*	- -	*29,4240* -	*912,14* -
75	*КР15-38-1*	*Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т*	*шт*	*7*	*2499,77* *2379,83*	- -	*17498*	*16659*	- -	*30,3240* -	*212,27* -
76	& С130-10-1 варіант 1	Ємність квадратна пластикова двошарова 500л (ПП "ЄВРОПЛАСТ")	шт	7	6225,13 -	- -	43576	-	- -	- -	- -
77	*КР15-32-11*	*Установлення трапів діаметром 50 мм*	*10к-т*	*0,7*	*923,10* *826,49*	- -	*646*	*579*	- -	*10,4040* -	*7,28* -
78	С130-635 варіант 1	Трап для душу HCFG3V-50 McALPINE	комплект	7	1539,20 -	- -	10774	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					469979	121465	- -		1567,57 -
		Разом будівельні роботи, грн.					469979				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					348514				
		всього заробітна плата, грн.					121465				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67243				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					164,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20493				
		Всього будівельні роботи, грн.					**537222**				
		Всього по розділу 1					**537222**				
		Розділ 2. Труби, матеріали та інші елементи мереж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,53	6963,92 6789,67	- -	10655	10388	- -	83,2680 -	127,4 -
80	С113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	153	53,72 -	- -	8219	-	- -	- -	- -
81	С113-988 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 40 мм обжимне Unidelta	шт	72	170,14 -	- -	12250	-	- -	- -	- -
82	С113-1042 варіант 1	Трійники рівносторонні з поліетилену діам. 40 мм обжимний Unidelta	шт	44	239,08 -	- -	10520	-	- -	- -	- -
83	& С111-1856-3 варіант 1	З'єднання Unidelta з переходом на ПНД Ду40	шт	5	600,98 -	- -	3005	-	- -	- -	- -
84	*КР15-18-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,64*	*6556,30* *6539,88*	- -	*4196*	*4186*	- -	*78,9840* -	*50,55* -
85	*КР15-18-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,5*	*6344,66* *6278,56*	- -	*3172*	*3139*	- -	*75,8280* -	*37,91* -
86	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	64	140,67 -	- -	9003	-	- -	- -	- -
87	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	50	266,48 -	- -	13324	-	- -	- -	- -
88	С130-1097	Хомути для кріплення каналізаційних та водостокових пластмасових трубопроводів, діаметр 50 мм кількість: 64*0,3/1000	т	0,0192	62849,33 -	- -	1207	-	- -	- -	- -
89	С130-1098	Хомути для кріплення каналізаційних та водостокових пластмасових трубопроводів, діаметр 100 мм кількість: 108*0,5/1000	т	0,054	78201,28 -	- -	4223	-	- -	- -	- -
90	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	65	36,43 -	- -	2368	-	- -	- -	- -
91	С113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	28	90,80 -	- -	2542	-	- -	- -	- -
92	С113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	3	191,22 -	- -	574	-	- -	- -	- -
93	С113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	242,12 -	- -	242	-	- -	- -	- -
94	С113-2297	Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	105,22 -	- -	105	-	- -	- -	- -
95	*КР15-85-7*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм*	*100м*	*0,04*	*22787,04* *18471,68*	*1726,05* *63,28*	*911*	*739*	*69* *3*	*235,3680* *0,7910*	*9,41* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С113-173	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	4	827,92 -	- -	3312	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					89828	18452	69		225,27
									3		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					89828				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71307				
		всього заробітна плата, грн.					18455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9898				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2945				
		Всього будівельні роботи, грн.					**99726**				
		Всього по розділу 2					**99726**				
		Разом прямі витрати по відділу 4					559807	139917	69		1792,84
									3		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					559807				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					419821				
		всього заробітна плата, грн.					139920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					188,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23438				
		Всього будівельні роботи, грн.					**636947**				
		Всього по відділу 4					**636947**				
		Разом прямі витрати по кошторису					953205	205972	1991		2627,67
									74		0,95
		Разом будівельні роботи, грн.					953205				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					745242				
		всього заробітна плата, грн.					206046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112283				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					271,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1065488**				
		Всього по кошторису					**1065488**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2900,5**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**239894**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]