Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6
06-03/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07/ЕТР

на електротехнічні рішення

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1762,994	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,78715	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	301,387	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 **Розділ 1. Низьковольтне обладнання** ЩАВР ==========									
1	*КМ8-573-5*	*Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм*	*шт*	*1*	*761,91* *264,96*	- -	*762*	*265*	- -	*3,2000* -	*3,2* -
2	& С1514-1-1Ф варіант 9	Корпус навісного виконання з монтажною панеллю IP31, розміри 1000х650х300 (КЕП 100.65.30-1.0.Ц.0 IP-31 Vago)	шт	1	7023,56 -	- -	7024	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А кількість: 2+2+2	100шт	0,06	27167,27 23267,79	- -	1630	1396	- -	299,9200 -	18 -
4	*КМ8-530-5*	*Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А*	*шт*	*2*	*690,37* *385,63*	*12,57* *3,11*	*1381*	*771*	*25* *6*	*4,8000* *0,0302*	*9,6* *0,06*
5	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	144,95 128,54	- -	290	257	- -	1,6000 -	3,2 -
6	КМ10-386-10	Ключ або кнопка на панелі	шт	2	131,84 121,25	- -	264	243	- -	1,6000 -	3,2 -
7	& С118-83-62-7О варіант 2	Світлодіодний індикатор, AD22-22DS, зелений, 220VAC	шт	2	49,09 -	- -	98	-	- -	- -	- -
8	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+3+2 ЩР1 ==========	100шт	0,06	19612,88 16682,50	- -	1177	1001	- -	217,5600 -	13,05 -
9	*КМ8-573-4*	*Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм*	*шт*	*1*	*620,31* *264,96*	*70,39* *11,46*	*620*	*265*	*70* *11*	*3,2000* *0,1456*	*3,2* *0,15*
10	& С1514-1-1Ф варіант 3	Ящик ЩРв-72з-3 УХЛ3, IP31, сірий, 540х660х120 (ВхШхГ)	шт	1	5103,47 -	- -	5103	-	- -	- -	- -
11	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	27167,27 23267,79	- -	272	233	- -	299,9200 -	3 -
12	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 23+1+1 ЩВ ==========	100шт	0,25	19612,88 16682,50	- -	4903	4171	- -	217,5600 -	54,39 -
13	*КМ8-573-4*	*Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм*	*шт*	*1*	*620,31* *264,96*	*70,39* *11,46*	*620*	*265*	*70* *11*	*3,2000* *0,1456*	*3,2* *0,15*
14	& С1514-1-1Ф варіант 8	Ящик ЩРв-36з-1 36 УХЛ3, IP31, сірий, 550х320х120 (ВхШхГ)	шт	1	2742,04 -	- -	2742	-	- -	- -	- -
15	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+6 ЩО	100шт	0,07	19612,88 16682,50	- -	1373	1168	- -	217,5600 -	15,23 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==========									
16	*КМ8-573-4*	*Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм*	*шт*	*1*	*620,31* *264,96*	*70,39* *11,46*	*620*	*265*	*70* *11*	*3,2000* *0,1456*	*3,2* *0,15*
17	& С1514-1-1Ф варіант 5	Ящик ЩРв-48з-1 36 УХЛ3, IP31, сірий, 620х310х120 (ВхШхГ)	шт	1	2830,21 -	- -	2830	-	- -	- -	- -
18	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+17 ЩАО	100шт	0,18	19612,88 16682,50	- -	3530	3003	- -	217,5600 -	39,16 -
		==========									
19	*КМ8-573-4*	*Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм*	*шт*	*1*	*620,31* *264,96*	*70,39* *11,46*	*620*	*265*	*70* *11*	*3,2000* *0,1456*	*3,2* *0,15*
20	& С1514-1-1Ф варіант 6	Ящик ЩРв-24з-1 36 УХЛ3, IP31, сірий, 395х310х120 (ВхШхГ)	шт	1	2023,59 -	- -	2024	-	- -	- -	- -
21	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 2+7 ЩР2	100шт	0,09	19612,88 16682,50	- -	1765	1501	- -	217,5600 -	19,58 -
		==========									
22	*КМ8-573-4*	*Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм*	*шт*	*1*	*654,33* *264,96*	*104,41* *16,95*	*654*	*265*	*104* *17*	*3,2000* *0,1686*	*3,2* *0,17*
23	& С1514-1-1Ф варіант 15	Ящик ЩРн-12з-1 36 УХЛ3, IP31, сірий, 265х440х120 (ВхШхГ)	шт	1	1684,99 -	- -	1685	-	- -	- -	- -
24	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А кількість: 1+3	100шт	0,04	19612,88 16682,50	- -	785	667	- -	217,5600 -	8,7 -
		==========									
25	*КМ6-407-1* *Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75*	*Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т* *кількість: 82/1000*	*т*	*0,082*	*57596,23* *37992,78*	*17058,84* *6659,50*	*4723*	*3115*	*1399* *546*	*458,8500* *65,5307*	*37,63* *5,37*
		==========									
26	*КМ11-168-1*	*Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг* Встановити в існ. ГРЩ	*шт*	*1*	*989,27* *635,52*	*54,98* *10,79*	*989*	*636*	*55* *11*	*8,0000* *0,1106*	*8* *0,11*
		==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	27167,27 23267,79	- -	543	465	- -	299,9200 -	6 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					49027	20217	1863 624		257,94 6,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					49027 26947 20841 10579 24,59 3060 **59606**				
		Всього по розділу 1					**59606**				
		Розділ 2. Світлотехнічне обладнання									
28	*КР17-11-8*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 до 4 шт кількість: 13+84+1+44+11+3+13+9*	*100шт*	*1,78*	*24721,08* *24171,06*	- -	*44004*	*43024*	- -	*307,9900* -	*548,22* -
29	& С100-1507-1035 варіант 1	Світильник ДПП07В-20-313 УХЛ4	шт	13	960,35 -	- -	12485	-	- -	- -	- -
30	& С100-1507-1035 варіант 6	Світильник ДПО26В-20-001 УХЛ4	шт	84	2556,34 -	- -	214733	-	- -	- -	- -
31	& С100-1507-1035 варіант 7	Світильник ДБУ01В-30-001 У1	шт	1	4884,90 -	- -	4885	-	- -	- -	- -
32	& С100-1507-1035 варіант 8	Світильник ДПП06У-8-211 У3.1	шт	44	6429,44 -	- -	282895	-	- -	- -	- -
33	& С100-1507-1035 варіант 9	Світильник ДББ26У-12-102 У1	шт	11	1550,34 -	- -	17054	-	- -	- -	- -
34	& С100-1507-1035 варіант 10	Світильник ДББ26У-12-102 У1 + БАЖ	шт	3	5329,01 -	- -	15987	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С100-1507-1035 варіант 11	Світильник ДББ26У-20-106 У1	шт	13	1852,61 -	- -	24084	-	- -	- -	- -
36	& С100-1507-1035 варіант 12	Світильник ДББ26У-20-106 У1 + БАЖ	шт	9	5513,94 -	- -	49625	-	- -	- -	- -
37	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.* Н2=1,15 Н5=1,15	*100шт*	*0,23*	*11933,16* *10863,36*	*672,72* *193,07*	*2745*	*2499*	*155* *44*	*131,2000* *2,4589*	*30,18* *0,57*
38	& С100-1507-1035 варіант 5	ДБО02ВСП-6-а-104 УХЛ3.1	шт	23	5468,44 -	- -	125774	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					794271	45523	155 44		578,4 0,57
		Разом будівельні роботи, грн.					794271				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					748593				
		всього заробітна плата, грн.					45567				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23687				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6992				
		Всього будівельні роботи, грн.					**817958**				
		Всього по розділу 2					**817958**				
		Розділ 3. Кабельні вироби									
39	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 260+1655+995+25+40+10+70+70+700+95+35 +100+60+30*	*100 м*	*41,45*	*2264,47* *1255,68*	*154,69* *55,37*	*93862*	*52048*	*6412* *2295*	*16,0000* *0,7056*	*663,2* *29,25*
40	& С1-1-1-6-36 варіант 25	Кабель ВВГнг-LS 2х1,5мм2 кількість: 1,02*260	м	265,2	21,68 -	- -	5750	-	- -	- -	- -
41	& С1-1-1-6-36 варіант 7	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5мм2 кількість: 1,02*1655	м	1688,1	30,54 -	- -	51555	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С1-1-1-6-36 варіант 8	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5мм2 кількість: 1,02*995	м	1014,9	48,75 -	- -	49476	-	- -	- -	- -
43	& С1-1-1-6-36 варіант 67	Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм2 кількість: 1,02*25	м	25,5	50,54 -	- -	1289	-	- -	- -	- -
44	& С1-1-1-6-36 варіант 10	Кабель ВВГнг-LS 5х4мм2 кількість: 1,02*40	м	40,8	117,75 -	- -	4804	-	- -	- -	- -
45	& С1-1-1-6-36 варіант 11	Кабель ВВГнг-LS 5х6мм2 кількість: 1,02*10	м	10,2	171,09 -	- -	1745	-	- -	- -	- -
46	& С1-1-1-6-36 варіант 41	Кабель ВВГнг-LS 1х6мм2 кількість: 1,02*70	м	71,4	35,49 -	- -	2534	-	- -	- -	- -
47	& С1-1-1-6-36 варіант 26	Кабель ВВГнг-FRLS 2х1,5мм2 кількість: 1,02*70	м	71,4	115,93 -	- -	8277	-	- -	- -	- -
48	& С1-1-1-6-36 варіант 3	Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5мм2 кількість: 1,02*700	м	714	152,03 -	- -	108549	-	- -	- -	- -
49	& С1-1-1-6-36 варіант 4	Кабель ВВГнг-FRLS 3х2,5мм2 кількість: 1,02*95	м	96,9	168,77 -	- -	16354	-	- -	- -	- -
50	& С1-1-1-6-36 варіант 42	Кабель ВВГнг-FRLS 3х4мм2 кількість: 1,02*35	м	35,7	231,44 -	- -	8262	-	- -	- -	- -
51	& С1-1-1-6-36 варіант 27	Кабель КВВГнгд 3х1,5мм2 кількість: 1,02*100	м	102	30,96 -	- -	3158	-	- -	- -	- -
52	& С1-1-1-6-36 варіант 28	Кабель КВВГнгд 4х1,5мм2 кількість: 1,02*60	м	61,2	37,25 -	- -	2280	-	- -	- -	- -
53	& С1-1-1-6-36 варіант 44	Кабель АВВГнг-LS 5х35мм2 кількість: 1,02*30	м	30,6	134,26 -	- -	4108	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					362003	52048	6412 2295		663,2 29,25
		Разом будівельні роботи, грн.					362003				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					303543				
		всього заробітна плата, грн.					54343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					28293				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8363				
		Всього будівельні роботи, грн.					**390296**				
		Всього по розділу 3					**390296**				
		Розділ 4. Електроустановчі вироби									
54	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці кількість: 52+9	100шт	0,61	1898,58 1891,43	- -	1158	1154	- -	26,5800 -	16,21 -
55	& С113-2109-В3 варіант 2	Вимикач 1-кл ViKO Palmiye 90555401	шт	52	122,98 -	- -	6395	-	- -	- -	- -
56	& С113-2109-В3 варіант 4	Вимикач 2-кл ViKO Palmiye 90555402	шт	9	138,79 -	- -	1249	-	- -	- -	- -
57	КР17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,1	3733,09 3725,94	- -	373	373	- -	52,3600 -	5,24 -
58	& С113-2109-В3 варіант 1	Вимикач 1-кл ViKO Pacific 90591001	шт	10	169,39 -	- -	1694	-	- -	- -	- -
59	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,48	3764,20 3725,94	- -	1807	1788	- -	52,3600 -	25,13 -
60	& С113-2109-В1 варіант 2	Розетка штепсельна 2р+PE, 16А, відкритого монтажа із захисною шторкою, IP44	шт	48	259,15 -	- -	12439	-	- -	- -	- -
61	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,24	1898,58 1891,43	- -	456	454	- -	26,5800 -	6,38 -
62	& С113-2109-В1 варіант 1	Розетка штепсельна 2р+PE, 16А, відкритого монтажа із захисною шторкою	шт	24	213,76 -	- -	5130	-	- -	- -	- -
63	*КМ8-591-6*	*Перемикач незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100 шт*	*0,05*	*6682,58* *4371,84*	*66,88* *11,21*	*334*	*219*	*3* *1*	*52,8000* *0,1513*	*2,64* *0,01*
64	& С1545-70-1 варіант 1	Перемикач 2-позиційний, стандартна ручка, 1-0, XB2-BD21 (A0140010004)	шт	4	67,44 -	- -	270	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& С1545-70-1 варіант 2	Перемикач 3-позиційний, стандартна ручка, 1-0-2, XB2-BD33 (A0140010005)	шт	1	84,35 -	- -	84	-	- -	- -	- -
66	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	5	144,20 128,54	- -	721	643	- -	1,6000 -	8 -
67	& С1545-70-1 варіант 3	Кнопковий пост на одну позицію, IP54, XAL-B1	шт	5	100,74 -	- -	504	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					32614	4631	3 1		63,6 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					32614				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27980				
		всього заробітна плата, грн.					4632				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2478				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					749				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35092**				
		Всього по розділу 4					**35092**				
		Розділ 5. Електромонтажні вироби									
68	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок Н5=1,15 Н2=1,15	100шт	2	3251,58 2788,70	- -	6503	5577	- -	36,8000 -	73,6 -
69	& С111-240-10Г варіант 1	Коробка відгалуджувальна 100х100х50, IP55 (53800 ДКС)	шт	200	134,93 -	- -	26986	-	- -	- -	- -
70	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм*	*10 шт*	*0,3*	*4492,10* *878,98*	*3317,82* *510,28*	*1348*	*264*	*995* *153*	*11,2000* *5,9269*	*3,36* *1,78*
71	& С124-1-1 варіант 1	Комплект стрижньового уземлювача G20/45 (FS Блискавкозахист)	шт	3	2117,39 -	- -	6352	-	- -	- -	- -
72	*КМ8-472-6*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2*	*100 м*	*1*	*5219,60* *2009,09*	*368,92* *48,96*	*5220*	*2009*	*369* *49*	*25,6000* *0,4951*	*25,6* *0,5*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& С111-1129-5-18 варіант 1	Смуга металева 4х25мм (W-25x4-ST FS Блискавкозахист) кількість: 1,02*100	м	102	119,68 -	- -	12207	-	- -	- -	- -
74	& С1110-15-1-М варіант 6	Тримач Flip H-036 (FS Блискавкозахист)	шт	180	41,24 -	- -	7423	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					66039	7850	1364 202		102,56 2,28
		Разом будівельні роботи, грн.					66039				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56825				
		всього заробітна плата, грн.					8052				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4243				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1266				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70282**				
		Всього по розділу 5					**70282**				
		Розділ 6. Матеріали									
75	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1	2427,11 2046,44	358,63 108,68	2427	2046	359 109	26,6880 1,2398	26,69 1,24
76	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1	2539,78 2013,89	- -	2540	2014	- -	27,5800 -	27,58 -
77	& С1-145-100 варіант 4	Труба гнучка армована ф20 (57020 ДКС) кількість: 1,01*100	м	101	60,29 -	- -	6089	-	- -	- -	- -
78	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм кількість: (200+1030+20)*3 Н2=1,15 Н5=1,15	100м	37,5	3992,43 2917,56	556,46 336,90	149716	109409	20867 12634	41,0000 4,1090	1537,5 154,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& С1-145-100 варіант 1	Труба жорстка, гладкостінна, ф16 (63516 ДКС) кількість: 1,01*3*200	м	606	29,30 -	- -	17756	-	- -	- -	- -
80	& С1-145-100 варіант 2	Труба жорстка, гладкостінна, ф20 (63520 ДКС) кількість: 1,01*3*1030	м	3120,9	35,80 -	- -	111728	-	- -	- -	- -
81	& С1-145-100 варіант 3	Труба жорстка, гладкостінна, ф25 (63525 ДКС) кількість: 1,01*3*20	м	60,6	46,93 -	- -	2844	-	- -	- -	- -
82	& С1110-15-1-М варіант 1	Тримач розсувний ф16 (51016 ДКС)	шт	1200	3,43 -	- -	4116	-	- -	- -	- -
83	& С1110-15-1-М варіант 2	Тримач розсувний ф20 (51020 ДКС)	шт	6180	3,66 -	- -	22619	-	- -	- -	- -
84	& С1110-15-1-М варіант 3	Тримач розсувний ф25 (51025 ДКС)	шт	120	5,29 -	- -	635	-	- -	- -	- -
85	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів кількість: 5/1000* Н5=1,15 Н2=1,15	*км*	*0,005*	*21598,38* *21598,38*	- -	*108*	*108*	- -	*306,3600* -	*1,53* -
86	& С1-145-100 варіант 9	Гнучка гофрована двошарова труба з поліетилену, Дз=50мм (121950) кількість: 1,01*5	м	5,05	35,69 -	- -	180	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					320758	113577	21226 12743		1593,3 155,33
		Разом будівельні роботи, грн.					320758				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185955				
		всього заробітна плата, грн.					126320				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69002				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					170,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21202				
		Всього будівельні роботи, грн.					**389760**				
		Всього по розділу 6					**389760**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1624712	243846	31023		3259
									15909		193,75
		Разом будівельні роботи, грн.					1624712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1349843				
		всього заробітна плата, грн.					259755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					334,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41632				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1762994**				
		– – –