Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6
06-03/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09/СКС

на структуровані кабельні мережі (Wi-Fi)

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	22,213	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03857	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,179	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 кількість: 3+11	шт	14	26,68 26,68	- -	374	374	- -	0,3400 -	4,76 -
2	& С100-1504-1507-477 варіант 1	Точка доступу MikroTik cAP (RBcAP2nD A000147)	шт	3	2075,30 -	- -	6226	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& С100-1504-1507-477 варіант 2	Маршрутизатор (L009UiGS-RM A000392)	шт	1	5112,25 -	- -	5112	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					11712	374	- -		4,76 -
		Разом будівельні роботи, грн.					11712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11338				
		всього заробітна плата, грн.					374				
		Загальновиробничі витрати, грн.					175				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11887**				
		Всього по розділу 1					**11887**				
		Розділ 2. Кабелі та провід									
4	*КМ8-146-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*1,2*	*4583,02* *1757,95*	*168,51* *60,32*	*5500*	*2110*	*202* *72*	*22,4000* *0,7686*	*26,88* *0,92*
5	& С151-47-8-1 варіант 1	Кабель мережевий UTP 305м cat.5e кількість: 1,02*120	м	122,4	26,62 -	- -	3258	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					8758	2110	202 72		26,88 0,92
		Разом будівельні роботи, грн.					8758				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6446				
		всього заробітна плата, грн.					2182				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1136				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					336				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9894**				
		Всього по розділу 2					**9894**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Монтажні вироби									
6	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 кількість: 6+1*2	шт	8	26,68 26,68	- -	213	213	- -	0,3400 -	2,72 -
7	& С10000-2-1-1Е варіант 1	Конектор RJ45 STP кат. 5	шт	6	6,00 -	- -	36	-	- -	- -	- -
8	& С10000-2-1-1Е варіант 2	Патч-корд CAT5e RJ45 UTP 5м	шт	1	84,00 -	- -	84	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					333	213	- -		2,72 -
		Разом будівельні роботи, грн.					333				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120				
		всього заробітна плата, грн.					213				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27				
		Всього будівельні роботи, грн.					**432**				
		Всього по розділу 3					**432**				
		Разом прямі витрати по кошторису					20803	2697	202 72		34,36 0,92
		Разом будівельні роботи, грн.					20803				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17904				
		всього заробітна плата, грн.					2769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1410				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					410				
		Всього будівельні роботи, грн.					**22213**				
		Всього по кошторису					**22213**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**38,57**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**3179**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]