Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6
06-03/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01/АБ

на благоустрій

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3734,321	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,58883	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	379,410	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Відділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	1,71366	38556,77 14900,37	23656,40 6068,37	66073	25534	40539 10399	229,9440 74,6017	394,05 127,84
2	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	3,42732	8249,91 2015,54	6234,37 1028,69	28275	6908	21367 3526	31,1040 10,3249	106,6 35,39
		Розділ 1. Супутні роботи									
3	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	87,39666	126,75 126,75	- -	11078	11078	- -	1,9560 -	170,95 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	7,8656994	3533,52 257,39	3276,13 874,56	27794	2025	25769 6879	3,9720 10,2648	31,24 80,74
5	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	873,9666	276,60 -	276,60 36,52	241739	-	241739 31917	- 0,4110	- 359,2
		Разом прямі витрати по розділу 1					280611	13103	267508 38796		202,19 439,94
		Разом будівельні роботи, грн.					280611				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					51899				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28740				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9593				
		Всього будівельні роботи, грн.					**309351**				
		Всього по розділу 1					**309351**				
		Разом прямі витрати по відділу 1					374959	45545	329414 52721		702,84 603,17
		Разом будівельні роботи, грн.					374959				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					98266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56752				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					156,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19511				
		Всього будівельні роботи, грн.					**431711**				
		Всього по відділу 1					**431711**				
		Відділ 2. Зовнішні роботи									
		Розділ 1. Проїзд та майданчики									
6	КР18-12-4	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням скреперів, глибина корита до 500 мм	100м2	17,1366	1525,20 209,95	1315,25 289,27	26137	3598	22539 4957	3,2400 3,2496	55,52 55,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 1,75*0,4	100 т	11,99562	3533,52 257,39	3276,13 874,56	42387	3088	39299 10491	3,9720 10,2648	47,65 123,13
8	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 1,75*0,4	т	1199,562	252,96 -	252,96 36,52	303441	-	303441 43808	- 0,4110	- 493,02
9	*КБ27-29-1*	*Армування шарів покриття геотекстилем* Н5=1,15 Н2=1,15	*1000 м2*	*1,71366*	*218,01* *218,01*	- -	*374*	*374*	- -	*3,0636* -	*5,25* -
10	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	1771,92444	46,46 -	- -	82324	-	- -	- -	- -
11	КР18-23-3	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	17,1366	33589,13 420,93	3131,85 675,33	575603	7213	53669 11573	6,1920 6,8432	106,11 117,27
12	*КР18-23-2*	*Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]*	*100м2*	*17,1366*	*35936,03* *486,19*	*4621,86* *998,00*	*615821*	*8332*	*79203* *17102*	*7,1520* *10,1602*	*122,56* *174,11*
13	*КР18-44-1*	*Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].*	*1000 м2*	*1,71366*	*336212,78* *2169,18*	*25659,11* *2973,24*	*576154*	*3717*	*43971* *5095*	*27,0000* *28,4486*	*46,27* *48,75*
14	*КР18-44-2*	*На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-1* Н1=4	*1000 м2*	*-1,71366*	*93812,10* *624,72*	*4920,73* *376,07*	*-160762*	*-1071*	*-8432* *-644*	*7,7760* *3,3826*	*-13,33* *-5,8*
15	*КР18-44-3*	*Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].*	*1000 м2*	*1,71366*	*297493,46* *2065,06*	*24439,46* *2832,52*	*509803*	*3539*	*41881* *4854*	*25,7040* *27,1055*	*44,05* *46,45*
16	*КР18-29-2*	*Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів*	*100м*	*8,65*	*34699,18* *10662,14*	*793,14* *193,55*	*300148*	*92228*	*6861* *1674*	*151,2360* *1,8744*	*1308,19* *16,21*
17	& С1416-8684-А-Я-1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	865	355,56 -	- -	307559	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3178989	121018	582432 98910		1722,27 1068,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3178989				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2475539				
		всього заробітна плата, грн.					219928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					123621				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					335				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41705				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3302610**				
		Всього по розділу 1					**3302610**				
		Разом прямі витрати по відділу 2					3178989	121018	582432 98910		1722,27 1068,83
		Разом будівельні роботи, грн.					3178989				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2475539				
		всього заробітна плата, грн.					219928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					123621				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					335				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41705				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3302610**				
		Всього по відділу 2					**3302610**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3553948	166563	911846 151631		2425,11 1672
		Разом будівельні роботи, грн.					3553948				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2475539				
		всього заробітна плата, грн.					318194				
		Загальновиробничі витрати, грн.					180373				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					491,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61216				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3734321**				
		Всього по кошторису					**3734321**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4588,83**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**379410**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]