Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 1, будинок 6

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09/СКС
структуровані кабельні мережі (Wi-Fi)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	34,36	78,48				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,92	78,48				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	3,29	124,41				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	38,57					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,732	276,24 202,21				
		Разом по розділу II **в тому числі енергоносії:**	**грн.**		**202,21**				
		Бензин	кг	1,742					
		Мастильні матеріали	кг	0,066					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
11	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	11,904					
12	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	6,468					
13	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	6,468					
14	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,744					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
15	&С100-1504-1507-477 варіант 1	Точка доступу MikroTik cAP (RBcAP2nD A000147)	шт	3	2075,3 6225,90	2034,00 6102,00	0,61 1,83	40,69 122,07	30 км.
16	&С100-1504-1507-477 варіант 2	Маршрутизатор (L009UiGS-RM A000392)	шт	1	5112,25 5112,25	5011,00 5011,00	1,01 1,01	100,24 100,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	+С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,0018	70423,22 126,76	68347,53 123,03	694,84 1,25	1380,85 2,48	80 км.
18	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000072	323048,35 23,26	316146,92 22,76	567,15 0,04	6334,28 0,46	30 км.
19	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,003456	112206,67 387,79	109434,85 378,21	571,69 1,98	2200,13 7,60	30 км.
20	+С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,872	429,2 803,46	423,78 793,32	2,22 4,16	3,2 5,98	https://kt-stal.com.ua/kharkiv 30 км.
21	&С151-47-8-1 варіант 1	Кабель мережевий UTP 305м cat.5e	м	122,4	26,62 3258,29	26,00 3182,40	0,1 12,24	0,52 63,65	30 км.
22	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00012	37356,18 4,48	36285,53 4,35	338,18 0,04	732,47 0,09	30 км.
23	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00192	226291,93 434,48	221589,04 425,45	265,79 0,51	4437,1 8,52	30 км.
24	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1224	154,82 18,95	151,67 18,56	0,11 0,01	3,04 0,38	30 км.
25	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,2496	15,6 3,89	15,10 3,77	0,19 0,05	0,31 0,07	30 км.
26	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	2,976	37,03 110,20	36,25 107,88	0,05 0,15	0,73 2,17	30 км.
27	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0294	454,96 13,38	445,62 13,10	0,42 0,01	8,92 0,27	30 км.
28	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,976	164,74 490,27	160,39 477,32	1,12 3,33	3,23 9,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	1,224	267,66 327,62	260,38 318,71	2,03 2,48	5,25 6,43	30 км.
30	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0006	570131,51 342,08	558498,74 335,10	453,72 0,27	11179,05 6,71	30 км.
31	&С10000-2-1-1Е варіант 1	Конектор RJ45 STP кат. 5	шт	6	6 36,00	6,00 36,00	- -	- -	
32	&С10000-2-1-1Е варіант 2	Патч-корд CAT5e RJ45 UTP 5м	шт	1	84 84,00	84,00 84,00	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
33	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	11,3362	5,754 65,23	5,754 65,23			
34	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1294	163,15 21,11	163,15 21,11			
35	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1294	115,36 14,92	115,36 14,92			
		Разом	грн.		101,26	101,26			
		Разом по розділу III	**грн.**		**17904,32**	**17538,22**	**29,36**	**336,74**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	11,336					
		Мастильні матеріали	кг	0,195					
		Гідравлічна рідина	кг	0,129					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	л	2,354					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 травня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]