**INVESTITOR:**

**ELEKTRO MARIBOR D. D., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor**

**PONUDNIK:**

**PONUDBA:**

## REKONSTRUKCIJA ULICE ZORANA VELNARJA - MURSKA SOBOTA

### REKAPITULACIJA:

| | | |
|---|---|---|
| A) PRIPRAVLJALNA DELA: | - | € |
| B) GRADBENA DELA: | - | € |
| E) TRANSPORT: | - | € |
| F) ZAKLJUČNA DELA: | - | € |

**SKUPAJ: - €**

**V / Na:**

**Dne:**

**Žig, podpis:**

## A) PRIPRAVLJALNA DELA

| | Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geodetska zakoličba trase KBV:<br>- z izdelavo količbenega zapisnika<br>- s prisotnostjo izvajalca del<br>- trasa nad 300 m | m | 940 | | - € |
| 2 | Priprava zakoličbe | kos | 1 | | - € |
| 3 | Zakoličba obst. komunalnih vodov:<br>- izvedba zakoličbe s strani upravljavca GJI<br>in zagotovitev nadzora v času izvajanja del<br>- s prisotnostjo izvajalca | kos | 4 | | - € |
| 4 | Priprava del in materiala za KBV:<br>- trasa nad 300 m | m | 940 | | - € |
| 5 | Ostala drobna dela in material | kos | 1 | | - € |

## B) GRADBENA DELA

| | Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€] |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Strojni izkop kabelskega jarka (III. ktg)<br>z odmetom materiala na rob izkopa<br>ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka:<br>- dimenzij 0,4 x 1,1 m | m3 | 90 | | - € |
| 7 | Strojni izkop kabelskega jarka (III. ktg)<br>z odmetom materiala na rob izkopa<br>ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka:<br>- dimenzij 0,6 x 1,1 m | m3 | 28 | | - € |
| 8 | Strojni izkop kabelskega jarka (III. ktg)<br>z odmetom materiala na rob izkopa<br>ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka:<br>- dimenzij 0,6 x 1,3 m | m3 | 70 | | - € |
| 9 | Strojni izkop kabelskega jarka (III. ktg)<br>z odmetom materiala na rob izkopa<br>ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka:<br>- dimenzij 0,8 x 1,3 m | m3 | 270 | | - € |
| 10 | Strojni izkop kabelskega jarka (III. ktg)<br>z odmetom materiala na rob izkopa<br>ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka:<br>- dimenzij 1,0 x 1,3 m | m3 | 25 | | - € |
| 11 | Ročni izkop kabelskega jarka (III. ktg)<br>(v bližini obstoječih komunalnih vodov)<br>z odmetom materiala na rob izkopa<br>ter ročnim planiranjem dna kabelskega jarka | m3 | 90 | | - € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Dobava, vgradnja in utrjevanje<br>spodnje nevezane nosilne plasti - posteljica<br>iz stenskega gramoza frakcije 0-125 mm<br>(zmrzlinsko odporen material)<br>do predpisane zbitosti pod tamponskim slojem<br>v slojih po 30 cm skupne debeline do 100 cm | m3 | 230 | - | € |
| 13 | Dobava, vgradnja in utrjevanje<br>zgornje nevezane nosilne plasti - tampon<br>(kot podlaga za asfaltno plast, tlakovce) iz drobljenega<br>materiala frakcije 0-32 mm v sloju 30 do 40 cm, komplet z<br>vsemi deli in materiali | m2 | 90 | - | € |
| 14 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK):<br>- planiranje podlage<br>- dobava in polaganje cevi<br>(GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev)<br>- zasip cevi s kamenim agregatom frakcije 4-8 mm<br>v debelini min. 10 cm okoli cevi<br>- 1 × GDC 160/136 (l=6000 mm) (PEHD) | m | 130 | - | € |
| 15 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK):<br>- planiranje podlage<br>- dobava in polaganje cevi s pripadajočimi distančniki<br>(GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev)<br>- zasip cevi s kamenim agregatom frakcije 4-8 mm<br>v debelini min. 10 cm okoli cevi<br>- 4 × GDC 160/136 (l=6000 mm) (PEHD) | m | 200 | - | € |
| 16 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK):<br>- planiranje podlage<br>- dobava in polaganje cevi s pripadajočimi distančniki<br>(GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev)<br>- zasip cevi s kamenim agregatom frakcije 4-8 mm<br>v debelini min. 10 cm okoli cevi<br>- 5 × GDC 160/136 (l=6000 mm) (PEHD) | m | 190 | - | € |
| 17 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK):<br>- planiranje podlage<br>- dobava in polaganje cevi<br>(GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev)<br>- obbet. cevi z zemeljsko-vlažnim betonom C16/20<br>v debelini min. 10 cm okoli cevi<br>- 1 × GDC 160/136 (l=6000 mm) (PEHD) | m | 111 | - | € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK):<br>- planiranje podlage<br>- dobava in polaganje cevi s pripadajočimi distančniki (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev)<br>- obbet. cevi z zemeljsko-vlažnim betonom C16/20 v debelini min. 10 cm okoli cevi<br>- 2 × GDC 160/136 (l=6000 mm) (PEHD) | m | 61 | - | € |
| 19 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK):<br>- planiranje podlage<br>- dobava in polaganje cevi s pripadajočimi distančniki (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev)<br>- obbet. cevi z zemeljsko-vlažnim betonom C16/20 v debelini min. 10 cm okoli cevi<br>- 4 × GDC 160/136 (l=6000 mm) (PEHD) | m | 80 | - | € |
| 20 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK):<br>- planiranje podlage<br>- dobava in polaganje cevi s pripadajočimi distančniki (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev)<br>- obbet. cevi z zemeljsko-vlažnim betonom C16/20 v debelini min. 10 cm okoli cevi<br>- 5 × GDC 160/136 (l=6000 mm) (PEHD) | m | 90 | - | € |
| 21 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK):<br>- planiranje podlage<br>- dobava in polaganje cevi s pripadajočimi distančniki (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev)<br>- obbet. cevi z zemeljsko-vlažnim betonom C16/20 v debelini min. 10 cm okoli cevi<br>- 6 × GDC 160/136 (l=6000 mm) (PEHD) | m | 85 | - | € |
| 22 | Izvedba elektro kabelske kanalizacije (EKK):<br>- planiranje podlage<br>- dobava in polaganje cevi s pripadajočimi distančniki (GDC - gibljiva dvoslojna (rebrasta/gladka) cev)<br>- obbet. cevi z zemeljsko-vlažnim betonom C16/20 v debelini min. 10 cm okoli cevi<br>- 8 × GDC 160/136 (l=6000 mm) (PEHD) | m | 15 | - | € |
| 23 | Dobava in postavitev AB montažnega kabel. jaška (izkop jame, dobava in izvedba podbetona C16/20 v deb. 10 cm z niveliranjem, izvedba ponikovalnice, postavitev mont. KJ, zasip in odvoz odvečnega materiala):<br>- min. svetlih mer 120×120×150 cm | kos | 3 | - | € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Dobava in postavitev AB montažnega kabel. jaška (izkop jame, dobava in izvedba podbetona C16/20 v deb. 10 cm z niveliranjem, izvedba ponikovalnice, postavitev mont. KJ, zasip in odvoz odvečnega materiala):<br>- min. svetlih mer 150×150×150 cm | kos | 2 | - | € |
| 25 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova za AB jašek, dim. 60×130 cm, komplet z okvirjem ter vsemi materiali potrebnimi za vgradnjo, vsemi deli, prevozi in prenosi:<br>- nosilnosti 400 kN<br>- napisom ELEKTRIKA<br>- protihrupnim vložkom | kos | 2 | - | € |
| 26 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova za AB jašek, dim. 80×80 cm, komplet z okvirjem ter vsemi materiali potrebnimi za vgradnjo, vsemi deli, prevozi in prenosi:<br>- nosilnosti 400 kN<br>- napisom ELEKTRIKA<br>- protihrupnim vložkom | kos | 3 | - | € |
| 27 | Rezanje asfalta, komplet z vsemi deli, prenosi, prevozi in potrebnim orodjem:<br>- debeline do 15 cm | m | 220 | - | € |
| 28 | Rušenje asfalta vključno z nakladanjem in odvozom asfalta na trajno deponijo vključno s stroški prevzema in predajo evidenčnih listov:<br>- debeline do 15 cm | m2 | 220 | - | € |
| 29 | Dobava in polaganje ozemljitvenega vodnika:<br>- tračno ozemljilo Rf 30×3,5 mm | m | 250 | - | € |
| 30 | Dobava in montaža ozemljitvenega materiala:<br>- križna sponka Rf 60×60 mm | kos | 15 | - | € |
| 31 | Dobava in polaganje opozorilnega traku (z napisom "PAZI! ENERGETSKI KABEL") v kabelski jarek nad kabli | m | 2500 | - | € |
| 32 | Dobava in montaža zaključne tesnilne kape (čepa):<br>- za cev GDC 110/3,2 mm | kos | 24 | - | € |
| 33 | Dobava in montaža zaključne tesnilne kape (čepa):<br>- za cev GDC 160/4,7 mm | kos | 50 | - | € |
| 34 | Ostala drobna dela in material | kos | 1 | - | € |

## E) TRANSPORT

| | Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€] |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala (v urbanem okolju) s kamionom na trajno deponijo, vključno s stroški deponiranja material in pripadajočo dokumentacijo | m3 | 220 | | - € |

## F) ZAKLJUČNA DELA

| | Naziv | EM | Količina | Cena / EM [€] | Znesek [€] |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Snemanje trase KBV:<br>- z izdelavo geodetskega načrta<br>- s prisotnostjo izvajalca del<br>- trasa nad 300 m | m | 940 | | - € |

**JN IZGRADNJA DISTRIBUCIJSKE EEO 2026**

**TEHNIČNI POGOJI**

| ***OPOMBE:*** | |
|---|---|
| 1. | V ceni postavk mora biti zajeto:<br>- priprava del<br>- skupni ogledi objekta, prisotnost ob zakoličbi objekta;<br>- zavarovanje del ter ukrepi za varovanje zdravja in varovanja oseb (na gradbišču in na vplivnem območju);<br>- vsi transportni stroški (prevoz delavcev, premik strojne mehanizacije, ...);<br>- odvoz uporabnega demontiranega materiala;<br>- odvoz odvečnega gradbenega materiala na trajno deponijo (vključno s stroški deponiranja);<br>- dobava gradbenih materialov (zaščitne cevi za EE vode, betonske cevi, beton, gramoz, pesek, mivka, ilovica, …);<br>- odprava morebitnih pomankljivosti, ugotovljenih na strokovnem tehničnem pregledu. |
| 2. | Naročnik zagotovi:<br>- zakoličbo predvidenega objekta;<br>- notranji in zunanji nadzor nad gradbenimi in elektromontažnimi deli. |

Kraj in datum: Žig in podpis:

# Rekonstrukcija Ulice Zorana Velnerja - Murska Sobota

**Popis osnovnega materiala**

| Ident | Kol. | EM | Naziv |
|---|---|---|---|
| 37898 | 187,5 | kg | VALJANEC INOX 30X3,5MM |
| 4585 | 15 | kos | SPONKA KRIŽNA 60X60 NERJAVEČE JEKLO (INOX A4) |
| 8623 | 1,5 | kos | TRAK DEKORODAL 0,5 X 5 X 1000 CM |
| 8634 | 25 | kg | TRAK OPOZ.PVC ENERG.RDEČI Š 80MM D 0,10MM CCA.2,8KG |