

Ime jaška	Stacionaža	Kota terena	Kota nivelete	Globina nivelete
P3-1	0+000.0	278.41	276.91	1.50
P3-2	0+016.2	278.42	276.86	1.56
P3-3	0+033.0	278.36	276.80 / 276.15	1.56 / 2.21
P3-4	0+090.9	278.07	275.97	2.11
P3-5	0+143.4	277.83	275.80	2.03
P3-6	0+148.0	277.84	275.45 / 275.44	2.38 / 2.41
P3-7	0+172.3	277.69	275.36	2.34
P3-8	0+191.8	277.57	275.29	2.28
P3-9	0+202.3	277.52	275.26	2.26
P3-10	0+218.0	277.45	275.21	2.24
P3-11	0+225.3	277.36	275.18	2.18
P3-12	0+245.6	277.13	275.12	2.01
P3-13	0+267.0	276.98	275.05	1.93
P3-14	0+287.2	277.05	274.98	2.07
P3-15	0+349.1	277.36	274.78	2.58
P3-16	0+359.0	277.39	274.75 / 274.60	2.64 / 2.79
P3-17	0+392.1	277.45	274.50	2.95
P3-18	0+410.6	277.38	274.44	2.94
P3-19	0+432.3	276.98	274.38	2.60
P3-20	0+448.8	276.84	274.33	2.51
P3-21	0+457.6	276.88	274.30	2.58
3.5-7	0+484.4	277.22	274.22	3.00
P3-22	0+510.5	277.21	274.14	3.07
P3-23	0+527.8	277.11	274.09	3.02
P3-24	0+541.2	277.11	274.05	3.06
P3-25	0+572.0	276.65	273.96	2.69
P3-26	0+605.5	276.41	273.85	2.56
P3-27	0+626.6	276.35	273.79	2.56
P3-28	0+647.1	276.14	273.73	2.42
P3-29	0+664.4	276.08	273.68	2.41
P3-30	0+678.4	276.06	273.63	2.43
P3-31	0+701.0	276.16	273.56	2.60
P3-32	0+722.1	276.30	273.50	2.79
P3-33	0+755.4	276.27	273.40 / 272.92	2.87 / 3.35
P3-34	0+767.1	276.10	272.88	3.21
P3-35	0+779.8	276.10	272.85	3.25
P3-36	0+809.3	275.77	272.76	3.01
P3-37	0+813.9	275.70	272.74	2.96
P3-38	0+854.9	275.54	272.62	2.92
ZB2-vt	0+895.3	274.61	272.50	2.11
ZB2-iz	0+902.8	274.48	272.30	2.18
P3-39	0+908.1	274.54	272.28	2.26
vrt	0+949.1	275.70	272.16	3.54
C2174 C1636	0+992.1 / 0+993.7	272.03 / 270.65	272.03	-0.00

Dolžina / Padec	
P3-1 – P3-3	L=33.0m, I=3.5‰
P3-3 – P3-16	L=326.1m, I=3.2‰
P3-16 – ZB2-vt	L=536.2m, I=3.0‰
ZB2-iz – C2174	L=89.3m, I=3.0‰

Material/Profil cevi: PVC DN 315 mm-SN8; PVC DN 200 mm; PVC DN 315 mm-SN8

a=0.39m²

datum	opis spremembe

izdelovalec projektne dokumentacije
Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt: Meteorna kanalizacija – 2. faza; po poplavnem dogodku 4. 8. 2023

vodja projekta: Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI
identifikacijska številka: G-3745
podpis
datum

investitor: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela

pooblašščeni inženir: Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI
identifikacijska številka: G-3745
podpis
datum: avgust 2026

načrt: 2/ gradbeni načrt
vrsta projekta/faza: DGD
projektant
podpis

številka projekta: K-1817-1/2025
številka načrta: K-1817-1.21/2025
datum spremembe

št.risbe: 02.01.16
merilo: 1:1000/100
oznaka risbe: VZDOLŽNI PROFIL KANALA P3