

LEGENDA

- *Projektiran javni vodovod v tej dokumentaciji*
- *Projektirana kanalizacija za komunalno odpadno vodo v tej dokumentaciji*
- *Varovalni pas projektiranega vodovoda – 3m na vsako stran od osi vodovoda*
- *Varovalni pas projektirane kanalizacije – 3m na vsako stran od osi kanala*
- 403/8 — *Parcelna št. na kateri bo stal gradbeno inženirski objekt*
- 407 — *Parcelna št. na katero sega območje gradbišča*
- *parcelna meja*
- *Območje gradbišča:* območje gradbenega jarka
  – pas širine <3,5m pri vzporednem poteku vodovoda in kanalizacije
  – pas širine <2,5m samo vodovod

Ureditev gradbene jame: Zaščita sosednjih objektov in brežin bo zagotovljena z predpisanim naklonom brežin oz. zaščito izkopov z vertikalnimi jeklenimi opaži pri izkopih v času gradnje.
Gradbišče se nahaja na javni cesti. Dostop na gradbišče je z Arniževe ulice.

Zagotavljanje požarne varnosti: Predmet gradnje je izgradnja podzemnih delov gradbeno inženirskih objektov za katere ni pričakovati možnost požara.
V času gradnje bodo omogočeni dostopi in evakuacija do gradbenih parcel obstoječih objektov po obstoječi javni cesti. Gasilna voda bo zagotovljena iz obstoječega javnega vodovodnega omrežja in projektiranega javnega vodovoda po izgradnji.

Vse spremembe je potrebno uskladiti s projektantom!
Mere je potrebno kontrolirati na licu mesta!

spremembe:	datum spremembe:

KONO d.o.o.
svetovanje, projektiranje, izvedba in nadzor gradbenih objektov d.o.o.
Gradaščeva ul.30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.: (01) 540 44 99
e-mail: mihe@kono-b.si

investitor:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
objekt:	Gradnja kanalizacije in vodovoda v Novem polju – Arniževa ulica, II.faza (2. etapa)
vrsta proj. dokumentacije:	PZI – Projekt za izvedbo
vsebina risbe:	Gradbena in ureditvena situacija
vodja projektiranja:	Beno Kočevar, kom.inž. IDEN.ŠT.IZS G-9085
št. proj. dokumentacije:	1782/19 — št.risbe: 0/2.4.2
merilo:	1:500 — datum: marec 2025