→ 4.6.2025

VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA
skupina Javni holding Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija

T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)
T: 01 58 08 100 (ravnanje z odpadki)
E: vokasnaga@vokasnaga.si

www.vokasnaga.si

KONO-B D.O.O.
GRABLOVIČEVA ULICA 30
1000 LJUBLJANA

Ljubljana, 29. 05. 2025
Št. dokumenta: VOK-351-2404/2025-002
Št. soglasja: S-1102-25K

SOGLASJE H GRADNJI - KANALIZACIJA

Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Objekt, vrsta gradnje: GRADNJA KANALIZACIJE IN VODOVODA V NOVEM POLJU - ARNIČEVA ULICA, II.FAZA, 2.ETAPA

Katastrska občina: ZADOBROVA

Parcelna št.: 401/5, 401/9, 1460/1, 1459/26, 397/16, 399/12

Naslov objekta: Arničeva ulica , Ljubljana

Projektna dokumentacija: PZI št.: 1782/19, KONO-B D.O.O., marec 2025

Kanalizacijsko omrežje: ločen sistem

Varstveni pas vodnih virov: ni v območju varstvenega pasu vodnega vira

Datum vloge: 23.05.2025

Soglasje izdajamo na osnovi vaše vloge, na osnovi Gradbenega zakona GZ-1 (Ur. l. RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A), na osnovi 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 27. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 9/2018), kot sledi:

1. Z gradnjo se strinjamo.
2. Javno kanalizacijo je treba izvajati po predloženem projektu, na katerega je izdano pozitivno mnenje Komisije za interno revizijo projektov pri JP VOKA SNAGA d.o.o., št. **REV 31B/25** z dne 15.5.2025.
3. Sočasno z gradnjo javne kanalizacije bo potekala tudi gradnja javnega vodovoda.
4. Dela mora izvajati izvajalec, ki je registriran za izvajanje tovrstnih del.
5. S tlačnim preizkusom je potrebno potrditi vodotesnost kanalizacijskega sistema, vključno s pripadajočimi objekti in odcepi za hišne priključke do prvega revizijskega jaška.
6. Pred začetkom gradnje je potrebno pisno obvestiti JP VOKA SNAGA d.o.o., Služba za investicije, zaradi kvalitativnega nadzora, v skladu z navodili JP VOKA SNAGA d.o.o.. Pisno obvestilo o nameravani gradnji se pošlje 15 dni pred pričetkom gradnje.

VODOVOD
KANALIZACIJA
SNAGA
skupina Javni holding Ljubljana

7. Pisnemu obvestilu o pričetku del je investitor gradnje dolžan priložiti: potrjeno projektno PZI dokumentacijo, pravnomočno gradbeno dovoljenje, predvideno vrednost investicijskih del ter skupno naročilnico: za izvajanje kvalitativnega nadzora nad gradnjo, za izvajanje nadzora nad obstoječim javnim kanalizacijskem omrežjem, za končno čiščenje zgrajene kanalizacije in pregled zgrajene kanalizacije s TV kamero.
8. V sklopu gradnje je potrebno zagotoviti geodetski posnetek novozgrajenega komunalnega voda, skladno navodili JP VOKA SNAGA d.o.o..
9. Po končanih delih je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje in kanalizacijo predati lokalni skupnosti.
10. Izvedba kanalizacijskih priključkov bo možna, ko bo predmetna kanalizacija s strani lokalne skupnosti predana v najem upravljavcu javne kanalizacije.
11. Uskladiti je potrebno gradnjo javne kanalizacije in drugih komunalnih vodov.
12. Upoštevati je potrebno Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 9/2018).
13. Vsi morebitni stroški povzročeni JP VOKA SNAGA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo, bremene investitorja del.

Soglasje velja dve leti od izdaje.

Pripravil/a: **Željko Mesarić**

Vodja službe za soglasja, priključevanje in kataster: **Uroš Srčnik**

Vodja tehnično investicijskega sektorja: **Andrej Banko**

JAVNO PODJETJE
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana
10