

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	POMOŽNI OBJEKT OB IGRIŠČU DOLGA POLJANA
kratek opis gradnje	Predvidena je novogradnja manjzahtevnega pomožnega objekta k obstoječemu zunanjemu športnemu igrišču v Dolgi Poljani. Objekt bo po namenu kot servisni objekt, objekt za shranjevanje opreme s klubskim prostorom in sanitarijami. Ob objektu je predvidena tudi nadstrešnica, več podpornih zidov in balinišče.
VRSTE GRADNJE	☒ NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐ NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	☐ REKONSTRUKCIJA
	☐ SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
	☐ ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	LEGALIZACIJA
	☐ Vzdrževalna dela
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI	
vrsta dokumentacije	PZI
številka projekta	2023-926
PODATKI O NAČRTU	
strokovno področje načrta	1- Načrt s področja arhitekture
naziv načrta	1 Načrt arhitekture
številka načrta	2023-926
datum izdelave	marec 2026
datum spremembe	
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	KRAŠNA ARHITEKTURA, Vesna Krašna Vodopivec s.p.
naslov	Murnova 6, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta načrta	Vesna Krašna Vodopivec
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA	
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a.
identifikacijska številka	ZAPS 1722
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	

PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA
IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	KRAŠNA ARHITEKTURA, Vesna Krašna Vodopivec s.p.
naslov	Murnova 6, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta načrta	Vesna Krašna Vodopivec

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT	
pooblaščen strokovnjak	Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a.

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	PZI
strokovno področje načrta	1 Načrt s področja arhitekture
naziv načrta	Načrt arhitekture
številka načrta	2023-926
datum izdelave	marec 2026

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščen strokovnjak	Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a.
identifikacijska številka	ZAPS 1722
podpis pooblaščenega strokovnjaka	
odgovorna oseba projektanta načrta	Vesna Krašna Vodopivec
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

TEHNIČNO POROČILO

I. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI

1. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

Opis lokacije

Zemljišče z novogradnjo pomožnega objekta ob športnem igrišču v Dolgi Poljani zajema parc. št. 931/2, 931/3, del 934/2, vse k.o. Budanje. Gradbena parcela je velikosti 2.080 m².

Na gradbeni parceli je obstoječe športno igrišče, balinišče in več manjših pomožnih objektov. Za obstoječe objekte je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-248/2007-11-V, z dne 19.7.2007.

Za potrebe delovanja in kvalitetnejše uporabe športnega parka je predvidena rušitev obstoječih pomožnih objektov ter balinišča in novogradnja pomožnega objekta, nadstrešnice, balinišča ter večih podpornih zidov.

Oblikovna podoba, kompozicija

Pomožni objekt ob športnem igrišču – v tem projektu opredeljen kot glavni objekt, je pravokotne tlorisne zasnove z dvokapno streho. H glavnemu volumnu je ob prednji fasadi priključen nižji volumen z ravno streho in skupaj obdajata dvoriščni prostor pred vhodom v objekt.

2. LOKACIJA

Seznam zemljišč z nameravano gradnjo

Gradnja je predvidena na parc. št. 931/2, 931/3, del 934/2, vse k.o. Budanje.

3. FUNKCIONALNA ZASNOVA

Programska in funkcionalna zasnova z razporeditvijo programov

Predviden je pomožni objekt, ki bo služil kot servisni objekt k obstoječemu športnemu igrišču in novo postavljenemu balinišču. Ob pomožnem objektu bo tudi manjša nadstrešnica. Zaradi razgibanega terena ob objektu so predvideni štirje podporni zidovi in podaljšanje obstoječe kamnite škarpe v severnem delu gradbene parcele.

V pomožnem objektu, katerega tlorisne dimenzije so 15,8m x 9,6m + 9,24m x 5,27m, je predviden osrednji klubski prostor. Ta prostor je v glavnem volumnu objekta, ki ima dvokapno streho. V nižjem volumnu, ki ima ravno streho, pa so predvidene sanitarije (moške in ženske/invalidi), garderoba ter večja shramba. V pomožnem objektu se hkrati ne bo zadrževalo več kot 100 uporabnikov.

Nadstrešnica, kot nezahtevni objekt, je zasnovana kot samostojna konstrukcija. Prislonjena je ob sosednji manjzahtevni objekt, vmes je diletacija.

4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Konstrukcija

Konstrukcija pomožnega objekta bo armiranobetonska. Objekt bo temeljen z armiranobetonsko temeljno ploščo, streha bo armiranobetonska. Predelne stene so predvidene v klasični zidani konstrukciji iz modularne opeke širine 11,5cm.

Električne inštalacije

Oskrba z električno energijo se bo vršila iz javnega NN voda. Obstoječi priključek in PMO se minimalno prestavita, kot je prikazano v načrtih strojnih in elektro inštalacij.

Strojne inštalacije

Za potrebe ogrevanja pomožnega objekta so predvidene klimatske naprave in v sanitarijah električni radiatorji, saj se bo objekt uporabljal občasno.

Oskrba s pitno vodo se bo vršila iz javnega vodovoda, preko obstoječega priključka. Vodomer ostane na obstoječi lokaciji.

Kanalizacija

Fekalne odplake

Na tem območju je javno fekalno omrežje, vendar je kota pritličja predmetne stavbe precej nižja od poteka tega javnega voda.

Komunalna odpadna voda, ki bo nastajala v načrtovanem objektu se bo preko zbirnih kanalov odvajala v interno (hišno) črpališče, ustrezne velikosti, ki je predvideno ob SV vogalu stavbe. Od tam se bodo fekalne vode prečrpavale v obstoječi jašek javne fekalne kanalizacije, ki stoji na parc. št. 2476, k.o. Budanje.

Meteorne vode

Meteorne vode s strešnih površin se bodo stekale preko vertikalnih odtočnih cevi do terena ob objektu in v peskolove, ki so zasnovani ob objektu, ter zatem preko posameznih kanalov v obstoječi sistem meteorne kanalizacije na gradbeni parceli. Okrog objekta in za podpornimi zidovi je predvidena drenaža, ki je preko večih linij speljana v obstoječi sistem meteorne kanalizacije. Sistem meteorne kanalizacije s ponikanjem na lastni parceli je bil zgrajen po gradbenem dovoljenju št. 351-248/2007-11-V, z dne 19.7.2007.

Način zaščite stavbe pred vlago

Načrtovani objekt bo zaščiten proti talni vlagi z bitumenskimi hidroizolacijami. Proti atmosferskim padavinam bo zaščiten s kritino – opečna, pod njim sekundarna kritina oz. na ravni strehi s hidroizolacijsko folijo, na fasadi pa s tankoslojnim ometom. Vse napeljave v stavbi so načrtovane tako, da bo stavbi zaščiteni pred vodo iz le-teh.

5. MINIMALNA KOMUNALNA OSKRBA

Prometna infrastruktura

Priključek na javno prometno površino:

Na javno pot s parc. št. 2476/3, k.o. Budanje (502442) se objekt priključuje preko obstoječega asfaltiranega dovoza.

Energetska infrastruktura

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Oskrba z električno energijo se bo vršila iz javnega NN voda.

Športni park Dolga Poljana že ima obstoječi priključek na NN omrežje. Obstoječi podzemni priključek za športni park poteka po parc. št. 934/2, k.o. Budanje, do obstoječe PMO, ki je postavljena na parc. št. 931/2, k.o. Budanje. Predvideni novi pomožni objekt Športnega parka Dolga Poljana bo priključen na obstoječe merilno mesto športnega parka, preko internih NN vodov, ki bodo potekali po lastni parceli. Obstoječa PMO se bo prestavila na zahodno fasado predvidenega objekta in bo postavljena na stalno javno dostopnem mestu. Potek obstoječega priključka bo minimalno zamaknjen, vendar bo še vedno potekal po lastni parceli.

Komunalna infrastruktura

VODOVODNI PRIKLJUČEK

Objekt bo na javni vodovod priključen preko obstoječega vodomernem jaška, na parc. št. 931/2, k.o. Budanje, ki je postavljen za namen napajanja športnega parka. Vodomerni jašek je lociran na parceli investitorja.

KANALIZACIJA

Fekalne odplake

Na tem območju je javno fekalno omrežje, vendar je kota pritličja predmetne stavbe precej nižja od poteka tega javnega voda.

Komunalna odpadna voda, ki bo nastajala v načrtovanem objektu se bo preko zbirnih kanalov odvajala v interno (hišno) črpališče, ustrezne velikosti, ki je predvideno ob SV vogalu stavbe. Od tam se bodo fekalne vode prečrpavale v obstoječi jašek javne fekalne kanalizacije, ki stoji na parc. št. 2476, k.o. Budanje.

Meteorne vode

Meteorne vode s strešnih površin se bodo stekale preko vertikalnih odtočnih cevi do terena ob objektu in v peskolove, ki so zasnovani ob objektu, ter zatem preko posameznih kanalov v obstoječi sistem meteorne kanalizacije na gradbeni parceli.

KOMUNALNIMI ODPADKI

Predvideno je ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki bodo nastali na območju Športnega parka Dolga poljana. Na dvorišču objekta so predvideni štirje zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov, s pokrovom, prostornine 50-100 litrov. Mesto postavitve je ob podpornem zidu 2, ki se dviga proti vzhodu in je tako zaščiteno pred burjo.

OGREVANJE

Za potrebe ogrevanja pomožnih objektov so predvidene klimatske naprave in v sanitarijah električni radiatorji, saj se bo objekt uporabljal občasno.

PREZRAČEVANJE

Prezračevanje prostorov se bo izvajalo z mehansko napravo, centralno.

6. PODATKI O STAVBAH IN GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH

1. MANJ ZAHTEVNI OBJEKT: POMOŽNI OBJEKT OB IGRIŠČU

Tlorisne dimenzije objekta: 15,8m x 9,6m + 5,27m x 9,24m
Etažnost: P
Streha in naklon: dvokapnica, 20 stopinj; na manjšem delu ravna strehe
Kota pritličja: $\pm 0,00\text{m} = 139,60\text{m nmv}$
Nulta kota: 139,60m nmv

KONSTRUKCIJA

Konstrukcija pomožnega objekta bo armiranobetonska. Objekt bo temeljen z armiranobetonsko temeljno ploščo. Predelne stene so predvidena v opečni izvedbi.

STREHA

Konstrukcija strehe bo armiranobetonska. Steha bo dvokapna. Kritina bo opečna – korci, v naravni opečni barvi. Na nižjem manjšem delu objekta bo streha ravna, konstrukcija strešne plošče bo armiranobetonska, krita bo s paroprepustno hidroizolacijsko folijo in zaščitena s prodcem.

FASADA

Volumen objekta bo obdelan v klasično ometani fasadi bele barve, z vmesnimi polji v temnejšem odtenku sivih oz. zemeljskih tonov. Rob oz. atika nad samim vhodom v objekt ter rob strehe nadstreška so predvideni v prezračevani fasadi, plošče iz pločevine na Alu podkonstrukciji s prezračevalnim slojem. Nad vhodnimi vrati in v tem pasu izrez za napis, ki je iz zadnje strani osvetljen z LED osvetlitvijo.

STAVBNO POHIŠTVO

Stavbno pohištvo bo v aluminiju. Zasteklitve bo troslojna. Zasteklitve na JZ fasadi se senčijo z notranjimi screeni, ki odbijajo toploto.

2. MANJ ZAHTEVNI OBJEKT: KAMNITA ŠKARPA

Višina objekta: 4m
Dolžina objekta: 8,77m

KONSTRUKCIJA

Škarpa je predvidena kot nadaljevanje obstoječe kamnite škarpe, ki podpira teren pod obstoječo cesto. Škarpa bo zgrajena iz večjih kamnitih blokov v betonu, z ustrezno armaturo.

3. NEZAHTEVNI OBJEKT: NADSTREŠNICA

Tlorisne dimenzije objekta: 6,27m x 4,78m
Etažnost: P
Višina objekta: 3,7 m
Streha in naklon: ravna streha
Kota pritličja: $\pm 0,00\text{m} = 139,60\text{m nmv}$
Nulta kota: 139,60m nmv

KONSTRUKCIJA

Nadstrešnica, kot nezahtevni objekt, ima samostojno armiranobetonsko konstrukcijo. Prislonjena je ob sosednji manjzahtevni objekt, vmes je diletacija. Streha bo ravna, krita bo s paroprepustno hidroizolacijsko folijo in zaščitena s prodcem.

4. NEZAHTEVNI OBJEKT: BALINIŠČE

Tlorisne dimenzije objekta: 27,5m x 5,0m

5. NEZAHTEVNI OBJEKT: ZID 1

Višina objekta: 1,5m

Dolžina objekta: 4,53m + 4,82m

Armiranobetonska konstrukcija zidu.

6. NEZAHTEVNI OBJEKT: ZID 2

Višina objekta: 1,6m

Dolžina objekta: 7,3m

Armiranobetonska konstrukcija zidu.

7. NEZAHTEVNI OBJEKT: ZID 3

Višina objekta: 2,0m

Dolžina objekta: 3,4m

Armiranobetonska konstrukcija zidu.

8. NEZAHTEVNI OBJEKT: ZID 4

Višina objekta: 2,0m

Dolžina objekta: 3,1m

Armiranobetonska konstrukcija zidu.

7. NETO POVRŠINE STAVB

POMOŽNI OBJEKT OB IGRIŠČU

KLUBSKI PROSTOR	123,9 m2
SHRAMBA	17,4 m2
WC M	3,3 m2
WC Ž / INVALIDI	4,0 m2
HODNIK	3,2 m2
PREDPROSTOR Z GARDEROBO	9,3 m2
PRITLIČJE SKUPAJ	161,1 m2

NADSTREŠNICA

NADSTREŠNICA	30,0 m2
SKUPAJ	30,0 m2

8. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV

Z1 ZUNANJA STENA	
Armirani beton	25,0 cm
Toplotna izolacija: grafitni EPS	24,0 cm
Fasadni zaključni sistem (g 1,5)	0,5 cm
Fasadi sistem ETICS:razreda B-d0	
SKUPAJ	49,5 cm

Z2 ZUNANJA STENA	
Armirani beton	20,0 cm
Toplotna izolacija: grafitni EPS	24,0 cm
Fasadni zaključni sistem (g 1,5)	0,5 cm
Fasadi sistem ETICS:razreda B-d0	
SKUPAJ	44,5 cm

Z3 ZUNANJA STENA PROTI TERENU	
Armirani beton	25,0 cm
Varjena bitumenska hidroizolacija	0,5 cm
Toplotna izolacija: XPS	24,0 cm
Zaščita toplotne izolacije (čepasta folija)	
SKUPAJ	49,5 cm

Z4 ZUNANJA STENA PROTI TERENU	
Armirani beton	20,0 cm
Varjena bitumenska hidroizolacija	0,5 cm
Toplotna izolacija: XPS	24,0 cm
Zaščita toplotne izolacije (čepasta folija)	
SKUPAJ	44,5 cm

N1 NOTRANJA STENA	
Notranji omet	1,5 cm
Opečni pregradni element 11,5	11,5 cm
Notranji omet	1,5 cm
SKUPAJ	14,5 cm

N2 NOTRANJA STENA	
Armirani beton	25,0 cm
SKUPAJ	25,0 cm

T1 TLA NA TERENU	
Talna obloga: guma v roli	0,5 cm
Dvokomponentno namensko lepilo	0,2 cm
Samorazlivna izravnalna masa	0,5 cm
Mikroarmiran cementni estrih	5,5 cm
PVC folija	
Toplotna izolacija XPS	8,0 cm
Armirani beton	30,0 cm
Toplotna izolacija XPS 500kPa	12,0 cm
Varjena bitumenska hidroizolacija	0,5 cm
Zaglajen podložni beton	10,0 cm
SKUPAJ	67,3 cm

T2 TLA NA TERENU	
Talna keramika	1,0 cm
Lepilo	0,3 cm
Mikroarmiran cementni estrih	5,5 cm
PVC folija	
Toplotna izolacija XPS	8,0 cm
Armirani beton	30,0 cm
Toplotna izolacija XPS 500kPa	12,0 cm
Varjena bitumenska hidroizolacija	0,5 cm
Zaglajen podložni beton	10,0 cm
SKUPAJ	67,3 cm


T3 TLA NA TERENU	
Talna keramika granitogres	2,0 cm
Lepilo	0,3 cm
Mikroarmiran cementni estrih	5,5 cm
PVC folija	
Varjena bitumenska hidroizolacija	0,5 cm
Armirani beton	20,0 cm
Podložni beton	10,0 cm
SKUPAJ	67,3 cm

S1 POŠEVNA STREHA	
Opečna kritina - korci	8,0 cm
Vzdolžne in prečne letve 2x4/5	8,0 cm
Paroprepustna folija (sekundarna kritina)	0,3 cm
Toplotna izolacija: kamena volna (v spodnjem nivoju toplotne izolacije leseni morali 16x8cm, položeni na 60 cm oz. na raster plošč toplotne izolacije)	10+16cm
Parna ovira	0,3 cm
Armirani beton	25,0 cm
SKUPAJ	67,6 cm


S2 RAVNASTREHA	
Prodec (zrnatost 4mm-32mm)	min.5,0 cm
Filc	0,3 cm
Protikoreninska hidroizolacijska folija (kritina za ravne strehe)	0,5 cm
Toplotna izolacija: XPS	26 cm
Naklonski beton	4-12 cm
Parna zapora	0,3 cm
Armirani beton	20,0 cm
SKUPAJ	56,1 cm

S3 RAVNASTREHA	
Prodec (zrnatost 4mm-32mm)	min.5,0 cm
Filc	0,3 cm
Protikoreninska hidroizolacijska folija (kritina za ravne strehe)	0,5 cm
Toplotna izolacija: XPS	10 cm
Naklonski beton	4-12 cm
Parna zapora	0,3 cm
Armirani beton	20,0 cm
Toplotna izolacija: XPS	10,0 cm
SKUPAJ	50,1 cm

OBSTOJEČE STANJE – RUŠITVE



NOVO STANJE




LEGENDA:

GRADBENA PARCELA

POVZETO PO OBSTOJEČEM GRADBENEM DOVOLJENJU

PROJEKTANT		OBJEKT				
Vesna Krašna Vodopivec s.p. Murnova 6, 1000 Ljubljana		POMOŽNI OBJEKT OB IGRIŠČU DOLGA POLJANA				
IZDELOVALEC NAČRTA		INVESTITOR				
Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722		Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina				
VODJA PROJEKTIRANJA		ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTA	VRSTA NAČRTA	DATUM	MERILO
Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722		2023-926	PZI	Načrt arhitekture	marec 2026	1:250
VSEBINA RISBE						ŠT. RISBE
SITUACIJA - NOVO STANJE						1



PROJEKTANT

KRAŠNA
arhitektura
Vesna Krašna Vodopivec s.p.
Mumova 6, 1000 Ljubljana

IZDELOVALEC NAČRTA

Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

VODJA PROJEKTA

Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

OBJEKT

**POMOŽNI OBJEKT OB IGRISČU
DOLGA POLJANA**

INVESTITOR

Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina

ŠT. PROJEKTA

2023-926

VRSTA PROJEKTA

PZI

VRSTA NAČRTA

Načrt
arhitekture

DATUM

marec 2026

MERILO


1:50

VSEBINA RISBE

TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE

ŠT. RISBE

2



LEGENDA MATERIALOV:

- ARMIRANI BETON
- OPEKA
- TOPLOTNA IZOLACIJA

PROJEKTANT
KRAŠNA
arhitektura
Vesna Krašna Vodopivec s.p.
Murnova 6, 1000 Ljubljana

IZDELOVALEC NAČRTA
Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

VOĐJA PROJEKTA
Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

OBJEKT
**POMOŽNI OBJEKT OB IGRIŠČU
DOLGA POLJANA**

INVESTITOR
Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina


ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTA	VRSTA NAČRTA	DATUM	MERILO
2023-926	PZI	Načrt arhitekture	marec 2026	1:50

VSEBINA RISBE

TLORIS PRITLIČJA

ŠT. RISBE

3



LEGENDA MATERIALOV:

- ARMIRANI BETON
- OPEKA
- TOPLOTNA IZOLACIJA

PROJEKTANT

KRAŠNA
arhitektura
Vesna Krašna Vodopivec s.p.
Murnova 6, 1000 Ljubljana

IZDELOVALEC NAČRTA

Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

VODJA PROJEKTA

Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

OBJEKT

**POMOŽNI OBJEKT OB IGRISČU
DOLGA POLJANA**

INVESTITOR

Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina

ŠT. PROJEKTA

2023-926

VRSTA PROJEKTA

PZI

VRSTA NAČRTA

Načrt
arhitekture

DATUM

marec 2026

MERILO


1:50

VSEBINA RISBE

TLORIS PRITLIČJA- OKNA NA VIŠJI POZICIJI


ŠT. RISBE

4



LEGENDA MATERIALOV:

- ARMIRANI BETON
- OPEKA
- TOPLOTNA IZOLACIJA



PROJEKTANT
KRAŠNA
arhitektura
Vesna Krašna Vodopivec s.p.
Murnova 6, 1000 Ljubljana

IZDELOVALEC NAČRTA
Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722


VODJA PROJEKTA
Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

OBJEKT
**POMOŽNI OBJEKT OB IGRISČU
DOLGA POLJANA**
INVESTITOR
Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina

ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTA	VRSTA NAČRTA	DATUM	MERILO
2023-926	PZI	Načrt arhitekture	marec 2026	1:50

VSEBINA RISBE
TLORIS STREHE

ŠT. RISBE
5



PROJEKTANT

KRAŠNA
arhitektura
Vesna Krašna Vodopivec s.p.
Mumova 6, 1000 Ljubljana

IZDELOVALEC NAČRTA

Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

VODJA PROJEKTA


Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

OBJEKT

POMOŽNI OBJEKT OB IGRIŠČU
DOLGA POLJANA
INVESTITOR
Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina

ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTA	VRSTA NAČRTA	DATUM	MERILO
2023-926	PZI	Načrt arhitekture	marec 2026	1:50

VSEBINA RISBE	ŠT. RISBE
PREREZ A-A	6



LEGENDA MATERIALOV:

- ARMIRANI BETON
- OPEKA
- TOPLOTNA IZOLACIJA
- ESTRIH
- NEARMIRANII BETON
- DRENAŽNO NASUTJE
- ZEMLJINA

PROJEKTANT

KRAŠNA
arhitektura
Vesna Krašna Vodopivec s.p.
Murnova 6, 1000 Ljubljana

IZDELOVALEC NAČRTA

Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

VODJA PROJEKTA

Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

OBJEKT

POMOŽNI OBJEKT OB IGRIŠČU
DOLGA POLJANA

INVESTITOR

Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina


ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTA	VRSTA NAČRTA	DATUM	MERILO
2023-926	PZI	Načrt arhitekture	marec 2026	1:50

VSEBINA RISBE

PREREZ C-C

ŠT. RISBE

8



LEGENDA MATERIALOV:

- ARMIRANI BETON
- OPEKA
- TOPLITNA IZOLACIJA
- ESTRIH
- NEARMIRANII BETON
- DRENAŽNO NASUTJE
- ZEMLJINA

PROJEKTANT

KRAŠNA
arhitektura
Vesna Krašna Vodopivec s.p.
Murnova 6, 1000 Ljubljana

IZDELOVALEC NAČRTA

Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

VODJA PROJEKTA

Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

OBJEKT

**POMOŽNI OBJEKT OB IGRIŠČU
DOLGA POLJANA**

INVESTITOR

Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina


ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTA	VRSTA NAČRTA	DATUM	MERILO
2023-926	PZI	Načrt arhitekture	marec 2026	1:50

VSEBINA RISBE

PREREZ D-D

ŠT. RISBE

9



PROJEKTANT

KRAŠNA
arhitektura
Vesna Krašna Vodopivec s.p.
Murnova 6, 1000 Ljubljana


IZDELOVALEC NAČRTA
Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

VODJA PROJEKTA
Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

OBJEKT
**POMOŽNI OBJEKT OB IGRIŠČU
DOLGA POLJANA**
INVESTITOR
Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina

ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTA	VRSTA NAČRTA	DATUM	MERILO
2023-926	PZI	Načrt arhitekture	marec 2026	1:50

VSEBINA RISBE	ŠT. RISBE
JUGOZAHODNA FASADA	10



PROJEKTANT

KRAŠNA
arhitektura
Vesna Krašna Vodopivec s.p.
Murnova 6, 1000 Ljubljana

IZDELOVALEC NAČRTA

Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

VODJA PROJEKTA

Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

OBJEKT

**POMOŽNI OBJEKT OB IGRIŠČU
DOLGA POLJANA**

INVESTITOR

Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina


ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTA	VRSTA NAČRTA	DATUM	MERILO
2023-926	PZI	Načrt arhitekture	marec 2026	1:50

VSEBINA RISBE

SEVEROVZHODNA FASADA

ŠT. RISBE

11



PROJEKTANT
KRASNA
arhitektura
Vesna Krašna Vodopivec s.p.
Murnova 6, 1000 Ljubljana


IZDELOVALEC NAČRTA
Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

VODJA PROJEKTA
Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722


OBJEKT
**POMOŽNI OBJEKT OB IGRIŠČU
DOLGA POLJANA**
INVESTITOR
Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina

ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTA	VRSTA NAČRTA	DATUM	MERILO
2023-926	PZI	Načrt arhitekture	marec 2026	1:50

VSEBINA RISBE	ŠT. RISBE
SEVEROZAHODNA FASADA	12



<div>PROJEKTANT</div> <div><div>KRASNA</div>arhitektura</div> <div>Vesna Krašna Vodopivec s.p.</div> <div>Murnova 6, 1000 Ljubljana</div>		<div>OBJEKT</div> <div>POMOŽNI OBJEKT OB IGRIŠČU</div> <div>DOLGA POLJANA</div> <div>INVESTITOR</div> <div>Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina</div>			
IZDELOVALEC NAČRTA	VRSTA PROJEKTA	VRSTA NAČRTA	DATUM	MERILO	
Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722	PZI	Načrt arhitekture	marec 2026	1:50	
VODJA PROJEKTA	VSEBINA RISBE			ŠT. RISBE	
Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722	JUGOVZHODNA FASADA			13	



LEGENDA

TALNA KERAMIKA
dim. 60X60cm
sivo-bež barva, kot npr.
Terratinta ceramiche,
LAGOM BEIGE MATT

PROJEKTANT


KRAŠNA
arhitektura
Vesna Krašna Vodopivec s.p.
Murnova 6, 1000 Ljubljana

IZDELOVALEC NAČRTA

Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

VODJA PROJEKTA

Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

OBJEKT

**POMOŽNI OBJEKT OB IGRIŠČU
DOLGA POLJANA**

INVESTITOR

Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina


ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTA	VRSTA NAČRTA	DATUM	MERILO
2023-926	PZI	Načrt arhitekture	marec 2026	1:50

VSEBINA RISBE

TLORIS SANITARIJ, TLAK - keramika

ŠT. RISBE

14



PROJEKTANT

KRAŠNA
arhitektura
Vesna Krašna Vodopivec s.p.
Murnova 6, 1000 Ljubljana

IZDELOVALEC NAČRTA

Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

VODJA PROJEKTA

Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

OBJEKT

**POMOŽNI OBJEKT OB IGRIŠČU
DOLGA POLJANA**

INVESTITOR

Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina

ŠT. PROJEKTA

2023-926

VRSTA PROJEKTA

PZI

VRSTA NAČRTA

Načrt
arhitekture

DATUM

marec 2026

MERILO

1:50


VSEBINA RISBE

SANITARNI SKLOP


ŠT. RISBE

15


ZID 1 - nezahtevni objekt



TLORIS




POGLED




PREREZ


ZID 2 - nezahtevni objekt



TLORIS




POGLED




PREREZ


ZID 3 - nezahtevni objekt



TLORIS




POGLED




PREREZ


ZID 4 - nezahtevni objekt



TLORIS



POGLED



PREREZ

PROJEKTANT

KRASNA
arhitektura
Vesna Krašna Vodopivec s.p.
Murnova 6, 1000 Ljubljana

IZDELOVALEC NAČRTA

Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

VODJA PROJEKTIRANJA

Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

OBJEKT

**POMOŽNI OBJEKT OB IGRIŠČU
DOLGA POLJANA**

INVESTITOR

Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina

ŠT. PROJEKTA

2023-926

VRSTA PROJEKTA

PZI

VRSTA NAČRTA

Načrt
arhitekture

DATUM

marec 2026

MERILO

1:100


VSEBINA RISBE

PODPORNI ZIDOVI


ŠT. RISBE

16

KAMNITA ŠKARPA - manjzahtevni objekt



TLORIS



PREREZ

PROJEKTANT

KRAŠNA
arhitektura

Vesna Krašna Vodopivec s.p.
Mumova 6, 1000 Ljubljana

IZDELOVALEC NAČRTA

Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

VODJA PROJEKTIRANJA

Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

OBJEKT

POMOŽNI OBJEKT OB IGRIŠČU
DOLGA POLJANA

INVESTITOR

Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina

ŠT. PROJEKTA

2023-926

VRSTA PROJEKTA

PZI

VRSTA NAČRTA

Načrt
arhitekture

DATUM

marec 2026

MERILO

1:100

VSEBINA RISBE

KAMNITA ŠKARPA

ŠT. RISBE

17



PROJEKTANT



KRAŠNA
arhitektura

Vesna Krašna Vodopivec s.p.
Murnova 6, 1000 Ljubljana

IZDELOVALEC NAČRTA

Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

VODJA PROJEKTIRANJA

Vesna Krašna Vodopivec, m.i.a., ZAPS 1722

OBJEKT

POMOŽNI OBJEKT OB IGRIŠČU
DOLGA POLJANA

INVESTITOR

Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina

ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTA	VRSTA NAČRTA	DATUM	MERILO
2023-926	PZI	Načrt arhitekture	marec 2026	1:100

VSEBINA RISBE

BALINIŠČE- NEZAHTEVNI OBJEKT

ŠT. RISBE

18