OBMOLJE OBDELAVE

OBMOLJE OBDELAVE 2. FAZA

Parkovna trata 2450.80 m2
Parkovna trata 1058.50 m2
Parkovna trata 694.70 m2
Parkovna trata 658.90 m2
Parkovna trata 1776.00 m2
Parkovna trata 211.80 m2
Parkovna trata 325.60 m2
Parkovna trata 1749.80 m2
Parkovna trata 657.40 m2
Parkovna trata 568.00 m2
Parkovna trata 117.20 m2
Parkovna trata 638.30 m2
Parkovna trata 531.20 m2
Parkovna trata 1715.00 m2
Parkovna trata 132.40 m2
Parkovna trata 593.60 m2
Parkovna trata 149.80 m2
Parkovna trata 951.30 m2
Parkovna trata 1870.00 m2
Parkovna trata 360.80 m2
Parkovna trata 179.90 m2
Parkovna trata 238.60 m2
Parkovna trata 167.70 m2
Parkovna trata 417.40 m2
Parkovna trata 689.80 m2
Parkovna trata 466.70 m2
Parkovna trata 815.20 m2
Parkovna trata 476.80 m2
Parkovna trata 300.40 m2

Zasaditveni načrt

Zadnji vzpostavitveni ravnotežji a in izmenjavo obmolja je obdelava obmolja je ustrezna, v mogoče je verjetno poskušanje obnavanje starega drevesa

Legenda:

Drevesa

OBSTOJEČE DREVO — *OBSTOJEČE DREVO*

DREVO SE ODSTRANI — *DREVO SE ODSTRANI*

Grmovnice

OBSTOJEČI GRM — *OBSTOJEČI GRM*

GRM SE ODSTRANI — *GRM SE ODSTRANI*

GOSTO ZASAJENO OBMOČJE

OBMOČJE SE OČISTI

Drevesa

ACE — *Acer campestre "Elsrijk"* Maklen gt. 18x

CJ — *Carpinus japonica 'Chinese Lantern'* Japonski gaber, vej debenii gt. 12x

FEA — *Fraxinus excelsior "Altena"* Veliki jesen gt. 9x

PCC — *Pyrus calleryana 'Chanticleer'* Okrasna hruška gt. 28x

QC — *Quercus cerris* Cer gt. 20x

SA — *Sorbus aucuparia "Edulis"* Jerebika, vej debelna gt. 21x

TIPL — *Tilia platyphyllos* Navdna lipa gt. 3x

UNH — *Ulmus "New Horizon"* Brest gt. 54x

AF — *Acer l freemanii 'Autumn Blaze'* Rdeči javor gt. 21x

Grmovnice

AMLA — *Amelanchier lamarckii* Gmarna hrušica gt. 15x

COCG — *Cotinus coggygria* Navadni ruj gt. 45x

CC — *Cotoneaster franchetii* Panegalja gt. 12x

CM — *Crataegus monogyna* Enovrati glog gt. 18x

PM — *Pinus mugo "Columnaris"* Ruje gt. 6x

PHOS — *Pinus Heldreichii "Satellit"* Ruje gt. 6x

Carpinus betulus Navadni gaber gt. 135x

Photinia Fraseri Red Robin Fotinija gt. 23x

Trajnice

MIX — *Gredica mix trajnic (625 m)* Artemisia schmidtiana 'silver mound', Pelin
Carex 'Kyoto', Japonski gag
Euphorbia l martini, Mlej ek
Iris pallida, Perunika
Nepeta racemosa 'Amelia', Maj ja meta
Pennisetum 'Short Stuff, Perjanka
Salvia 'Blue Spire', Kadulja
Satureja montana, Kraški getraj
Sesleria autumnalis, Jesenska vilovina
Thymus serpyllum, Materina drugica
Verbena bonariensis 'Lollipop', Patagonski sporig

Trata

Parkovna trata 18714.00 m¦

Drevesa 2.FAZA

AF — *Acer l freemanii 'Autumn Blaze'* Rdeči javor gt. 15x

QC — *Quercus cerris* Cer gt. 7x

Grmovnice 2.FAZA

COCG — *Cotinus coggygria* Navadni ruj gt. 9x

CM — *Crataegus monogyna* Enovrati glog gt. 15x

Trata 2.FAZA

Parkovna trata 4431.00 m¦

Legenda:

Urejena parcelna meja

Obmoļje obdelave

Obmoļje obdelave 2. faza

Zasaditveni načrt — M 1:500

standard

investitor:	Obļina Pivka Kolodvorska cesta 5 6257 Pivka		
objekt:	Ureditev zelene infrastrukture v Pivki		
vrsta projekta:	PZI		
vrsta načļrta:	Načļrt s področļa hortikulture		
vsebina načļrta:	Zasaditveni načļrt		
izdelal:	Vid Stropnik dipl. ing. krajļ. arh., Urška Blejec mag. ing. hort.		
št. projekta:	31/26	št. načļrta: 323/4-2025	list: 2/3.1
merilo:	1:500	datum: avgust 2026	