OBMOĻJE OBDELAVE

OBMOĻJE OBDELAVE 2. FAZA

Parkovna trata 1439,80 m2

Parkovna trata 1295,40 m2

Parkovna trata 569,00 m2

Parkovna trata 376,60 m2

Parkovna trata 617,20 m2

Parkovna trata 1715,00 m2

Parkovna trata 531,20 m2

Parkovna trata 638,70 m2

Parkovna trata 1393,40 m2

Parkovna trata 532,00 m2

Smetnjak ter ostrešnica nad filtrsko kletjo

OBMOĻJE OBDELAVE

OBMOĻJE OBDELAVE

Legenda:

Drevesa

OBSTOJEČE DREVO — *OBSTOJEĻ E DREVO*

DREVO SE ODSTRANI — *DREVO SE ODSTRANI*

Grmovnice

OBSTOJEČI GRM — *OBSTOJEĻ GRM*

GRM SE ODSTRANI — *GRM SE ODSTRANI*

GOSTO ZASAJENO OBMOČJE

OBMOČJE SE OČISTI

Drevesa

ACE — *Acer campestre "Elsrijk"* Maklen gt. 18x

CJ — *Carpinus japonica 'Chinese Lantern'* Japonski gaber, vej debenii gt. 12x

FEA — *Fraxinus excelsior "Altena"* Veliki jesen gt. 9x

PCC — *Pyrus calleryana 'Chanticleer'* Okrasna hrugka gt. 26x

QC — *Quercus cerris* Cer gt. 20x

SA — *Sorbus aucuparia "Edulis"* Jerebika, vej debelna gt. 21x

TPL — *Tilia platyphyllos* Navdna lipa gt. 3x

UNH — *Ulmus 'New Horizon'* Brest gt. 54x

AF — *Acer l freemanii 'Autumn Blaze'* Rdeĺ javor gt. 21x

Grmovnice

AXT — *Amelanchier lamarckii* Gmarna hrugica gt. 15x

COG — *Cotinus coggygria* Navadni ruj gt. 45x

CC — *Cotoneaster franchetii* Panegĺja gt. 12x

CM — *Crataegus monogyna* Enovrati glog gt. 18x

PM — *Pinus mugo "Columnaris"* Ruge gt. 6x

PHS — *Pinus Heldreichii "Satellit"* Ruge gt. 6x

Carpinus betulus Navadni gaber gt. 135x

PH — *Photinia Fraseri Red Robin* Fotinija gt. 23x

Trajnice

MIX — *Gredica mix trajnic (625 mĻ)*
Artemisia schmidtiana 'silver mound', Pelin
Carex 'Kyoto', Japonski gag
Euphorbia l martini, Mlej ek
Iris pallida, Perunika
Nepeta racemosa 'Amelia', Maĺ ja meta
Pennisetum 'Short Stuff, Perjanka
Salvia 'Blue Spire', Kadulja
Satureja montana, Kraĝki getraj
Sesleria autumnalis, Jesenska vilovina
Thymus serpyllum, Materina drugica
Verbena bonariensis 'Lollipop', Patagonski sporig

Trata

Parkovna trata
1874.00 mĻ

Drevesa 2.FAZA

AF — *Acer l freemanii 'Autumn Blaze'* Rdeĺ javor gt. 15x

QC — *Quercus cerris* Cer gt. 7x

Grmovnice 2.FAZA

COG — *Cotinus coggygria* Navadni ruj gt. 9x

CM — *Crataegus monogyna* Enovrati glog gt. 15x

Trata 2.FAZA

Parkovna trata
4431.00 mĻ

Legenda:

- Urejena parcelna meja
- ObmoĻje obdelave
- ObmoĻje obdelave 2. faza

Zasaditveni naĻrt 2. faza

M 1:250

standard

investitor:	Obĺina Pivka Kolodvorska cesta 5 6257 Pivka		
objekt:	Ureditev zelene infrastrukture v Pivki		
vrsta projekta:	PZI		
vrsta naĻrta:	NaĻrt s področja hortikulture		
vsebina naĻrta:	Zasaditveni naĻrt		
izdelal:	Vid Stropnik dipl. ing. kraj. arh., Urška Biejec mag. ing. hort.		
št. projekta:	31/26	št. naĻrta: 323/4-2025	list: 2/3.2
merilo:	1:250	datum: avgust 2826	