SUC – investicijsko vzdrževanje obstoječega stanja, projektna izhodišča

Potrebno bi bilo izvesti – strojni del:

- ogled obstoječega stanja na terenu,
- ogled obstoječe tehnične dokumentacije,
- na podlagi ogleda se izdela nova tehnična dokumentacija PZI strojni del in elektro del za nadgradnjo in posodobitev ogrevanja, hlajenja , pripravo sanitarne tople vode in prezračevanja,
- preračun in načrtovanje primarnega dela toplotne postaje PRIMAR OGREVANJE,
- preračun in načrtovanje primarnega dela toplotne postaje PRIMAR STV,
- izbira toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in ogrevanje prezračevalnega sistema (klimatov) v prehodnem obdobju,
- posodobitev sistema hlajenja (stropni konvertorji in prezračevalni sistem (klimati),
- posodobitev sistema ogrevanja – SEKUNDARNI DEL TOPLOTNE POSTAJE - OGREVANJE,
- posodobitev filtrirne naprave, UV dezinfekcije in sistema za mehčanje vode;
- vgradnja klime za hlajenje prostorov za počitek osebja.

Potrebno bi bilo izvesti – elektro del:

- ogled obstoječega stanja na terenu,
- ogled obstoječe tehnične dokumentacije,
- nadgradnja krmilno regulacijskega sistema;
- povezava UPS-a, agregata, toplotnih črpalk, sistema prezračevanja ma nadzorni center vodenja.